

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年3月16日					
契 約 業 者 名	唐津土建工業(株)					
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市ニタ子2丁目7番51号					
工 事 の 名 称	令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)					
工 事 場 所	唐津港妙見地区					
工 事 種 別	港湾土木工事					
工 事 概 要	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	
	岸壁(-7.5m)(改良) 共通工 汚濁防止膜設置・管理・撤去 汚濁防止膜管理 灯浮標管理	H=10m H=12m	m m 基	20 100 1	唐津港 伊万里港 伊万里港	
	構造物撤去工 グレーチング蓋撤去 係船曲柱撤去 防舷材撤去 アスファルト舗装版撤去 上部コンクリート撤去 ワイヤーソー切断(1) ワイヤーソー切断(2) ワイヤーソー切断(3) ワイヤーソー切断(4) コア削孔(1) コア削孔(2)	曲柱350KN型 300H×1,800L t=10cm t=10cm 鉛直(陸上) 鉛直(水中) 水平(陸上) 水平(水中) φ200 陸上 φ200 水中	枚 基 基 m2 m2 m2 m2 m2 m m	4 1 1 27 7 13 2 4 3 20 30		
	本体工 直立消波ブロック運搬・据付(1) 直立消波ブロック運搬・据付(2) プレキャスト版運搬・据付 調整コンクリート 背面コンクリート 上部工 グラウンドアンカー工 間詰コンクリート	ワ-ロックNBF型(差筋有) ワ-ロックNBF型(差筋無) ワ-ロックNB型 L=2,000(NB型用) 24-50-20BB 30-15-40BB(水中)、18-8-40BB(陸上) F40TA L=39.080m 24-12-20BB	個 個 個 m m 本 m	8 4 4 7 8 2 7	支給材料 支給材料 (水中不分離性コンクリート)	
	舗装工 〈アスファルト舗装工〉 下層路盤 上層路盤 基層 表層	t=15cm t=15cm t=15cm t=5cm	m2 m2 m2 m2	329 282 259 236		
	基礎工 グラブ床掘 土運船運搬 雑石投入 雑石荒均し	 割栗石15~20cm ±50cm	m 式 m m	122 1 122 122	想定	
	工 期 (自)	令和8年3月16日				
	工 期 (至)	令和8年12月15日				
	契 約 金 額	151,074,000 円(税込み)				