

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 唐津港

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁(-7.5m)(改良)	1式	73,772,952	
構造物撤去工(標準部)	1式	12,437,386	
付属工撤去	1式	376,701	グレーチング蓋撤去 4.00枚、スクラップ材運搬 0.70t、係船曲柱撤去 1.00基、防舷材撤去 1.00基、防舷材運搬 0.30t、防舷材処分 1.00式、アスファルト舗装版撤去 27.00m ² 、アスファルト殻運搬 3.00m ³ 、アスファルト殻処分 3.00m ³
上部工撤去	1式	60,475	支保組立組外(重力式) 7.00m、上部コンクリート撤去 7.00m ² 、コンクリート殻運搬 0.80m ³ 、コンクリート殻処分 0.80m ³
本体工撤去	1式	12,000,210	削孔(1) 24.00孔、削孔(2) 12.00孔、RC版切断 12.00m、コンクリート削孔(1) 3.00m、コンクリート削孔(2) 0.30m、ワイヤーソー切断(1) 13.00m ² 、ワイヤーソー切断(2) 2.00m ² 、ワイヤーソー切断(3) 4.00m ² 、ワイヤーソー切断(4) 3.00m ² 、コア削孔(1) 20.00m、コア削孔(2) 30.00m、コンクリートブロック運搬・仮置(1) 2.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(2) 2.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(3) 8.00個
本体工(標準部)	1式	6,274,383	
消波ブロック工	1式	234,284	直立消波ブロック運搬・据付(1) 8.00個、直立消波ブロック運搬・据付(2) 4.00個、プレキャスト版運搬・据付 4.00個
調整コンクリート	1式	1,964,131	漏えい防止シート敷設 47.00m ² 、底型枠支保設置 1.00箇所、底型枠支保材料費 1.00式、鉄筋加工組立(1) 339.00kg、鉄筋加工組立(2) 748.00kg、鉄筋加工組立(3) 767.00kg、鋼製型枠組立組外 5.00m ² 、水中不分離性コンクリート打設 16.00m ³
背面コンクリート	1式	607,066	コンクリート打設 11.00m ³ 、水中コンクリート打設 9.00m ³
グラウンドアンカー工	1式	3,468,902	鋼製型枠組立組外(重力式) 4.00m ² 、伸縮目地 0.20m ² 、コンクリート打設 1.00m ³ 、アンカー材料費 1.00式、削孔(1) 23.00m、削孔(2) 40.00m、削孔(3) 12.00m、アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー) 2.00本、グラウト注入(アンカー) 4.00m ³ 、コンクリート蓋設置 2.00箇所、コンクリート蓋材料費 1.00式
舗装工	1式	2,764,608	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工	1式	2,764,608	下層路盤 329.00m ² 、上層路盤 282.00m ² 、プライムコート 259.00m ² 、基層 259.00m ² 、 タックコート 236.00m ² 、表層 236.00m ² 、小口止めコンクリート型枠 9.00m ² 、伸縮目地 0.20m ² 、 コンクリート打設(陸上) 1.00m ³
基礎工	1式	52,296,575	
床掘工	1式	52,296,575	グラブ床掘 1,000.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式、土運船運搬 1,000.00m ³ 、 土運船内排水 1.00式、雑石投入 3,340.00m ³ 、雑石荒均し(水中) 1,798.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,772,952	
間接工事費	1式	55,827,868	
共通仮設費(計)	1式	30,132,139	
共通仮設費(積上)	1式	24,064,918	運搬費、回航・えい航、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,492,194	
現場環境改善費	1式	575,027	
現場管理費	1式	25,695,729	
工事原価	1式	129,600,820	
一般管理費等	1式	21,435,740	
契約保証費	1式	51,840	
スクラップ	1式	28,400	
工事価格	1式	151,060,000	
予定工事価格	1式	151,060,000	