

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

九州地方整備局

港 名 唐津港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 測量設計費

積算番号 18-15-26-004

合併積算内訳表

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					1,145,944	
測量・調査等業務					1,145,944	
測量・調査等業務					1,145,944	
現況調査					1,130,784	
測量					623,204	
1-1 計画準備（現況調査）			1.00	359,711	359,711	
		式				
1-2 機材運搬（2往復当り）			1.00	124,518	124,518	
		式				
1-3 踏査			1.00	59,765	59,765	
		式				
1-4 縦断測量			0.24	54,599	13,103	
		k m				
1-5 横断測量			0.07	109,199	7,643	
		k m				
1-6 測量報告（図面作成）			12.00	4,872	58,464	
		横断面				
健全度調査					507,580	
1-7 目視調査（海上）			580.00	151	87,580	
		m <sup>2</sup>				
1-8 潜水調査			1,200.00	350	420,000	
		m <sup>2</sup>				
直接経費（測量・調査等業務）					15,160	
成果					7,600	

合併積算内訳表

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 業務成果品（現況測量）		式	1.00	7,600	7,600	
旅費					7,560	
1-10 旅費（現況調査）		式	1.00	7,560	7,560	
直接原価					6,645,633	
設計業務					6,645,633	
設計業務					6,645,633	
設計計画					158,150	
設計計画					158,150	
2-1 設計計画		式	1.00	158,150	158,150	
概略設計					3,960,950	
健全度評価					467,900	
2-2 健全度評価		式	1.00	467,900	467,900	
資料収集・整理					405,100	
2-3 性能規定の設定資料		式	1.00	405,100	405,100	
設計条件					147,350	
2-4 利用・自然条件設定		地点	1.00	147,350	147,350	

合併積算内訳表

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計検討（既設防波堤における気候変動適 応策の検討）					2,812,100	
2-5 安定性の照査（現況断面：変動状態 ）		ケース	2.00	471,500	943,000	
2-6 対策断面の比較構造形式の抽出		ケース	2.00	175,650	351,300	
2-7 安定性の照査（対策断面：変動状態 ）		ケース	2.00	471,500	943,000	
2-8 構造諸元の決定		ケース	2.00	287,400	574,800	
図面作成					128,500	
2-9 図面作成		枚	2.00	64,250	128,500	
実施設計					1,461,350	
唐津港（東港地区）実施設計					185,250	
2-10 図面作成		タイプ	1.00	91,750	91,750	
2-11 数量計算		タイプ	1.00	93,500	93,500	
伊万里港（久原北地区）実施設計					919,100	
2-12 図面作成		タイプ	1.00	671,800	671,800	
2-13 数量計算		タイプ	1.00	247,300	247,300	
伊万里港（久原南・瀬戸地区）実施設計					357,000	
2-14 図面作成		タイプ	1.00	178,500	178,500	

合併積算内訳表

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-15 数量計算			1.00	178,500	178,500	
協議・報告		タイプ			400,500	
協議・報告					400,500	
2-16 協議・報告		回	3.00	133,500	400,500	
照査					218,250	
照査					218,250	
2-17 照査		式	1.00	218,250	218,250	
報告書作成					277,850	
報告書作成					277,850	
2-18 報告書作成		式	1.00	277,850	277,850	
直接経費					168,583	
事務用品費					58,583	
2-19 事務用品費		式	1.00	58,583	58,583	
成果					110,000	
2-20 業務成果品		式	1.00	110,000	110,000	

合併積算総括表

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					1,145,944	
諸経費	$1,145,944 \times 89.4\% - 417$				1,024,056	
測量作業費	$1,145,944 + 1,024,056$				2,170,000	
測量業務価格					2,170,000	
直接原価	$6,477,050 + 168,583$				6,645,633	
直接人件費					6,477,050	
直接経費					168,583	
その他原価	$6,477,050 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				3,487,891	
業務原価	$6,645,633 + 3,487,891$				10,133,524	
一般管理費等	$10,133,524 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 426$				5,456,476	
業務価格	$10,133,524 + 5,456,476$				15,590,000	
合計価格	$2,170,000 + 15,590,000$				17,760,000	
消費税等相当額	$17,760,000 \times 10.00\%$				1,776,000	
請負工事費					19,536,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：1-1

名称：計画準備（現況調査）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	2.50	52,700.00	131,750		
測量技師補		人	3.50	41,300.00	144,550		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料		%	1.00	356,150.00	3,561		
合 計	作業能力：1.00式			359,711.00	359,711		

番号：1-2

名称：機材運搬（2往復当り）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	2.00	32,043.00	64,086	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	123,286.00	1,232		
合 計	作業能力：1.00式			124,518.00	124,518		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：1-3  
 名称：踏査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.10	3,420.00	342	2.00H / 8H	
交通船（借上）	FRP D 70PS型 3.0t	日	0.50	86,665.00	43,332	8H	
測量主任技師		人	0.10	61,000.00	6,100		
測量技師		人	0.10	52,700.00	5,270		
測量技師補		人	0.10	41,300.00	4,130		
雑材料	全体の%	%	1.00	59,174.00	591		
合 計	作業能力：1.00式			59,765.00	59,765		

番号：1-4  
 名称：縦断測量 1日当り（4.8km）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
交通船（借上）	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	86,665.00	86,665	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	259,485.00	2,594		
合 計	作業能力：4.80km			54,599.00	262,079		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：1-5

名称：横断測量

1日当り (2.4km)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
交通船 (借上)	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	86,665.00	86,665	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	259,485.00	2,594		
合 計	作業能力：2.40km			109,199.00	262,079		

番号：1-6

名称：測量報告 (図面作成)

100横断面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	2.00	52,700.00	105,400		
測量技師補		人	4.00	41,300.00	165,200		
測量助手		人	4.00	37,700.00	150,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	482,400.00	4,824		
合 計	作業能力：100.00横断面			4,872.00	487,224		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：1-7

名称：目視調査（海上）

1日当り（1240m<sup>2</sup>）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
船外機船（借上）	15PS型	日	1.00	61,856.00	61,856	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	185,576.00	1,855		
合 計	作業能力：1,240.00m <sup>2</sup>			151.00	187,431		

番号：1-8

名称：潜水調査

1日当り（1200m<sup>2</sup>）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
潜水士（ダイバー）	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800		
潜水士補助員（ダイバー）	10m未満	人	2.00	52,900.00	105,800		
上廻り員		人	2.00	30,500.00	61,000		
船外機船（借上）	15PS型	日	1.00	61,856.00	61,856	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	416,876.00	4,168		
合 計	作業能力：1,200.00m <sup>2</sup>			350.00	421,044		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：1-9

名称：業務成果品（現況測量）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	7,600.00	7,600		
合 計	作業能力：1.00式			7,600.00	7,600		

番号：1-10

名称：旅費（現況調査）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	7,560.00	7,560		
合 計	作業能力：1.00式			7,560.00	7,560		

番号：2-1

名称：設計計画

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	0.50	49,300.00	24,650		
合 計	作業能力：1.00式			158,150.00	158,150		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-2  
 名称：健全度評価 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師(A)		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師(C)		人	3.00	42,500.00	127,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00式			467,900.00	467,900		

番号：2-3  
 名称：性能規定の設定資料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師(C)		人	2.50	42,500.00	106,250		
合 計	作業能力：1.00式			405,100.00	405,100		

番号：2-4  
 名称：利用・自然条件設定 1地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.50	70,900.00	35,450		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	1.00	49,300.00	49,300		
合 計	作業能力：1.00地点			147,350.00	147,350		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-5

名称：安定性の照査（現況断面：変動状態）

1ケース当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.50	70,900.00	35,450		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	3.50	49,300.00	172,550		
技師(C)		人	3.00	42,500.00	127,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00ケース			471,500.00	471,500		

番号：2-6

名称：対策断面の比較構造形式の抽出

1ケース当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師(C)		人	1.50	42,500.00	63,750		
合 計	作業能力：1.00ケース			175,650.00	175,650		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-7

名称：安定性の照査（対策断面：変動状態）

1ケース当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.50	70,900.00	35,450		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	3.50	49,300.00	172,550		
技師(C)		人	3.00	42,500.00	127,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00ケース			471,500.00	471,500		

番号：2-8

名称：構造諸元の決定

1ケース当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	2.00	42,500.00	85,000		
技術員		人	3.50	36,700.00	128,450		
合 計	作業能力：1.00ケース			287,400.00	287,400		

番号：2-9

名称：図面作成

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(B)		人	0.50	49,300.00	24,650		
技師(C)		人	0.50	42,500.00	21,250		
技術員		人	0.50	36,700.00	18,350		
合 計	作業能力：1.00枚			64,250.00	64,250		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-10  
 名称：図面作成 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合 計	作業能力：1.00タイプ			91,750.00	91,750		

番号：2-11  
 名称：数量計算 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（B）		人	0.20	49,300.00	9,860		
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
技術員		人	1.70	36,700.00	62,390		
合 計	作業能力：1.00タイプ			93,500.00	93,500		

番号：2-12  
 名称：図面作成 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	10.50	36,700.00	385,350		
合 計	作業能力：1.00タイプ			671,800.00	671,800		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-13  
 名称：数量計算 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合 計	作業能力：1.00タイプ			247,300.00	247,300		

番号：2-14  
 名称：図面作成 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00タイプ			178,500.00	178,500		

番号：2-15  
 名称：数量計算 1タイプ当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00タイプ			178,500.00	178,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-16  
 名称：協議・報告 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
合 計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：2-17  
 名称：照査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	1.00	49,300.00	49,300		
合 計	作業能力：1.00式			218,250.00	218,250		

番号：2-18  
 名称：報告書作成 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師(C)		人	1.50	42,500.00	63,750		
合 計	作業能力：1.00式			277,850.00	277,850		

代価表・施工パッケージ

令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計

番号：2-19

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	58,583.00	58,583		
合 計	作業能力：1.00式			58,583.00	58,583		

番号：2-20

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	110,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		