

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 唐津港

件名 令和8年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 8 年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	87,293,751	
岸壁(-7.5m)(改良)	1式	87,293,751	
構造物撤去工(標準部)	1式	46,632,741	
付属工撤去	1式	903,904	グレーチング蓋撤去 8.00枚、スクラップ材運搬 6.00 t、係船曲柱撤去 2.00基、防舷材撤去 4.00基、防舷材運搬 1.00 t、防舷材処分 1.00式、アスファルト舗装版撤去 113.00m ² 、アスファルト殻運搬 11.00m ³ 、アスファルト殻処分 11.00m ³
上部工撤去	1式	271,248	支保組立組外(重力式) 31.00m、上部コンクリート撤去 31.00m ² 、コンクリート殻運搬 4.00m ³ 、コンクリート殻処分 4.00m ³
本体工撤去	1式	45,457,589	削孔(1) 112.00孔、削孔(2) 64.00孔、RC版切断 44.00m、コンクリート削孔(1) 11.00m、コンクリート削孔(2) 6.00m、ワイヤーソー切断(1) 56.00m ² 、ワイヤーソー切断(2) 18.00m ² 、ワイヤーソー切断(3) 32.00m ² 、ワイヤーソー切断(4) 36.00m ² 、コア削孔(1) 23.00m、コア削孔(2) 34.00m、コンクリートブロック運搬・仮置(1) 8.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(2) 8.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(3) 40.00個
本体工(標準部)	1式	13,127,031	
消波ブロック工	1式	1,783,716	直立消波ブロック運搬・据付(1) 31.00個、直立消波ブロック運搬・据付(2) 2.00個、直立消波ブロック運搬・据付(3) 14.00個、直立消波ブロック運搬・据付(4) 3.00個、鉄筋加工組立 513.00kg、吊鉄筋材料費 60.00本、吊鉄筋組立 49.00kg、鋼製型枠組立組外 85.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³ 、プレキャスト版運搬・据付 16.00個
調整コンクリート	1式	8,066,082	漏えい防止シート敷設 225.00m ² 、底型枠支保設置 8.00箇所、底型枠支保材料費 1.00式、鉄筋加工組立(1) 1,384.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,744.00kg、鉄筋加工組立(3) 4,592.00kg、鋼製型枠組立組外 25.00m ² 、水中不分離性コンクリート打設 54.00m ³
背面コンクリート	1式	2,574,720	コンクリート打設 46.00m ³ 、水中コンクリート打設 38.00m ³
現場打ちコンクリート	1式	702,513	コンクリート打設 13.00m ³ 、水中コンクリート打設 10.00m ³
上部工	1式	4,616,585	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 8 年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工	1式	4,616,585	支保組立組外(重力式) 41.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 34.00m ² 、伸縮目地 40.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 1,146.00k g、鉄筋加工組立(2) 2,459.00k g、コンクリート打設 104.00m ³ 、鋼製型枠組立組外(重力式) 13.00m ² 、伸縮目地 0.60m ² 、コンクリート打設 4.00m ³
舗装工	1式	7,459,854	
アスファルト舗装工	1式	7,459,854	下層路盤 721.00m ² 、上層路盤 775.00m ² 、プライムコート 803.00m ² 、基層 803.00m ² 、タックコート 830.00m ² 、表層 830.00m ² 、小口止めコンクリート型枠 31.00m ² 、伸縮目地 0.60m ² 、コンクリート打設 5.00m ³
付属工	1式	15,457,540	
付属工	1式	15,457,540	架台取付 2.00基、係船曲柱取付 2.00基、係船曲柱塗装 2.00m ² 、埋込栓取付 5.00基、防舷材取付 5.00基、車止取付 36.00m、縁金物取付 41.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,293,751	
間接工事費	1式	37,127,379	
共通仮設費(計)	1式	12,482,617	
共通仮設費(積上)	1式	5,972,407	運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,903,661	
現場環境改善費	1式	606,549	
現場管理費	1式	24,644,762	
工事原価	1式	124,421,130	
一般管理費等	1式	20,675,102	
契約保証費	1式	49,768	
スクラップ	1式	196,000	
工事価格	1式	144,950,000	
予定工事価格	1式	144,950,000	