

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度伊万里港（久原南・瀬戸地区）道路（改良）工事

九州地方整備局

港 名 伊万里港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-15-26-009

積算内訳表

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					58,095,568	
(久原南・瀬戸地区)道路(改良)					58,095,568	
橋梁塗装工					54,181,660	
塗装塗替工(Rc-I 塗装)					20,493,156	
準備工					135,771	
1 清掃・水洗い		m ²	813.00	167	135,771	
素地調整					13,024,260	
2 素地調整	1種ケレン(循環式プラスト工法)	m ²	813.00	16,020	13,024,260	
塗膜処理工					3,059,956	
3 塗膜処理(廃材の回収・積込)	研削材及びケレンカス	m ²	813.00	3,752	3,050,376	
4 塗膜かす運搬	施工箇所～処理施設	t	1.00	9,580	9,580	
処分費					35,000	
5 塗膜処分費	塗膜かす1kg/m ²	t	1.00	35,000	35,000	
下塗					2,609,730	
6 下塗(1)	有機ジンクリッチペイント (600g/m ²)	m ²	813.00	1,565	1,272,345	
7 下塗(2)	弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料下塗 (240g/m ²)×2層	m ²	813.00	1,645	1,337,385	

積算内訳表

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中塗					618,693	
8 中塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料中塗 (170g/m2) 淡彩	m 2	813.00	761	618,693	
上塗					1,009,746	
9 上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗 (140g/m2) 淡彩	m 2	813.00	1,242	1,009,746	
塗装塗替工(Rc-Ⅳ塗装)					2,789,952	
準備工					117,568	
10 清掃・水洗い		m 2	704.00	167	117,568	
素地調整					406,208	
11 素地調整	4種ケレン	m 2	704.00	577	406,208	
下塗					679,360	
12 下塗	弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料下塗 (200g/m2)	m 2	704.00	965	679,360	
中塗					640,640	
13 中塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料中塗 (140g/m2) 淡彩	m 2	704.00	910	640,640	
上塗					946,176	
14 上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗 (120g/m2) 淡彩	m 2	704.00	1,344	946,176	
橋梁足場工					30,898,552	

積算内訳表

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場・防護					30,898,552	
15 吊足場工(1)	パネル式吊足場 (SKパネル)	m ²	669.00	12,757	8,534,433	
16 吊足場工(2)	クイックデッキ吊足場①	m ²	142.00	47,823	6,790,866	
17 吊足場工(3)	クイックデッキ吊足場② (通路用)	m ²	70.00	94,357	6,604,990	
18 朝顔工(両側)(1)	パネル式吊足場朝顔	m ²	177.00	13,209	2,337,993	
19 朝顔工(両側)(2)	単管吊足場朝顔	m ²	84.00	39,059	3,280,956	
20 板張防護工		m ²	212.00	4,905	1,039,860	
21 屋根防護工		m ²	90.00	10,297	926,730	
22 防護工(1)	シート張防護	m ²	1,302.00	525	683,550	
23 防護工(2)	プラスト用養生シート	m ²	1,302.00	537	699,174	
仮設工					3,913,908	
交通管理工					1,468,908	
交通誘導警備員					1,468,908	
24 交通誘導警備員		式	1.00	1,468,908	1,468,908	
環境対策資機材費					2,445,000	
環境対策資機材費					2,445,000	

積算内訳表

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
25 環境対策資機材費	粉塵飛散防止対策	式	1.00	2,445,000	2,445,000	
共通仮設費(積上)					3,497,000	
共通仮設					3,497,000	
共通仮設費					3,497,000	
安全費					3,370,000	
安全衛生保護具費用					3,370,000	
26 安全衛生保護具費用	安全対策資機材費	式	1.00	3,370,000	3,370,000	
技術管理費					127,000	
技術管理					120,000	
27 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	
土質等試験費					7,000	
28 溶出試験	鉛又はその他化合物	検体	1.00	7,000	7,000	

総括表

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					58,095,568	
間接工事費	13,912,000 + 36,072,000				49,984,000	
共通仮設費（計）	3,497,000 + 9,905,000 + 510,000				13,912,000	
共通仮設費（積上）					3,497,000	
共通仮設費（率）	$58,095,568 \times 17.05\% ((12.18\% \times 1.4) \times 1.00)$				9,905,000	
現場環境改善費	$58,060,568 \times 0.88\%$				510,000	
現場管理費	$72,000,568 \times 50.10\% ((41.65\% \times 1.2 + 0.12\%) \times 1.00)$				36,072,000	
工事原価	58,095,568 + 49,984,000				108,079,568	
一般管理費等	$108,072,568 \times 18.16\% (18.16\% \times 1.00) - 8,775$				19,617,203	
契約保証費	$108,072,568 \times 0.04\%$				43,229	
工事価格	108,079,568 + 19,617,203 + 43,229				127,740,000	
消費税等相当額	$127,740,000 \times 10.00\%$				12,774,000	
請負工事費	127,740,000 + 12,774,000				140,514,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：1

名称：清掃・水洗い

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m ²	100.000	167.00	16,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,700.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			167.00	16,700		

番号：2

名称：素地調整 1種ケレン(循環式ブラスト工法)

1,000m² 当り (1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	17.543	41,700.00	731,543		
橋りょう塗装工		人	105.263	37,000.00	3,894,731		
橋りょう特殊工		人	52.631	34,800.00	1,831,558		
循環式ブラストマシン賃料	2ノズルタイプ(ダストコレクター含む)	台・日	17.543	227,000.00	3,982,261		
ブラストノズル・ブラストホース賃料		台・日	17.543	10,500.00	184,201		
循環式ブラストマシン整備料	低濃度PCB・鉛特別整備費	台・日	17.543	172,000.00	3,017,396		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	超低騒音 排ガス2次 19.4m ³ /min	日	17.543	16,900.00	296,476		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音 排出ガス対策型(第2次)100/125kVA	日	17.543	11,000.00	192,973		
トラック〔クレーン装置付〕損料	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	17.543	13,700.00	240,339		
研削材損料	スチールブリット	k g	1,500.000	490.00	735,000		
軽油		L	3,807.000	156.00	593,892		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	5.000	6,457,832.00	319,630		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			16,020.00	16,020,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：3

名称：塗膜処理(廃材の回収・積込) 研削材及びケレンカス

1,000m² 当り (1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工		人	58.823	37,000.00	2,176,451		
トラック〔クレーン装置付〕損料	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	51.470	13,700.00	705,139		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	40.000	2,176,451.00	870,410		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,752.00	3,752,000		

番号：4

名称：塗膜かす運搬 施工箇所～処理施設

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗膜かす運搬	施工箇所～処理施設	t	1.000	9,580	9,580		
合 計	作業能力：1.00t			9,580	9,580		

番号：5

名称：塗膜処分費 塗膜かす1kg/m²

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	剥離剤、塗膜かす	t	1.000	35,000.00	35,000		
合 計	作業能力：1.00t			35,000.00	35,000		

番号：6

名称：下塗(1) 有機ジンクリッチペイント(600g/m²)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 屋 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m ²	100.000	1,565.00	156,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	156,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,565.00	156,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：7

名称：下塗（2） 弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料下塗（240g/m²）×2層

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 屋 無	弱溶剤形変成エポキシ(2層)スプレー	m ²	100.000	1,645.00	164,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	164,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,645.00	164,500		

番号：8

名称：中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料中塗（170g/m²）淡彩

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 屋 無	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用スプレー淡彩	m ²	100.000	761.00	76,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	76,100.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			761.00	76,100		

番号：9

名称：上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗（140g/m²）淡彩

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 屋 無	弱溶剤形フッ素樹脂塗料スプレー淡彩	m ²	100.000	1,242.00	124,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	124,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,242.00	124,200		

番号：10

名称：清掃・水洗い

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 屋間	清掃・水洗い 無	m ²	100.000	167.00	16,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,700.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			167.00	16,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：11

名称：素地調整 4種ケレン

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m ²	100.000	577.00	57,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,700.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			577.00	57,700		

番号：12

名称：下塗 弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料下塗（200g/m²）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料下塗はけ・ローラー	m ²	100.000	965.00	96,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	96,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			965.00	96,500		

番号：13

名称：中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料中塗（140g/m²）淡彩

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用はけ・ローラー淡彩	m ²	100.000	910.00	91,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	91,000.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			910.00	91,000		

番号：14

名称：上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗（120g/m²）淡彩

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形フッ素樹脂塗料はけ・ローラー淡彩	m ²	100.000	1,344.00	134,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	134,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,344.00	134,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：15

名称：吊足場工(1) パネル式吊足場 (SKパネル)

669m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	106.190	34,800.00	3,695,412		
パネル式吊足場賃料	SKパネル	月	4.500	694,000.00	3,123,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	11.000	44,510.00	489,610		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	長期割引有り 13t吊	日	11.000	44,400.00	488,400		
諸雑費 (率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	3,695,412.00	738,578		
合 計	作業能力：669.00m ²			12,757.00	8,535,000		

番号：16

名称：吊足場工(2) クイックデッキ吊足場①

142m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	42.600	34,800.00	1,482,480		
クイックデッキ賃料	2.5×2.5	月	4.500	1,015,000.00	4,567,500		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	5.000	44,510.00	222,550		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	長期割引有り 13t吊	日	5.000	44,400.00	222,000		
諸雑費 (率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	1,482,480.00	296,470		
合 計	作業能力：142.00m ²			47,823.00	6,791,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：17

名称：吊足場工(3) クイックデッキ吊足場②(通路用)

70m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	31.500	34,800.00	1,096,200		
クイックデッキ賃料	1.2×1.2	月	4.500	953,000.00	4,288,500		
橋梁点検車	H=6m、200kg	日	5.000	111,500.00	557,500		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	5.000	44,510.00	222,550		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	長期割引有り 13t吊	日	5.000	44,400.00	222,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	1,096,200.00	218,250		
合 計	作業能力：70.00m ²			94,357.00	6,605,000		

番号：18

名称：朝顔工(両側)(1) パネル式吊足場朝顔

177m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	31.860	34,800.00	1,108,728		
朝顔(両面)賃料	SKパネル	月	4.500	145,000.00	652,500		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	4.000	44,510.00	178,040		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	長期割引有り 13t吊	日	4.000	44,400.00	177,600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	1,108,728.00	221,132		
合 計	作業能力：177.00m ²			13,209.00	2,338,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：19

名称：朝顔工(両側)(2) 単管吊足場朝顔

84m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	63.000	34,800.00	2,192,400		
朝顔(両面)賃料	単管吊足場	月	4.500	6,300.00	28,350		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	7.000	44,510.00	311,570		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	長期割引有り 13t吊	日	7.000	44,400.00	310,800		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	2,192,400.00	437,880		
合 計	作業能力：84.00m ²			39,059.00	3,281,000		

番号：20

名称：板張防護工

212m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	22.315	34,800.00	776,562		
板張防護工賃料		月	4.500	24,100.00	108,450		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	776,562.00	154,988		
合 計	作業能力：212.00m ²			4,905.00	1,040,000		

番号：21

名称：屋根防護工

90m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	16.666	34,800.00	579,976		
屋根防護工賃料		月	4.500	51,300.00	230,850		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	20.000	579,976.00	115,974		
合 計	作業能力：90.00m ²			10,297.00	926,800		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：22

名称：防護工(1) シート張防護

1302m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	13.020	34,800.00	453,096		
シート張防護工賃料		月	4.500	31,100.00	139,950		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	20.000	453,096.00	90,554		
合 計	作業能力：1,302.00m ²			525.00	683,600		

番号：23

名称：防護工(2) プラスト用養生シート

1302m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	13.020	34,800.00	453,096		
プラスト用養生シート賃料		月	4.500	34,800.00	156,600		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	453,096.00	90,604		
合 計	作業能力：1,302.00m ²			537.00	700,300		

番号：24

名称：交通誘導警備員

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員A		人	29.00	18,200.00	527,800		
交通誘導警備員B		人	58.00	16,100.00	933,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,461,600.00	7,308		
合 計	作業能力：1.00式			1,468,908.00	1,468,908		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：25

名称：環境対策資機材費 粉塵飛散防止対策

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
負圧集塵装置 基本料	56.0m3/min (H2000)	台・回	2.000	35,000.00	70,000		
負圧集塵装置 賃料	56.0m3/min (H2000)	台・月	2.000	150,000.00	300,000		
負圧集塵装置用1次フィルター	594×594mm	枚	42.000	450.00	18,900		
負圧集塵装置用2次フィルター	594×594mm×45mm	枚	8.000	1,410.00	11,280		
負圧集塵装置用HEPAフィルター	610×610×290mm	枚	2.000	35,000.00	70,000		
吸気用ダクト	φ300 10m/本	本	2.000	20,000.00	40,000		
排気用ダクト	φ300 10m/本	本	2.000	20,000.00	40,000		
真空掃除機 基本料	GM80P-HEPA CV-PS50WD	台・回	2.000	42,000.00	84,000		
真空掃除機 賃料	GM80P-HEPA CV-PS50WD	台・月	2.000	69,000.00	138,000		
真空掃除機用1次フィルター		枚	8.000	400.00	3,200		
真空掃除機用2次フィルター		枚	2.000	6,840.00	13,680		
真空掃除機用HEPAフィルター		枚	2.000	54,000.00	108,000		
簡易セキュリティールーム	シート・フレームセット	台	1.000	308,000.00	308,000		
エアーシャワー 基本料	VAS-0004C	台・回	1.000	54,000.00	54,000		
エアーシャワー 賃料	VAS-0004C	台・月	1.000	333,000.00	333,000		
エアーシャワー用1次フィルター		枚	4.000	3,600.00	14,400		
エアーシャワー用HEPAフィルター		枚	1.000	72,000.00	72,000		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音 排出ガス対策型(第2次)37/45kVA	日	14.000	5,140.00	71,960		
軽油		L	434.000	156.00	67,704		
橋りょう特殊工	設置	人	10.000	34,800.00	348,000		
橋りょう特殊工	撤去	人	8.000	34,800.00	278,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,444,524.00	476		
合 計	作業能力：1.00式			2,445,000.00	2,445,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：26

名称：安全衛生保護具費用 安全対策資機材費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電動ファン付き呼吸用保護具	BL-711H-03	個	5.000	82,400.00	412,000		
呼吸用保護具フィルター	フィルタ V3	個	560.000	1,280.00	716,800		
エアラインマスク	SB-1HZ	個	1.000	78,300.00	78,300		
防じんマスク	緊急用フィルター含む	個	1.000	219,000.00	219,000		
送気マスク用エアラインホース	50m/本	本	2.000	27,000.00	54,000		
送気マスク用ろ過装置	フィルター含む	個	1.000	169,000.00	169,000		
化学防護服	タイベックソフトウェアⅢ型 JIS T 8115	着	672.000	1,280.00	860,160		
化学防護手袋	58-435 JIS T 8116	双	672.000	1,020.00	685,440		
シューズカバー	6873 ポリエチレンロングタイプ	足	672.000	260.00	174,720		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,369,420.00	580		
合 計	作業能力：1.00式			3,370,000.00	3,370,000		

番号：27

名称：技術管理費 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	諸経費動向調査費	工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

番号：28
名称：溶出試験 鉛又はその他化合物

1検体当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶出試験	前処理費	検体	1.000	3,500.00	3,500		
溶出試験	鉛	検体	1.000	3,500.00	3,500		
合 計	作業能力：1.00検体			7,000.00	7,000		