積　　算　　書

令 和 4 年 度

令和4年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第3次)

九州地方整備局

港　　名	唐津港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-15-22-017

積算内訳表

令和4年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第3次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					82,902,004	
【岸壁(-7.5m)(改良)】					82,902,004	
構造物撤去工					3,803,179	
付属工撤去					3,803,179	
グレーチング蓋撤去					54,583	
1 グレーチング蓋撤去		枚	1.00	53,700	53,700	
2 スクラップ材運搬	市内10km	式	1.00	883	883	
係船曲柱撤去					39,795	
3 係船曲柱撤去	曲柱250KN型	基	1.00	39,795	39,795	
防舷材撤去					35,468	
4 防舷材撤去	300H×1,800L	基	1.00	34,045	34,045	
5 防舷材運搬	施工箇所～処理施設	式	1.00	1,423	1,423	
防舷材処分					3,903	
6 防舷材処分		式	1.00	3,903	3,903	
アスファルト舗装版撤去					416,719	
7 舗装版切断	t=6.6cm(As)、30cm(Co)	m	70.00	3,977	278,390	
8 アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm、t=10cm	m２	388.00	170.7	66,231	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
9 アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	26.00	2,773	72,098	
アスファルト殻処分					61,100	
10 アスファルト殻処分		ｍ３	26.00	2,350	61,100	
コンクリート舗装版撤去					430,645	
11 上部コンクリート撤去	t=10cm	ｍ２	7.00	170.7	1,194	
12 コンクリート舗装版撤去	t=30cm	ｍ２	337.00	676.8	228,081	
13 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～処理施設	ｍ３	0.70	3,429	2,400	
14 コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～処理施設	ｍ３	101.00	1,970	198,970	
コンクリート殻処分					233,770	
15 コンクリート殻処分(1)	無筋コンクリート	ｍ３	0.70	2,100	1,470	
16 コンクリート殻処分(2)	鉄筋コンクリート	ｍ３	101.00	2,300	232,300	
路盤材撤去					24,482	
17 路盤材撤去		ｍ３	99.00	247.3	24,482	
雑石撤去					142,674	
18 雑石撤去		ｍ３	420.00	339.7	142,674	
中詰材撤去					12,859	
19 中詰材撤去		ｍ３	52.00	247.3	12,859	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
土砂等運搬					548,181	
20 土砂等運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	257.00	2,133	548,181	
雑石処分					1,799,000	
21 雑石処分		ｍ３	257.00	7,000	1,799,000	
本体工					18,684,375	
消波ブロック工					2,823,014	
消波ブロック据付					1,292,325	
22 直立消波ブロック運搬・据付(1)	NBF型21.0t/個、NBF型(係船柱取付用)20.3t/個	個	54.00	14,386	776,844	
23 直立消波ブロック運搬・据付(2)	NB型20.4t/個	個	27.00	17,864	482,328	
24 直立消波ブロック運搬・据付(3)	NBF1/2型(差筋有)10.5t/個、NBF1/2型(差筋無)10.5t/個	個	2.00	10,029	20,058	
25 直立消波ブロック運搬・据付(4)	NB1/2型10.2t/個	個	1.00	13,095	13,095	
プレキャスト版製作					1,388,306	
26 鉄筋加工組立		ｋｇ	1,043.00	187	195,041	
27 吊鉄筋材料費	Φ13 L=780mm	本	122.00	385	46,970	
28 吊鉄筋組立	Φ13 L=780mm	ｋｇ	99.00	89	8,811	
29 鋼製型枠組立組外		ｍ２	173.00	4,268	738,364	
30 コンクリート打設	24-12-20BB	ｍ３	20.00	19,956	399,120	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
プレキャスト版運搬・据付					142,383	
31 プレキャスト版運搬・据付		個	31.00	4,593	142,383	
調整コンクリート					12,599,689	
漏洩防止シート敷設					742,600	
32 漏えい防止シート敷設		ｍ２	376.00	1,975	742,600	
支保					1,528,233	
33 底型枠支保設置	[-380×100×13×20	箇所	8.00	125,142	1,001,136	
34 底型枠支保材料費		式	1.00	527,097	527,097	
鉄筋					3,897,816	
35 鉄筋加工組立(1)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D13	ｋｇ	2,712.00	271	734,952	
36 鉄筋加工組立(2)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D16	ｋｇ	5,984.00	264	1,579,776	
37 鉄筋加工組立(3)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D19	ｋｇ	6,136.00	258	1,583,088	
型枠					856,674	
38 鋼製型枠組立組外	水中	ｍ２	39.00	21,966	856,674	
コンクリート					5,574,366	
39 水中不分離性コンクリート打設	24-50-20BB	ｍ３	126.00	44,241	5,574,366	
背面コンクリート					3,261,672	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート					3,261,672	
40 コンクリート打設	18-8-40BB	ｍ３	86.00	19,653	1,690,158	
41 水中コンクリート打設	30-15-40BB	ｍ３	71.00	22,134	1,571,514	
上部工					34,830,214	
上部コンクリート工					9,865,220	
支保					397,110	
42 支保組立組外(重力式)		ｍ	61.00	6,510	397,110	
型枠					5,187,728	
43 鋼製型枠組立・組外		ｍ２	509.00	10,192	5,187,728	
伸縮目地					151,380	
44 伸縮目地	瀝青繊維質系	ｍ２	60.00	2,523	151,380	
鉄筋					1,038,457	
45 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	ｋｇ	1,699.00	195	331,305	
46 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	ｋｇ	3,664.00	193	707,152	
コンクリート					3,090,545	
47 コンクリート打設	24-12-20BB	ｍ３	155.00	19,939	3,090,545	
被覆コンクリート工					263,080	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
支保					45,570	
48 支保組立組外(重力式)		m	7.00	6,510	45,570	
型枠					71,344	
49 鋼製型枠組立・組外		m２	7.00	10,192	71,344	
コンクリート					146,166	
50 被覆コンクリート	24-12-20BB	m３	6.00	19,939	119,634	
51 異形鉄筋金網材料費		式	1.00	26,532	26,532	
グラウンドアンカー工					24,701,914	
グラウンドアンカー基礎					9,055,204	
52 鋼製型枠組立・組外		m２	186.00	9,544	1,775,184	
53 伸縮目地	瀝青繊維質系	m２	38.00	2,523	95,874	
54 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	ｋｇ	6,512.00	191	1,243,792	
55 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	ｋｇ	912.00	189	172,368	
56 中詰均し		m２	74.00	1,191	88,134	
57 コンクリート打設	24-12-20BB	m３	262.00	19,291	5,054,242	
58 削孔	φ19×130L	孔	448.00	539	241,472	
59 グラウンドアンカー基礎材料費		式	1.00	384,138	384,138	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
間詰コンクリート					476,292	
60 鋼製型枠組立・組外		ｍ２	29.00	9,544	276,776	
61 伸縮目地	瀝青繊維質系	ｍ２	2.00	2,523	5,046	
62 コンクリート打設	24-12-20BB	ｍ３	10.00	19,447	194,470	
削孔					11,390,900	
63 削孔(1)	φ135mm(砂質土)　削孔全長L≦30	ｍ	194.00	11,420	2,215,480	
64 削孔(2)	φ135mm(玉石混り土)　削孔全長L≦30	ｍ	312.00	23,230	7,247,760	
65 削孔(3)	φ135mm(軟岩)　　削孔全長L≦30	ｍ	98.00	19,670	1,927,660	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)					502,400	
66 ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	16.00	31,400	502,400	
ｸﾞﾗｳﾄ注入					1,493,790	
67 グラウト注入	24N/mm2、W/C=50%	ｍ３	29.00	51,510	1,493,790	
コンクリート蓋					1,783,328	
68 コンクリート蓋設置	790×790×100　W=156kg	箇所	16.00	9,458	151,328	
69 コンクリート蓋材料費	超高強度合成繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製	式	1.00	1,632,000	1,632,000	
舗装工					2,768,557	
アスファルト舗装工					2,768,557	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
埋戻し					274,404	
70 埋戻し		ｍ３	314.00	873.9	274,404	
下層路盤					145,680	
71 下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=15cm	ｍ２	240.00	607	145,680	
上層路盤					175,680	
72 上層路盤	粒度調整砕石 M-40 t=15cm	ｍ２	240.00	732	175,680	
基層					1,473,623	
73 プライムコート		ｍ２	278.00	117	32,526	
74 基層(1)	再生粗粒度As混合物(20) t=15cm	ｍ２	241.00	5,261	1,267,901	
75 基層(2)	再生粗粒度As混合物(20) t=13.4cm	ｍ２	36.00	4,811	173,196	
表層					699,170	
76 タックコート		ｍ２	278.00	36	10,008	
77 表層	再生密粒度As混合物(20) t=5cm	ｍ２	278.00	2,479	689,162	
付属工					22,815,679	
付属工					22,815,679	
係船柱工					1,940,459	
78 架台取付	曲柱350KN型	基	3.00	25,515	76,545	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
79 係船曲柱取付(1)	曲柱350KN型	基	3.00	451,185	1,353,555	
80 係船曲柱取付(2)	曲柱350KN型　底版改造型　後付け	基	1.00	102,620	102,620	
81 係船曲柱材料費	曲柱350KN型　底版改造型　後付け	式	1.00	397,007	397,007	
82 係船曲柱塗装	曲柱350KN型	ｍ２	4.00	2,683	10,732	
防舷材工					17,163,477	
83 埋込栓取付		基	9.00	16,285	146,565	
84 防舷材取付	V型-300H×3100L以上	基	9.00	1,890,768	17,016,912	
車止・縁金物工					3,711,743	
85 車止取付(1)	L=7.74m、L=6.00m、L=4.73m、L=4.00m	ｍ	50.00	47,404	2,370,200	
86 車止取付(2)	L=2.50m、L=2.00m	ｍ	9.00	47,287	425,583	
87 縁金物取付		ｍ	68.00	13,470	915,960	
共通仮設費(積上)					2,246,951	
共通仮設					2,246,951	
共通仮設費					2,246,951	
運搬費					51,520	
仮設材等運搬					51,520	
88 汚濁防止膜運搬	往復	式	1.00	51,520	51,520	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
事業損失防止施設費					2,195,431	
水質汚濁防止膜					2,195,431	
89 汚濁防止膜設置		m	80.00	5,928	474,240	
90 汚濁防止膜撤去		m	80.00	5,512	440,960	
91 汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,260,940	1,260,940	
92 汚濁防止膜保守管理		式	1.00	19,291	19,291	

総括表

令和4年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第3次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					82,902,004	
間接工事費	8,410,549 ＋ 21,869,356				30,279,905	
共通仮設費（計）	2,246,951 ＋ 5,590,901 ＋ 572,697				8,410,549	
共通仮設費（ 積上 ）					2,246,951	
共通仮設費（ 率 ）	85,097,435 × 6.57%（(4.94% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				5,590,901	
現場環境改善費	82,999,662 × 0.69%				572,697	
現場管理費	91,312,553 × 23.95%（(21.91% ＋1.34%) × 1.03)				21,869,356	
工事原価	82,902,004 ＋ 30,279,905				113,181,909	
一般管理費等	113,181,909 × 16.83%（16.83% × 1.00) － 8,496				19,040,019	
契約保証費	113,181,909 × 0.04%				45,272	
スクラップ					-7,200	
工事価格	113,181,909 ＋ 19,040,019 ＋ 45,272 － 7,200				132,260,000	
消費税等相当額	132,260,000 × 10.00%				13,226,000	
請負工事費	132,260,000 ＋ 13,226,000				145,486,000	

番号：1
名称：グレーチング蓋撤去　　1枚当り（4枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
世話役		人	1.00	25,200.00	25,200		
溶接工		人	1.00	26,150.00	26,150		
特殊作業員		人	2.00	21,420.00	42,840		
普通作業員		人	2.00	17,960.00	35,920		
ｶﾞｽ切断器具損料		式	1.00	35,000.00	35,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.00	204,610.00	10,190		
合　　計	作業能力：4.00枚			53,700.00	214,800		

番号：2
名称：スクラップ材運搬　市内10km　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	613.00	613		
取卸し・積込み費用		式	1.00	270.00	270		
合　　計	作業能力：1.00式			883.00	883		

番号：3
名称：係船曲柱撤去　曲柱250KN型　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	39,795.00	79,590		
合　　計	作業能力：2.00基			39,795.00	79,590		

番号：4
名称：防舷材撤去　300H×1,800L　　1日当り（5基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	26,145.00	130,725		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500	8H	
合　　計	作業能力：5.00基			34,045.00	170,225		

番号：5
名称：防舷材運搬　施工箇所～処理施設　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	988.00	988		
取卸し・積込み費用		式	1.00	435.00	435		
合　　計	作業能力：1.00式			1,423.00	1,423		

番号：6
名称：防舷材処分　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	防舷材	t	0.29	13,462.00	3,903		
合　　計	作業能力：1.00式			3,903.00	3,903		

番号：7
名称：舗装版切断　t=6.6cm(As)、30cm(Co)　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版切断	t=6.6cm(As)、30cm(Co)	m	1.000	3,977	3,977		
合　　計	作業能力：1.00m			3,977	3,977		

番号：8
名称：アスファルト舗装版撤去　t=6.6cm、t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm、t=10cm	ｍ２	1.000	170.7	170.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			170.7	170.7		

番号：9
名称：アスファルト殻運搬　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.00	2,773	2,773		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,773	2,773		

番号：10
名称：アスファルト殻処分　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100.000	2,350.00	235,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,350.00	235,000		

番号：11
名称：上部コンクリート撤去　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
上部コンクリート撤去	t=10cm	ｍ２	1.000	170.7	170.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			170.7	170.7		

番号：12
名称：コンクリート舗装版撤去　t=30cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート舗装版撤去	t=30cm	ｍ２	1.000	676.8	676.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			676.8	676.8		

番号：13
名称：コンクリート殻運搬(1)　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.00	3,429	3,429		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,429	3,429		

番号：14
名称：コンクリート殻運搬(2)　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.00	1,970	1,970		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,970	1,970		

番号：15
名称：コンクリート殻処分(1)　無筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻	ｍ３	100.000	2,100.00	210,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,100.00	210,000		

番号：16
名称：コンクリート殻処分(2)　鉄筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋コンクリート	ｍ３	100.000	2,300.00	230,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,300.00	230,000		

番号：17
名称：路盤材撤去　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材撤去		ｍ３	1.000	247.3	247.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			247.3	247.3		

番号：18
名称：雑石撤去　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
雑石撤去		ｍ３	1.000	339.7	339.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			339.7	339.7		

番号：19
名称：中詰材撤去　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
中詰材撤去		ｍ３	1.000	247.3	247.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			247.3	247.3		

番号：20
名称：土砂等運搬　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.00	2,133	2,133		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,133	2,133		

番号：21
名称：雑石処分　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	雑石	ｍ３	100.000	7,000.00	700,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			7,000.00	700,000		

番号：22
名称：直立消波ブロック運搬・据付(1)　NBF型21.0t/個、NBF型(係船柱取付用)20.3t/個　　1日当り (52個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	77,782.00	466,692	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	23,420.00	46,840		
普通作業員		人	4.00	17,960.00	71,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	744,372.00	3,721		
合　計	作業能力：52.00個			14,386.00	748,093		

番号：23
名称：直立消波ブロック運搬・据付(2)　NB型20.4t/個　　1日当り (52個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	77,782.00	466,692	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	179,986.00	179,986	8H	
とび工		人	2.00	23,420.00	46,840		
普通作業員		人	4.00	17,960.00	71,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	924,358.00	4,621		
合　　計	作業能力：52.00個			17,864.00	928,979		

番号：24
名称：直立消波ブロック運搬・据付(3)　NBF1/2型(差筋有)10.5t/個、NBF1/2型(差筋無)10.5t/個　　1日当り (59個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
トレーラ	25t積	日	4.00	77,782.00	311,128	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	23,420.00	46,840		
普通作業員		人	4.00	17,960.00	71,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	588,808.00	2,944		
合　　計	作業能力：59.00個			10,029.00	591,752		

番号：25
名称：直立消波ブロック運搬・据付(4)　NB1/2型10.2t/個　　1日当り (59個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,500.00	79,500	8H	
トレーラ	25t積	日	4.00	77,782.00	311,128	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	179,986.00	179,986	8H	
とび工		人	2.00	23,420.00	46,840		
普通作業員		人	4.00	17,960.00	71,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	768,794.00	3,843		
合　　計	作業能力：59.00個			13,095.00	772,637		

番号：26
名称：鉄筋加工組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,020.00	111.00	113,220		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,500.00	3,950	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			187.00	187,520		

番号：27
名称：吊鉄筋材料費　Φ13 L=780mm　　本当り (1本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋	Φ13 L=780mm W=0.81kg/本	本	1.00	385.00	385		
合　　計	作業能力：1.00本			385.00	385		

番号：28
名称：吊鉄筋組立　Φ13 L=780mm　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	85.05	85,050		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,500.00	3,950	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			89.00	89,000		

番号：29
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	3,952.00	395,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,500.00	31,600	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,268.00	426,800		

番号：30
名称：コンクリート打設　24-12-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20（高炉）　W/C≦65%	ｍ３	10.10	15,650.00	158,065		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	3,360.00	33,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,500.00	7,900	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			19,956.00	199,565		

番号：31
名称：プレキャスト版運搬・据付　　1日当り（84個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
トラック	11t積	日	4.00	44,674.00	178,696	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	23,420.00	46,840		
普通作業員		人	4.00	17,960.00	71,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	383,976.00	1,919		
合　　計	作業能力：84.00個			4,593.00	385,895		

番号：32
名称：漏えい防止シート敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
漏えい防止シート	ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系織布　厚0.3～0.4(mm)	ｍ２	130.00	640.00	83,200		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	179,986.00	89,993	8H	
普通作業員		人	1.30	17,960.00	23,348		
雑材料	全体の%	%	0.50	196,541.00	982		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,975.00	197,523		

番号：33
名称：底型枠支保設置　[-380×100×13×20　　1箇所当り（3箇所）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
潜水士船	D180PS型　3～5t吊	日	1.00	160,839.00	160,839	8H	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	日	1.00	831.00	831	8H	
空気圧縮機（賃料）	3.5～3.7m3／分吐出圧力０．７ＭＰａ低騒音型	日	1.00	5,801.00	5,801	8H	
世話役		人	2.00	25,200.00	50,400		
特殊作業員		人	3.00	21,420.00	64,260		
普通作業員		人	2.00	17,960.00	35,920		
雑材料	全体の%	%	5.00	357,551.00	17,877		
合　計	作業能力：3.00箇所			125,142.00	375,428		

番号：34
名称：底型枠支保材料費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溝形鋼SS490 [-380×100×13×20	SS490 L=6800	ｋｇ	3,661.00	140.00	512,540		
Ｍ１２用カプセル型固着材		本	48.00	157.00	7,536		
アンカー筋全ネジボルト	SS400、M12×140L、先端45°カット	本	48.00	139.00	6,672		
Ｍ１２用ナット		個	48.00	4.35	208		
Ｍ１２用座金		枚	48.00	2.95	141		
合　計	作業能力：1.00式			527,097.00	527,097		

番号：35
名称：鉄筋加工組立(1)　エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ｋｇ	1,020.00	193.00	196,860		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,500.00	3,950	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			271.00	271,160		

番号：36
名称：鉄筋加工組立(2)　エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ｋｇ	1,020.00	186.00	189,720		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,500.00	3,950	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			264.00	264,020		

番号：37
名称：鉄筋加工組立(3)　エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D19　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ｋｇ	1,020.00	181.00	184,620		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,500.00	3,950	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			258.00	258,920		

番号：38
名称：鋼製型枠組立組外　水中　　1ｍ２当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.80	39,500.00	71,100		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	3.30	39,500.00	130,350		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.90	179,986.00	521,959	8H	
世話役		人	6.80	25,200.00	171,360		
型わく工		人	11.80	27,300.00	322,140		
特殊作業員		人	5.70	21,420.00	122,094		
普通作業員		人	22.00	17,960.00	395,120		
鋼製型枠賃料		ｍ２	100.00	3,000.00	300,000		
消耗費	労務費の%	%	15.00	1,010,714.00	151,607		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,185,730.00	10,928		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			21,966.00	2,196,658		

番号：39
名称：水中不分離性コンクリート打設　24-50-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中不分離性コンクリート	２４N-５０-２０BB W/C５０%	ｍ３	10.60	38,300.00	405,980		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.10	100,057.00	10,005	6.90H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.10	179,986.00	17,998	8H	
世話役		人	0.10	25,200.00	2,520		
特殊作業員		人	0.10	21,420.00	2,142		
普通作業員		人	0.20	17,960.00	3,592		
雑材料	全体の%（コンクリートは対象外）	%	0.50	36,257.00	181		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			44,241.00	442,418		

番号：40
名称：コンクリート打設　18-8-40BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	１８－８－４０ W/C ５0%	ｍ３	10.30	15,850.00	163,255		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	40,400.00	8,080	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			19,653.00	196,535		

番号：41
名称：水中コンクリート打設　30-15-40BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中コンクリート	３０－１５－４０ W/C ５０%	ｍ３	10.60	16,900.00	179,140		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.10	100,057.00	10,005	6.90H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.10	179,986.00	17,998	8H	
世話役		人	0.10	25,200.00	2,520		
特殊作業員		人	0.20	21,420.00	4,284		
普通作業員		人	0.40	17,960.00	7,184		
雑材料	全体の%（コンクリートは対象外）	%	0.50	41,991.00	209		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			22,134.00	221,340		

番号：42
名称：支保組立組外(重力式)　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ	100.00	6,510.00	651,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ			6,510.00	651,000		

番号：43
名称：鋼製型枠組立・組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	2.00	72,800.00	145,600	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,192.00	1,019,200		

番号：44
名称：伸縮目地　瀝青繊維質系　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：45
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	111.00	114,330		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	73.50	73,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.10	72,800.00	7,280	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			195.00	195,110		

番号：46
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	73.50	73,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.10	72,800.00	7,280	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			193.00	193,050		

番号：47
名称：コンクリート打設　24-12-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20（高炉）　W/C≦65%	ｍ３	10.20	15,650.00	159,630		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.20	72,800.00	14,560	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			19,939.00	199,390		

番号：48
名称：支保組立組外(重力式)　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ	100.00	6,510.00	651,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			6,510.00	651,000		

番号：49
名称：鋼製型枠組立・組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	2.00	72,800.00	145,600	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			10,192.00	1,019,200		

番号：50
名称：被覆コンクリート　24-12-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20（高炉）　W/C≦65%	ｍ３	10.20	15,650.00	159,630		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.20	72,800.00	14,560	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			19,939.00	199,390		

番号：51
名称：異形鉄筋金網材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
異形鉄筋金網	SD295A　D6-150×150	ｍ２	30.78	862.00	26,532		
合　　計	作業能力：1.00式			26,532.00	26,532		

番号：52
名称：鋼製型枠組立・組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	40,400.00	80,800	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			9,544.00	954,400		

番号：53
名称：伸縮目地　瀝青繊維質系　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：54
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	111.00	114,330		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	73.50	73,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			191.00	191,870		

番号：55
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	73.50	73,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			189.00	189,810		

番号：56
名称：中詰均し　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	6.60	17,960.00	118,536		
雑材料	全体の%	%	0.50	118,536.00	592		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			1,191.00	119,128		

番号：57
名称：コンクリート打設　24-12-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20（高炉）　W/C≦65%	ｍ３	10.20	15,650.00	159,630		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	40,400.00	8,080	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			19,291.00	192,910		

番号：58
名称：削孔　φ19×130L　　100孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.30	25,200.00	7,560		
特殊作業員		人	1.20	21,420.00	25,704		
普通作業員		人	0.40	17,960.00	7,184		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,778.00	3,022		
雑材料	全体の%	%	24.00	43,470.00	10,432		
合　　計	作業能力：100.00孔			539.00	53,902		

番号：59
名称：グラウンドアンカー基礎材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
塩ビ管	VP150　L=1290mm	ｍ	20.64	2,900.00	59,856		
塩ビ管	VP50　L=2030mm	ｍ	32.48	522.00	16,954		
Ｍ１６用カプセル型固着材	クイックカプセルD-16　15.5×130	本	448.00	297.00	133,056		
アンカー筋異形鉄筋	SD345、D16×630L、先端45°カット	本	448.00	389.00	174,272		
合　　計	作業能力：1.00式			384,138.00	384,138		

番号：60
名称：鋼製型枠組立・組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	40,400.00	80,800	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,544.00	954,400		

番号：61
名称：伸縮目地　瀝青繊維質系　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：62
名称：コンクリート打設　24-12-20BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-20（高炉）　W/C≦65%	ｍ３	10.30	15,650.00	161,195		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	40,400.00	8,080	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			19,447.00	194,475		

番号：63
名称：削孔(1)　φ135mm(砂質土)　削孔全長L≦30　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
削孔(1)	φ135mm(砂質土)　削孔全長L≦30	ｍ	1.000	11,420	11,420		
合　計	作業能力：1.00ｍ			11,420	11,420		

番号：64
名称：削孔(2)　φ135mm(玉石混り土)　削孔全長L≦30　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
削孔(2)	φ135mm(玉石混り土)　削孔全長L≦30	m	1.000	23,230	23,230		
合　計	作業能力：1.00m			23,230	23,230		

番号：65
名称：削孔(3)　φ135mm(軟岩)　削孔全長L≦30　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
削孔(3)	φ135mm(軟岩)　削孔全長L≦30	m	1.000	19,670	19,670		
合　計	作業能力：1.00m			19,670	19,670		

番号：66
名称：ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	1.000	31,400	31,400		
合　計	作業能力：1.00本			31,400	31,400		

番号：67
名称：グラウト注入　24N/mm2、W/C=50%　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
グラウト注入	24N/mm2、W/C=50%	m３	1.000	51,510	51,510		
合　計	作業能力：1.00m３			51,510	51,510		

番号：68
名称：コンクリート蓋設置　790×790×100　W=156kg　　1箇所当り（10箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	25,200.00	25,200		
特殊作業員		人	1.00	21,420.00	21,420		
普通作業員		人	1.00	17,960.00	17,960		
トラッククレーン	（油圧）4.8～4.9T吊	日	1.00	30,000.00	30,000		
合　　計	作業能力：10.00箇所			9,458.00	94,580		

番号：69
名称：コンクリート蓋材料費　超高強度合成繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート蓋	超高強度合成繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	16.00	102,000.00	1,632,000		
合　　計	作業能力：1.00式			1,632,000.00	1,632,000		

番号：70
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	873.9	873.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			873.9	873.9		

番号：71
名称：下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	192.00	2,350.00	451,200		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	38,338.00	34,504	5.00H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	35,869.00	28,695	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	17,960.00	89,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	604,199.00	3,020		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			607.00	607,219		

番号：72
名称：上層路盤　粒度調整砕石 M-40 t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材	粒度調整砕石 M-40	ｍ３	192.00	3,000.00	576,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	38,338.00	34,504	5.00H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	35,869.00	28,695	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	17,960.00	89,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	728,999.00	3,644		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			732.00	732,643		

番号：73
名称：プライムコート　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	110.00	112,200		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.06	43,555.00	2,613	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	112,200.00	2,244		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			117.00	117,057		

番号：74
名称：基層(1)　再生粗粒度As混合物(20) t=15cm　　1日当り（370ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS（20）	t	136.95	11,400.00	1,561,230		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,730.00	80,730	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,787.00	41,787	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	42,384.00	42,384	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,200.00	25,200		
特殊作業員		人	4.00	21,420.00	85,680		
普通作業員		人	5.00	17,960.00	89,800		
雑材料	労務費の%	%	10.00	200,680.00	20,068		
合　　計	作業能力：370.00ｍ２			5,261.00	1,946,879		

番号：75
名称：基層(2)　再生粗粒度As混合物(20) t=13.4cm　　1日当り (370ｍ２)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度AS (20)	t	122.34	11,400.00	1,394,676		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,730.00	80,730	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,787.00	41,787	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	42,384.00	42,384	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,200.00	25,200		
特殊作業員		人	4.00	21,420.00	85,680		
普通作業員		人	5.00	17,960.00	89,800		
雑材料	労務費の%	%	10.00	200,680.00	20,068		
合　　計	作業能力：370.00ｍ２			4,811.00	1,780,325		

番号：76
名称：タックコート　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	110.00	34,100		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	43,555.00	1,306	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	34,100.00	682		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			36.00	36,088		

番号：77
名称：表層　再生密粒度As混合物(20) t=5cm　　1日当り（370ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度AS（20）	t	45.07	11,800.00	531,826		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,730.00	80,730	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,787.00	41,787	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	42,384.00	42,384	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,200.00	25,200		
特殊作業員		人	4.00	21,420.00	85,680		
普通作業員		人	5.00	17,960.00	89,800		
雑材料	労務費の%	%	10.00	200,680.00	20,068		
合　　計	作業能力：370.00ｍ２			2,479.00	917,475		

番号：78
名称：架台取付　曲柱350KN型　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	150－700kN未満	基	2.00	16,380.00	32,760		
架台取付	150－700kN未満	基	2.00	9,135.00	18,270		
合　　計	作業能力：2.00基			25,515.00	51,030		

番号：79
名称：係船曲柱取付(1)　曲柱350KN型　　1日当り (2基)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱	曲柱 350KN	基	2.00	389,000.00	778,000		
係船柱取付	150－1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基	2.00	54,285.00	108,570		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	39,500.00	15,800	8H	
合　　計	作業能力：2.00基			451,185.00	902,370		

番号：80
名称：係船曲柱取付(2)　曲柱350KN型　底版改造型　後付け　　1基当り (2基)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船曲柱取付	150~1000kn未満　底版改造型　後付け仕様	日	2.00	80,970.00	161,940		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300		
合　　計	作業能力：2.00基			102,620.00	205,240		

番号：81
名称：係船曲柱材料費　曲柱350KN型　底版改造型　後付け　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船曲柱	曲柱350KN型　底版改造型　後付	基	1.00	397,000.00	397,000		
接着剤	アルテコEP-1200	式	1.00	7.00	7		
合　　計	作業能力：1.00式			397,007.00	397,007		

番号：82
名称：係船曲柱塗装　曲柱350KN型　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,683.00	268,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,683.00	268,300		

番号：83
名称：埋込栓取付　　1日当り（9基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	9.00	16,285.00	146,565		
合　　計	作業能力：9.00基			16,285.00	146,565		

番号：84
名称：防舷材取付　V型-300H×3100L以上　　1日当り（9基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防舷材	高性能V型防舷材300H×3300L	基	9.00	1,870,000.00	16,830,000		
防舷材取付	H＝250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	9.00	16,380.00	147,420		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500	8H	
合　　計	作業能力：9.00基			1,890,768.00	17,016,920		

番号：85
名称：車止取付(1)　L=7.74m、L=6.00m、L=4.73m、L=4.00m　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止	角形鋼管製(連続型)	m	100.00	44,200.00	4,420,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,572.00	257,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.60	39,500.00	63,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00m			47,404.00	4,740,400		

番号：86
名称：車止取付(2)　L=2.50m、L=2.00m　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止	角形鋼管製(連続型)	m	100.00	44,200.00	4,420,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,087.00	308,700		
合　　計	作業能力：100.00m			47,287.00	4,728,700		

番号：87
名称：縁金物取付　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
縁金物	100×100アルミ製ノーマルタイプ　無塗装	m	100.00	12,000.00	1,200,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,470.00	147,000		
合　　計	作業能力：100.00m			13,470.00	1,347,000		

番号：88
名称：汚濁防止膜運搬　往復　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	51,520.00	51,520		
合　　計	作業能力：1.00式			51,520.00	51,520		

番号：89
名称：汚濁防止膜設置　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	5,928.00	711,360		
合　　計	作業能力：120.00m			5,928.00	711,360		

番号：90
名称：汚濁防止膜撤去　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,512.00	661,440		
合　計	作業能力：120.00m			5,512.00	661,440		

番号：91
名称：汚濁防止膜賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	垂下型　#300、φ300[連続]	式	1.00	1,260,940.00	1,260,940		
合　計	作業能力：1.00式			1,260,940.00	1,260,940		

番号：92
名称：汚濁防止膜保守管理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 100m未満	回	1.00	19,291.00	19,291		
合　計	作業能力：1.00式			19,291.00	19,291		