積　　算　　書

令 和 ４ 年 度

令和４年度伊万里港（久原南・瀬戸地区）道路（改良）工事外1件

九州地方整備局

港　　名	伊万里港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-15-22-012

積算内訳表

令和4年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事外1件

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,241,745	
(久原南・瀬戸地区)道路(改良)					26,755,324	
橋梁補修工					26,125,422	
伸縮装置取替工					5,428,776	
伸縮装置補修					5,354,900	
1 橋梁用伸縮継手装置取替工(1)	上り線　P2車道部	m	7.00	134,700	942,900	
2 橋梁用伸縮継手装置取替工(2)	上り線　P2歩道部	m	2.00	134,700	269,400	
3 橋梁用伸縮継手装置材料費		式	1.00	4,142,600	4,142,600	
廃材運搬					39,876	
4 既設伸縮装置運搬	施工箇所～処理施設	回	2.00	15,070	30,140	
5 コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m３	4.00	2,434	9,736	
処分費					34,000	
6 既設伸縮装置処分費		t	3.00	8,000	24,000	
7 コンクリート殻処分費	鉄筋コンクリート	m３	4.00	2,500	10,000	
ひび割れ補修工（橋梁部）					4,857,434	
表面含浸工					2,095,434	
8 下地処理工	ひび割れ部清掃	m	209.00	3,672	767,448	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
9 表面含浸工	浸透性エポキシ樹脂	m	209.00	4,805	1,004,245	
10 仕上げ工		m	209.00	1,549	323,741	
低圧注入工法					2,762,000	
11 ひび割れ補修工(1)	A1～P5間　上り線　エポキシ樹脂1種・3種	構造物	1.00	1,626,000	1,626,000	
12 ひび割れ補修工(2)	A1～P5間　下り線　エポキシ樹脂1種・3種	構造物	1.00	1,136,000	1,136,000	
遊離石灰除去工（橋梁部）					13,300	
遊離石灰除去					13,300	
13 遊離石灰除去工	サンダーケレン	m２	10.00	1,330	13,300	
断面修復工					494,548	
左官工法					493,600	
14 断面修復工(1)	A1～P5間　上り線 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメント	構造物	1.00	222,700	222,700	
15 断面修復工(2)	A1～P5間　上り線(箱桁内部) ポリマーセメント	構造物	1.00	270,900	270,900	
殻運搬					588	
16 積込(コンクリート殻)		m３	0.20	966.3	193	
17 コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m３	0.20	1,978	395	
殻処分					360	
18 コンクリート殻処分費	無筋コンクリート	m３	0.20	1,800	360	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
止水工					15,184	
排水パイプ止水工					15,184	
19 シール工	変性シリコン	m	4.00	3,796	15,184	
橋梁足場工					6,533,361	
足場・防護					6,533,361	
20 吊足場工	桁高：1.5m≦H	m２	839.00	5,660	4,748,740	
21 防護工(吊足場)	床面シート張防護	m２	839.00	384	322,176	
22 朝顔工(両側)		m２	465.00	775	360,375	
23 防護工(朝顔)(1)	板張防護(朝顔部)	m２	465.00	786	365,490	
24 防護工(朝顔)(2)	シート張防護(朝顔部)	m２	465.00	212	98,580	
25 高所作業車		日	10.00	63,800	638,000	
作業土工					282,975	
床掘り					106,865	
26 床掘り	小規模	m３	55.00	1,943	106,865	
埋戻し					176,110	
27 埋戻し	小規模	m３	55.00	3,202	176,110	
ひび割れ補修工（橋脚部）					623,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
低圧注入工法					623,500	
28 ひび割れ補修工	P5橋脚　エポキシ樹脂1種	構造物	1.00	623,500	623,500	
遊離石灰除去工（橋脚部）					58,520	
遊離石灰除去工					58,520	
29 遊離石灰除去工	サンダーケレン	ｍ２	44.00	1,330	58,520	
ＲＣ橋脚シート補修工					1,517,236	
下地処理					104,800	
30 繊維シート撤去・下地処理工		ｍ２	8.00	13,100	104,800	
プライマー塗布工					33,416	
31 プライマー塗布工	エポキシ樹脂プライマー	ｍ２	8.00	4,177	33,416	
不陸修正工					105,760	
32 不陸修正工	エポキシ樹脂パテ	ｍ２	8.00	13,220	105,760	
連続シート貼付工					1,115,850	
33 炭素繊維シート貼付工	繊維目付300g/m2	ｍ２	1.00	36,850	36,850	
34 アラミド繊維シート貼付工	繊維目付830g/m2	ｍ２	10.00	107,900	1,079,000	
仕上げ塗装					157,410	
35 仕上げ塗装工(1)	仕上げ被覆工（化粧）＋トップコート	ｍ２	5.00	14,550	72,750	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
36 仕上げ塗装工(2)	仕上げ被覆工（標準）＋トップコート	ｍ２	3.00	28,220	84,660	
橋脚足場工					5,850,768	
足場					5,850,768	
37 足場工	P4, P5橋脚　単管足場	掛ｍ２	1,583.00	3,696	5,850,768	
交通管理工					449,820	
交通誘導警備員					449,820	
38 交通誘導警備員B		人日	34.00	13,230	449,820	
橋梁塗装工					629,902	
支承塗装工					629,902	
塗膜除去工					180,786	
39 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	2回塗り	ｍ２	7.00	13,491	94,437	
40 塗膜処理工(廃材の回収・積込)		ｍ２	7.00	9,487	66,409	
41 塗膜かす運搬	施工箇所～処理施設	回	1.00	19,940	19,940	
処分費					320	
42 塗膜処分費	剥離剤・塗膜かす等	ｋｇ	8.00	40	320	
素地調整					37,068	
43 素地調整	２種ケレン	ｍ２	4.00	9,267	37,068	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
表面処理					115,400	
44 表面処理	EARTHCOAT防錆前処理剤	m２	4.00	28,850	115,400	
下塗					125,920	
45 下塗(1)	EARTHCOAT防錆塗料	m２	4.00	15,740	62,960	
46 下塗(2)	EARTHCOAT防錆塗料	m２	4.00	15,740	62,960	
中塗					66,808	
47 中塗	EARTHCOAT中塗F	m２	4.00	16,702	66,808	
上塗					103,600	
48 上塗	EARTHCOAT上塗F	m２	4.00	25,900	103,600	
(七ツ島地区)道路					33,486,421	
撤去工					33,486,421	
仮橋･仮桟橋工					11,673,094	
H鋼杭					2,292,162	
49 H形鋼引抜き(1)	引抜長：9m以下	本	222.00	7,543	1,674,546	
50 H形鋼引抜き(2)	引抜長：12m以下	本	24.00	8,769	210,456	
51 H形鋼引抜き(3)	引抜長：15m以下	本	6.00	10,210	61,260	
52 H形鋼引抜き(4)	引抜長：19m以下	本	30.00	11,530	345,900	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
橋脚					3,024,000	
53 杭橋脚撤去工	(杭基礎形式)	t	108.00	28,000	3,024,000	
仮橋上部					4,407,640	
54 上部工撤去工		t	404.00	10,910	4,407,640	
覆工板撤去					1,635,660	
55 覆工板撤去工		m２	2,340.00	699	1,635,660	
仮設高欄					313,632	
56 高欄撤去工		m	594.00	528	313,632	
スクラップ処理工					21,153,876	
鋼材切断					16,068,646	
57 ガス切断(1)	t ＝6～9mm未満	m	109.00	2,624	286,016	
58 ガス切断(2)	t ＝9～12mm未満	m	392.00	3,097	1,214,024	
59 ガス切断(3)	t ＝12～15mm未満	m	1,095.00	3,096	3,390,120	
60 ガス切断(4)	t ＝15～18mm未満	m	903.00	3,096	2,795,688	
61 ガス切断(5)	t ＝18～20mm未満	m	1,691.00	3,096	5,235,336	
62 ガス切断(6)	t ＝20～25mm未満	m	253.00	3,516	889,548	
63 ガス切断(7)	t ＝25～30mm未満	m	642.00	3,517	2,257,914	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場発生品運搬					5,085,230	
64 現場発生品運搬	施工箇所～仮置場	回	790.00	6,437	5,085,230	
工事用道路工					659,451	
盛土撤去					98,680	
65 掘削	小規模	ｍ３	40.00	2,467	98,680	
土のう					105,772	
66 大型土のう工	撤去	袋	62.00	674	41,788	
67 積込(ﾙｰｽﾞ)	小規模	ｍ３	62.00	1,032	63,984	
土砂等運搬					308,599	
68 土砂等運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	102.00	2,747	280,194	
69 整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	102.00	127.6	13,015	
70 袋材運搬	施工箇所～処理施設	回	1.00	15,390	15,390	
処分費					3,500	
71 袋材処分費	廃プラ	ｍ３	0.50	7,000	3,500	
敷鉄板					67,860	
72 敷鉄板撤去		ｍ２	390.00	174	67,860	
コンクリート復旧					75,040	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
73 ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉) WC=60%以下	ｍ３	4.00	18,760	75,040	
共通仮設費(積上)					2,102,000	
共通仮設					2,102,000	
共通仮設費					2,102,000	
運搬費					2,102,000	
重建設機械分解組立輸送費					2,102,000	
74 重建設機械分解組立輸送	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ･ラチスジブ]100t吊	回	1.00	2,102,000	2,102,000	

総括表

令和4年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事外1件

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					60,241,745	
間接工事費	13,306,000 ＋ 37,685,000				50,991,000	
共通仮設費（計）	2,102,000 ＋ 10,548,000 ＋ 656,000				13,306,000	
共通仮設費（ 積上 ）					2,102,000	
共通仮設費（ 率 ）	60,241,745 × 17.51%（(12.03% × 1.4) × 1.04)				10,548,000	
現場環境改善費	60,203,565 × 1.09%				656,000	
現場管理費	73,547,745 × 51.24%（(40.19% × 1.2 ＋ 0.11%) × 1.06)				37,685,000	
工事原価	60,241,745 ＋ 50,991,000				111,232,745	
一般管理費等	111,232,745 × 16.87%（16.87% × 1.00) － 2,202				18,762,762	
契約保証費	111,232,745 × 0.04%				44,493	
工事価格	111,232,745 ＋ 18,762,762 ＋ 44,493				130,040,000	
消費税等相当額	130,040,000 × 10.00%				13,004,000	
請負工事費	130,040,000 ＋ 13,004,000				143,044,000	

番号：1
名称：橋梁用伸縮継手装置取替工(1)　上り線　P2車道部　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1.000	134,640.00	134,640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	134,640.00	60		
合　　計	作業能力：1.00m			134,700.00	134,700		

番号：2
名称：橋梁用伸縮継手装置取替工(2)　上り線　P2歩道部　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1.000	134,640.00	134,640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	134,640.00	60		
合　　計	作業能力：1.00m			134,700.00	134,700		

番号：3
名称：橋梁用伸縮継手装置材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋梁用伸縮装置	KMAジョイント　KMA-160N	m	7.000	488,000.00	3,416,000		
アップスタンド	KMA-160N用　アルミ合金	個	1.000	112,000.00	112,000		
車道部地覆カバー	KMA-160N用　SUS304	組	1.000	112,000.00	112,000		
橋梁用伸縮装置	シーベックジョイントSP-160KMA	m	2.000	218,000.00	436,000		
歩道部地覆カバー	SP-160KMA用　SUS304	組	1.000	66,600.00	66,600		
合　　計	作業能力：1.00式			4,142,600.00	4,142,600		

番号：4
名称：既設伸縮装置運搬　施工箇所～処理施設　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
既設伸縮装置運搬	施工箇所～処理施設	回	1.000	15,070	15,070		
合　　計	作業能力：1.00回			15,070	15,070		

番号：5
名称：コンクリート殻運搬　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.000	2,434	2,434		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,434	2,434		

番号：6
名称：既設伸縮装置処分費　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	既設伸縮装置	ｔ	1.000	8,000.00	8,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,000.00	8,000		

番号：7
名称：コンクリート殻処分費　鉄筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(有筋)	ｍ３	100.000	2,500.00	250,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			2,500.00	250,000		

番号：8
名称：下地処理工　ひび割れ部清掃　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	3.500	25,200.00	88,200		
特殊作業員		人	7.000	21,420.00	149,940		
普通作業員		人	3.500	17,960.00	62,860		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	22.000	301,000.00	66,200		
合　　計	作業能力：100.00m			3,672.00	367,200		

番号：9
名称：表面含浸工　浸透性エポキシ樹脂　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	5.000	25,200.00	126,000		
特殊作業員		人	10.000	21,420.00	214,200		
普通作業員		人	5.000	17,960.00	89,800		
浸透性エポキシ樹脂	アルファテック380同等品	ｋｇ	5.500	4,500.00	24,750		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	6.000	430,000.00	25,750		
合　　計	作業能力：100.00m			4,805.00	480,500		

番号：10
名称：仕上げ工　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.700	25,200.00	42,840		
特殊作業員		人	3.400	21,420.00	72,828		
普通作業員		人	1.700	17,960.00	30,532		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	146,200.00	8,700		
合　　計	作業能力：100.00m			1,549.00	154,900		

番号：11
名称：ひび割れ補修工(1)　A1～P5間　上り線　エポキシ樹脂1種・3種　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	13.268	25,200.00	334,353		
特殊作業員		人	21.960	21,420.00	470,383		
普通作業員		人	16.241	17,960.00	291,688		
注入材	エポキシ樹脂3種	ｋｇ	1.920	3,480.00	6,681		
注入材	エポキシ樹脂1種	ｋｇ	2.120	3,310.00	7,017		
シール材	エポキシ樹脂シール材	ｋｇ	43.867	2,290.00	100,455		
低圧注入器具		個	921.000	380.00	349,980		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	6.000	1,096,424.00	65,443		
合　　計	作業能力：1.00構造物			1,626,000.00	1,626,000		

番号：12
名称：ひび割れ補修工(2)　A1～P5間　下り線　エポキシ樹脂1種・3種　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	9.268	25,200.00	233,553		
特殊作業員		人	15.341	21,420.00	328,604		
普通作業員		人	11.346	17,960.00	203,774		
注入材	エポキシ樹脂3種	ｋｇ	1.570	3,480.00	5,463		
注入材	エポキシ樹脂1種	ｋｇ	1.380	3,310.00	4,567		
シール材	エポキシ樹脂シール材	ｋｇ	30.633	2,290.00	70,149		
低圧注入器具		個	642.000	380.00	243,960		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	765,931.00	45,930		
合　　計	作業能力：1.00構造物			1,136,000.00	1,136,000		

番号：13
名称：遊離石灰除去工　サンダーケレン　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
下地処理【昼間施工】(4週8休以上)	固定足場　時間的制約　無	ｍ２	1.000	1,330.00	1,330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,330.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,330.00	1,330		

番号：14
名称：断面修復工(1)　A1～P5間　上り線 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメント　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.300	25,200.00	57,960		
特殊作業員		人	3.800	21,420.00	81,396		
普通作業員		人	2.500	17,960.00	44,900		
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.045	370,000.00	16,650		
亜硝酸リチウム水溶液	亜硝酸リチウム40%水溶液	ｋｇ	0.338	4,600.00	1,554		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	11.000	184,256.00	20,240		
合　　計	作業能力：1.00構造物			222,700.00	222,700		

番号：15
名称：断面修復工(2)　A1～P5間　上り線(箱桁内部) ポリマーセメント　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.432	25,200.00	61,286		
特殊作業員		人	4.096	21,420.00	87,736		
普通作業員		人	2.688	17,960.00	48,276		
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.151	370,000.00	55,870		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	9.000	197,298.00	17,732		
合　　計	作業能力：1.00構造物			270,900.00	270,900		

番号：16
名称：積込(コンクリート殻)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(コンクリート殻)		ｍ３	1.000	966.3	966.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			966.3	966.3		

番号：17
名称：コンクリート殻運搬　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.000	1,978	1,978		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,978	1,978		

番号：18
名称：コンクリート殻処分費　無筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100.000	1,800.00	180,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			1,800.00	180,000		

番号：19
名称：シール工　変性シリコン　　10ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.300	25,200.00	7,560		
特殊作業員		人	0.900	21,420.00	19,278		
普通作業員		人	0.600	17,960.00	10,776		
シーリング材	変性シリコーン系シーリング	Ｌ	0.300	1,150.00	345		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	37,959.00	1		
合　　計	作業能力：10.00ｍ			3,796.00	37,960		

番号：20
名称：吊足場工　桁高：1.5m≦H　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう特殊工		人	0.153	30,240.00	4,626		
足場工賃料		月	2.200	470.00	1,034		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,660.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m２			5,660.00	5,660		

番号：21
名称：防護工(吊足場)　床面シート張防護　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう特殊工		人	0.007	30,240.00	211		
床面シート張防護賃料		月	2.200	79.00	173		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	384.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m２			384.00	384		

番号：22
名称：朝顔工(両側)　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう特殊工		人	0.022	30,240.00	665		
朝顔工(両側)賃料		月	2.200	50.00	110		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	775.00	0		
合　　計	作業能力：1.00m２			775.00	775		

番号：23
名称：防護工(朝顔)(1)　板張防護(朝顔部)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう特殊工		人	0.018	30,240.00	544		
板張防護(朝顔部)賃料		月	2.200	110.00	242		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	786.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			786.00	786		

番号：24
名称：防護工(朝顔)(2)　シート張防護(朝顔部)　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう特殊工		人	0.004	30,240.00	120		
シート張防護(朝顔部)賃料		月	2.200	42.00	92		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	212.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			212.00	212		

番号：25
名称：高所作業車　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高所作業車運転	幅広デッキ　ブーム型　8～10m未満	日	1.000	63,800.00	63,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,800.00	0		
合　　計	作業能力：1.00日			63,800.00	63,800		

番号：26
名称：床掘り　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り	小規模	ｍ３	1.000	1,943	1,943		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,943	1,943		

番号：27
名称：埋戻し　小規模　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し	小規模	ｍ３	1.000	3,202	3,202		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,202	3,202		

番号：28
名称：ひび割れ補修工　P5橋脚　エポキシ樹脂1種　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	5.084	25,200.00	128,116		
特殊作業員		人	8.414	21,420.00	180,227		
普通作業員		人	6.223	17,960.00	111,765		
注入材	エポキシ樹脂1種	ｋｇ	1.930	3,310.00	6,388		
シール材	エポキシ樹脂シール材	ｋｇ	16.810	2,290.00	38,494		
低圧注入器具		個	351.000	380.00	133,380		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	420,108.00	25,130		
合　　計	作業能力：1.00構造物			623,500.00	623,500		

番号：29
名称：遊離石灰除去工　サンダーケレン　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
下地処理【昼間施工】(4週8休以上)	固定足場　時間的制約　無	ｍ２	1.000	1,330.00	1,330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,330.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,330.00	1,330		

番号：30
名称：繊維シート撤去・下地処理工　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	10.000	25,200.00	252,000		
特殊作業員		人	30.000	21,420.00	642,600		
普通作業員		人	10.000	17,960.00	179,600		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	22.000	1,074,200.00	235,800		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			13,100.00	1,310,000		

番号：31
名称：プライマー塗布工　エポキシ樹脂プライマー　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	4.000	25,200.00	100,800		
特殊作業員		人	8.000	21,420.00	171,360		
普通作業員		人	4.000	17,960.00	71,840		
プライマー	エポキシ樹脂系　エポキシ樹脂プライマー	ｋｇ	20.000	2,330.00	46,600		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	3.000	608.00	1,824		
ガソリン	レギュラー スタンド	Ｌ	30.000	156.00	4,680		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	344,000.00	20,596		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,177.00	417,700		

番号：32
名称：不陸修正工　エポキシ樹脂パテ　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	9.500	25,200.00	239,400		
特殊作業員		人	28.500	21,420.00	610,470		
普通作業員		人	9.500	17,960.00	170,620		
不陸修正材	エポキシ樹脂系　エポキシ樹脂パテ	ｋｇ	150.000	1,460.00	219,000		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	10.000	608.00	6,080		
ガソリン	レギュラー スタンド	Ｌ	100.000	156.00	15,600		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	1,020,490.00	60,830		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			13,220.00	1,322,000		

番号：33
名称：炭素繊維シート貼付工　繊維目付300g/m2　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	30.000	25,200.00	756,000		
特殊作業員		人	60.000	21,420.00	1,285,200		
普通作業員		人	30.000	17,960.00	538,800		
炭素繊維シート（1方向・高強度）	繊維目付300g/m2	ｍ２	110.000	6,360.00	699,600		
含浸接着剤	エポキシ樹脂系	ｋｇ	80.000	2,330.00	186,400		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	30.000	608.00	18,240		
ガソリン	レギュラー スタンド	Ｌ	300.000	156.00	46,800		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	2,580,000.00	153,960		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			36,850.00	3,685,000		

番号：34
名称：アラミド繊維シート貼付工　繊維目付830g/m2　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	100.000	25,200.00	2,520,000		
特殊作業員		人	200.000	21,420.00	4,284,000		
普通作業員		人	100.000	17,960.00	1,796,000		
アラミド繊維シート（1方向・高強度）	繊維目付830g/m2	ｍ２	110.000	10,500.00	1,155,000		
含浸接着剤	エポキシ樹脂系	ｋｇ	130.000	2,330.00	302,900		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	100.000	608.00	60,800		
ガソリン	レギュラー スタンド	Ｌ	1,000.000	156.00	156,000		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	8,600,000.00	515,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			107,900.00	10,790,000		

番号：35
名称：仕上げ塗装工(1)　仕上げ被覆工（化粧）＋トップコート　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	15.000	25,200.00	378,000		
特殊作業員		人	30.000	21,420.00	642,600		
普通作業員		人	15.000	17,960.00	269,400		
仕上げモルタル	ポリマーセメント	ｋｇ	160.000	262.00	41,920		
仕上げ塗料(モルタル用上塗り)	水性アクリル樹脂系	ｋｇ	30.000	1,530.00	45,900		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	1,290,000.00	77,180		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			14,550.00	1,455,000		

番号：36
名称：仕上げ塗装工(2)　仕上げ被覆工（標準）＋トップコート　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	30.000	25,200.00	756,000		
特殊作業員		人	60.000	21,420.00	1,285,200		
普通作業員		人	30.000	17,960.00	538,800		
仕上げモルタル	ポリマーセメント	ｋｇ	160.000	262.00	41,920		
仕上げ塗料(モルタル用上塗り)	水性アクリル樹脂系	ｋｇ	30.000	1,530.00	45,900		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	6.000	2,580,000.00	154,180		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			28,220.00	2,822,000		

番号：37
名称：足場工　P4, P5橋脚　単管足場　　100掛ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.700	25,200.00	42,840		
とび工		人	7.700	23,420.00	180,334		
普通作業員		人	1.600	17,960.00	28,736		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.800	43,300.00	34,640		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費、機械経費の％	％	29.000	286,550.00	83,050		
合　　計	作業能力：100.00掛ｍ２			3,696.00	369,600		

番号：38
名称：交通誘導警備員B　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	13,230.00	13,230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,230.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			13,230.00	13,230		

番号：39
名称：塗膜剥離剤塗布・塗膜除去　2回塗り　　7ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	2.000	32,240.00	64,480		
塗膜剥離剤	中性型水系剥離剤	缶	1.000	23,520.00	23,520		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	10.000	64,480.00	6,440		
合　　計	作業能力：7.00ｍ２			13,491.00	94,440		

番号：40
名称：塗膜処理工(廃材の回収・積込)　　7m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	2.000	32,240.00	64,480		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	3.000	64,480.00	1,930		
合　　計	作業能力：7.00m２			9,487.00	66,410		

番号：41
名称：塗膜かす運搬　施工箇所～処理施設　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
塗膜かす運搬	施工箇所～処理施設	回	1.000	19,940	19,940		
合　　計	作業能力：1.00回			19,940	19,940		

番号：42
名称：塗膜処分費　剥離剤・塗膜かす等　　1ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	剥離剤・塗膜かす等	ｋｇ	1.000	40.00	40		
合　　計	作業能力：1.00ｋｇ			40.00	40		

番号：43
名称：素地調整　２種ケレン　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	15.000	32,240.00	4,830		
合　　計	作業能力：4.00m２			9,267.00	37,070		

番号：44
名称：表面処理　EARTHCOAT防錆前処理剤　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	EARTHCOAT防錆前処理剤	缶	1.000	81,600.00	81,600		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	5.000	32,240.00	1,560		
合　　計	作業能力：4.00m２			28,850.00	115,400		

番号：45
名称：下塗(1)　EARTHCOAT防錆塗料　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	EARTHCOAT防錆塗料	缶	0.500	40,000.00	20,000		
EARTHCOAT防錆塗料専用シンナー		缶	0.500	18,224.00	9,112		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	5.000	32,240.00	1,608		
合　　計	作業能力：4.00m２			15,740.00	62,960		

番号：46
名称：下塗(2)　EARTHCOAT防錆塗料　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	EARTHCOAT防錆塗料	缶	0.500	40,000.00	20,000		
EARTHCOAT防錆塗料専用シンナー		缶	0.500	18,224.00	9,112		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	5.000	32,240.00	1,608		
合　　計	作業能力：4.00m２			15,740.00	62,960		

番号：47
名称：中塗　EARTHCOAT中塗F　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗	EARTHCOAT中塗F　淡彩色	缶	1.000	32,320.00	32,320		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	7.000	32,240.00	2,250		
合　　計	作業能力：4.00m２			16,702.00	66,810		

番号：48
名称：上塗　EARTHCOAT上塗F　　4m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
橋りょう塗装工		人	1.000	32,240.00	32,240		
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗	EARTHCOAT上塗F　淡彩色	缶	1.000	69,160.00	69,160		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	7.000	32,240.00	2,200		
合　　計	作業能力：4.00m２			25,900.00	103,600		

番号：49
名称：H形鋼引抜き(1)　引抜長：9m以下　　10本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.172	25,200.00	4,334		
とび工		人	0.345	23,420.00	8,079		
普通作業員		人	0.172	17,960.00	3,089		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.172	347,600.00	59,787		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費及び機械経費の%	%	0.200	75,289.00	141		
合　　計	作業能力：10.00本			7,543.00	75,430		

番号：50
名称：H形鋼引抜き(2)　引抜長：12m以下　　10本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.200	25,200.00	5,040		
とび工		人	0.400	23,420.00	9,368		
普通作業員		人	0.200	17,960.00	3,592		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.200	347,600.00	69,520		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費及び機械経費の％	%	0.200	87,520.00	170		
合　　計	作業能力：10.00本			8,769.00	87,690		

番号：51
名称：H形鋼引抜き(3)　引抜長：15m以下　　10本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.233	25,200.00	5,871		
とび工		人	0.465	23,420.00	10,890		
普通作業員		人	0.233	17,960.00	4,184		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.233	347,600.00	80,990		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費及び機械経費の％	%	0.200	101,935.00	165		
合　　計	作業能力：10.00本			10,210.00	102,100		

番号：52
名称：H形鋼引抜き(4)　引抜長：19m以下　　10本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.263	25,200.00	6,627		
とび工		人	0.526	23,420.00	12,318		
普通作業員		人	0.263	17,960.00	4,723		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.263	347,600.00	91,418		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費及び機械経費の%	%	0.200	115,086.00	214		
合　　計	作業能力：10.00本			11,530.00	115,300		

番号：53
名称：杭橋脚撤去工　(杭基礎形式)　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう世話役		人	0.740	36,440.00	26,965		
橋りょう特殊工		人	1.900	30,240.00	57,456		
溶接工		人	0.520	26,150.00	13,598		
普通作業員		人	0.270	17,960.00	4,849		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		日	0.850	198,800.00	168,980		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	8.000	102,868.00	8,152		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			28,000.00	280,000		

番号：54
名称：上部工撤去工　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
橋りょう世話役		人	0.340	36,440.00	12,389		
橋りょう特殊工		人	1.000	30,240.00	30,240		
溶接工		人	0.130	26,150.00	3,399		
普通作業員		人	0.170	17,960.00	3,053		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		日	0.290	198,800.00	57,652		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	5.000	49,081.00	2,367		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			10,910.00	109,100		

番号：55
名称：覆工板撤去工　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.270	25,200.00	6,804		
とび工		人	0.800	23,420.00	18,736		
普通作業員		人	0.120	17,960.00	2,155		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		日	0.210	198,800.00	41,748		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	2.000	27,695.00	547		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			699.00	69,990		

番号：56
名称：高欄撤去工　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.600	25,200.00	15,120		
普通作業員		人	2.100	17,960.00	37,716		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,836.00	4		
合　　計	作業能力：100.00m			528.00	52,840		

番号：57
名称：ガス切断(1)　ｔ＝6～9mm未満　　1日当り（15.7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	15.70	2,625.00	41,212		
合　　計	作業能力：15.70m			2,624.00	41,212		

番号：58
名称：ガス切断(2)　ｔ＝9～12mm未満　　1日当り（15m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,097.00	46,455		
合　　計	作業能力：15.00m			3,097.00	46,455		

番号：59
名称：ガス切断(3)　ｔ＝12～15mm未満　　1日当り（14.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,097.00	44,596		
合　　計	作業能力：14.40m			3,096.00	44,596		

番号：60
名称：ガス切断(4)　t ＝15～18mm未満　　1日当り (13.8m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.80	3,097.00	42,738		
合　計	作業能力：13.80m			3,096.00	42,738		

番号：61
名称：ガス切断(5)　t ＝18～20mm未満　　1日当り (13.3m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.30	3,097.00	41,190		
合　計	作業能力：13.30m			3,096.00	41,190		

番号：62
名称：ガス切断(6)　t ＝20～25mm未満　　1日当り (12.9m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	12.90	3,517.00	45,369		
合　計	作業能力：12.90m			3,516.00	45,369		

番号：63
名称：ガス切断(7)　t ＝25～30mm未満　　1日当り (12m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	12.00	3,517.00	42,204		
合　計	作業能力：12.00m			3,517.00	42,204		

番号：64
名称：現場発生品運搬　施工箇所～仮置場　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	施工箇所～仮置場	回	1.000	6,437	6,437		
合　計	作業能力：1.00回			6,437	6,437		

番号：65
名称：掘削　小規模　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削	小規模	ｍ３	1.000	2,467	2,467		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,467	2,467		

番号：66
名称：大型土のう工　撤去　　10袋当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.069	25,200.00	1,738		
特殊作業員		人	0.069	21,420.00	1,477		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.069	51,230.00	3,534		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,749.00	0		
合　計	作業能力：10.00袋			674.00	6,749		

番号：67
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　小規模　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	小規模	ｍ３	1.000	1,032	1,032		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,032	1,032		

番号：68
名称：土砂等運搬　施工箇所～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	施工箇所～処理施設	ｍ３	1.000	2,747	2,747		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,747	2,747		

番号：69
名称：整地　残土受入れ地での処理　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1.000	127.6	127.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			127.6	127.6		

番号：70
名称：袋材運搬　施工箇所～処理施設　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
袋材運搬	施工箇所～処理施設	回	1.000	15,390	15,390		
合　　計	作業能力：1.00回			15,390	15,390		

番号：71
名称：袋材処分費　廃プラ　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	廃プラ	ｍ３	100.000	7,000.00	700,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			7,000.00	700,000		

番号：72
名称：敷鉄板撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.143	25,200.00	3,603		
とび工		人	0.143	23,420.00	3,349		
普通作業員		人	0.143	17,960.00	2,568		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.143	54,260.00	7,759		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費及び機械経費の％	%	1.000	17,279.00	171		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			174.00	17,450		

番号：73
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40（高炉）WC=60％以下　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）WC=60％以下	ｍ３	1.000	18,760	18,760		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			18,760	18,760		

番号：74
名称：重建設機械分解組立輸送　クローラクレーン[油圧駆動ウインチ･ラチスジブ]100t吊　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	11.300	21,420.00	242,046		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.100	85,300.00	264,430		
運搬費等率		%	315.000	506,476.00	1,595,399		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,101,875.00	125		
合　　計	作業能力：1.00回			2,102,000.00	2,102,000		