積　　算　　書

令 和 6 年 度

令和６年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事

九州地方整備局

港　　名	北九州港(国際港湾)
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-24-010

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					160,336,127	
航路・泊地(-9.0m)					160,336,127	
浚渫工					126,702,987	
グラブ浚渫工					126,702,987	
グラブ浚渫					126,702,987	
1-1 グラブ浚渫(1)	砂質土砂　N値10～30未満　水深15m未満	ｍ3	38,415.00	2,453	94,231,995	
1-2 グラブ浚渫(2)	砂質土砂　N値10未満　水深15m未満	ｍ3	15,832.00	1,896	30,017,472	
1-3 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1.00	2,453,520	2,453,520	
土捨工					33,633,140	
土運船運搬工					33,633,140	
土運船運搬					33,633,140	
1-4 土運船運搬		ｍ3	54,247.00	620	33,633,140	
共通仮設費(積上)					38,658,645	
共通仮設					38,658,645	
共通仮設費					38,658,645	
回航・えい航費					13,365,601	
回航					11,858,680	
1-5 回航費①	土運船(押航 底開式 1300m3積)1隻引　響～大阪(復路)	回	1.00	7,409,720	7,409,720	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-6 回航費②	土運船(押航 底開式 1300m3積)1隻引　響～尾道糸崎(復路)	回	1.00	4,448,960	4,448,960	
えい航					1,506,921	
1-7 えい航費	グラブ浚渫船(普通地盤用 鋼23m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)　響～若松(復路)	回	1.00	1,506,921	1,506,921	
運搬費					172,682	
運搬費					172,682	
1-8 汚濁防止膜運搬(1)	福岡県北九州市～飯塚市　(片道)　φ300	式	1.00	24,085	24,085	
1-9 汚濁防止膜運搬(2)	福岡県北九州市～飯塚市　(片道)　φ600	式	1.00	127,840	127,840	
1-10 H形鋼運搬	(片道)	式	1.00	20,757	20,757	
事業損失防止施設費					22,018,504	
水質汚濁防止枠					8,608,500	
1-11 汚濁防止枠設置	汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m	基	1.00	1,277,200	1,277,200	
1-12 汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m	基	1.00	1,081,500	1,081,500	
1-13 汚濁防止枠損料等	汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m　ｶｰﾃﾝ長12m	式	1.00	6,249,800	6,249,800	
水質汚濁防止膜					13,410,004	
1-14 汚濁防止膜撤去(1)	垂下式　φ600	m	320.00	5,720	1,830,400	
1-15 汚濁防止膜撤去(2)	自立式　φ300	m	100.00	16,539	1,653,900	
1-16 汚濁防止膜賃料(垂下式)		式	1.00	5,497,000	5,497,000	
1-17 汚濁防止膜賃料(自立式)		式	1.00	469,413	469,413	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-18 汚濁防止膜保守管理(垂下式)		式	1.00	226,947	226,947	
1-19 汚濁防止膜保守管理(自立式)		式	1.00	99,990	99,990	
1-20 汚濁防止膜清掃		m2	1,200.00	172	206,400	
1-21 汚濁防止膜開閉作業		式	1.00	3,425,954	3,425,954	
安全費					2,961,702	
安全対策					2,961,702	
1-22 安全監視船		式	1.00	2,961,702	2,961,702	
水雷・傷害等保険料					40,156	
水雷保険料					40,156	
1-23 水雷保険料①	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)	式	1.00	31,066	31,066	
1-24 水雷保険料②	土運船(開閉式)	式	1.00	9,090	9,090	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
1-25 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)	式	1.00	100,000	100,000	
直接測量費					4,167,686	
測量業務					4,167,686	
マルチビーム測深					4,167,686	
マルチビーム測深					4,067,686	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
測量準備					345,030	
2-1 測量準備	起工時、竣工時	式	1.00	181,244	181,244	
2-2 機材運搬(1)	起工時　2往復当り	式	1.00	81,893	81,893	
2-3 機材運搬(2)	竣工時　2往復当り	式	1.00	81,893	81,893	
水深測量					1,590,979	
2-4 艤装テスト(1)	起工時	式	1.00	641,808	641,808	
2-5 艤装テスト(2)	竣工時	式	1.00	641,808	641,808	
2-6 マルチビーム測深(1)	起工時	ｋｍ２	0.09	743,894	66,950	
2-7 マルチビーム測深(2)	竣工時	ｋｍ２	0.09	2,671,259	240,413	
成果					2,131,677	
2-8 測深データ整理(1)	起工時	式	1.00	614,796	614,796	
2-9 測深データ整理(2)	竣工時	式	1.00	1,516,881	1,516,881	
直接経費					100,000	
成果					100,000	
2-10 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
直接原価					267,285	
測量業務					267,285	
マルチビーム測深					267,285	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接人件費					259,500	
成果					259,500	
3-1 三次元設計データ作成	起工時	施設	1.00	259,500	259,500	
直接経費					7,785	
成果					7,785	
3-2 事務用品費		式	1.00	7,785	7,785	

合併積算総括表

令和6年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					160,336,127	
間接工事費	54,341,142 ＋ 42,763,711				97,104,853	
共通仮設費（計）	38,658,645 ＋ 15,135,434 ＋ 547,063				54,341,142	
共通仮設費（ 積上 ）					38,658,645	
共通仮設費（ 率 ）	182,354,631 × 8.30% ((4.80% ×1.28 ＋2.00%) × 1.02)				15,135,434	
現場環境改善費	182,354,631 × 0.30%				547,063	
現場管理費	214,677,269 × 19.92% ((17.38% ＋1.96%) × 1.03)				42,763,711	
工事原価	160,336,127 ＋ 97,104,853				257,440,980	
一般管理費等	257,440,980 × 15.05% (15.05% × 1.00) － 8,823				38,736,044	
契約保証費	257,440,980 × 0.04%				102,976	
工事価格	257,440,980 ＋ 38,736,044 ＋ 102,976				296,280,000	
直接測量費					4,167,686	
諸経費	4,167,686 × 72.7% － 7,593				3,022,314	
測量作業費	4,167,686 ＋ 3,022,314				7,190,000	
測量業務価格					7,190,000	
直接原価	259,500 ＋ 7,785				267,285	
直接人件費					259,500	
直接経費					7,785	

合併積算総括表

令和6年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
その他原価	259,500 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				139,740	
業務原価	267,285 ＋ 139,740				407,025	
一般管理費等	407,025 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 6,207				212,975	
業務価格	407,025 ＋ 212,975				620,000	
合計価格	296,280,000 ＋ 7,190,000 ＋ 620,000				304,090,000	
消費税等相当額	304,090,000 × 10.00%				30,409,000	
請負工事費					334,499,000	

番号：1-1
名称：グラブ浚渫(1)　砂質土砂　N値10～30未満　水深15m未満　　1日当り（2311m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	5,214,703.00	5,214,703	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	427,818.00	427,818	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,642,521.00	28,212		
合　　計	作業能力：2,311.00m３			2,453.00	5,670,733		

番号：1-2
名称：グラブ浚渫(2)　砂質土砂　N値10未満　水深15m未満　　1日当り（2990m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	5,214,703.00	5,214,703	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	427,818.00	427,818	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,642,521.00	28,212		
合　　計	作業能力：2,990.00m３			1,896.00	5,670,733		

番号：1-3
名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	2,213,910.00	2,213,910	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	239,610.00	239,610	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			2,453,520.00	2,453,520		

番号：1-4
名称：土運船運搬　　1日当り（2474m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土運船(押航)	鋼1300m3積(開閉式)	日	2.00	475,200.00	950,400	10H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	573,284.00	573,284	4.00H / 10H	
簡易AIS損料		日	1.00	4,372.00	4,372	10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,528,056.00	7,640		
合　　計	作業能力：2,474.00m３			620.00	1,535,696		

番号：1-5
名称：回航費①　土運船(押航 底開式 1300m3積)1隻引　響～大阪(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	357,000.00	357,000		
運転費		式	1.00	3,151,421.00	3,151,421		
損料		式	1.00	3,877,900.00	3,877,900		
回航保険料		式	1.00	23,399.00	23,399		
合　　計	作業能力：1.00回			7,409,720.00	7,409,720		

番号：1-6
名称：回航費②　土運船(押航 底開式 1300m3積)1隻引　響～尾道糸崎(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	357,000.00	357,000		
運転費		式	1.00	1,696,919.00	1,696,919		
損料		式	1.00	2,376,100.00	2,376,100		
回航保険料		式	1.00	18,941.00	18,941		
合　　計	作業能力：1.00回			4,448,960.00	4,448,960		

番号：1-7
名称：えい航費　グラブ浚渫船(普通地盤用 鋼23m3 ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)　響～若松(復路)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	352,321.00	352,321		
損料		式	1.00	1,154,600.00	1,154,600		
合　　計	作業能力：1.00回			1,506,921.00	1,506,921		

番号：1-8
名称：汚濁防止膜運搬(1)　福岡県北九州市～飯塚市　(片道)　φ300　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	23,340.00	23,340		
地区割増料(一般地区)	中型車(6ｔ車まで)	式	1.00	745.00	745		
合　　計	作業能力：1.00式			24,085.00	24,085		

番号：1-9
名称：汚濁防止膜運搬(2)　福岡県北九州市～飯塚市　(片道)　φ600　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		台	4.00	31,960.00	127,840		
合　　計	作業能力：1.00式			127,840.00	127,840		

番号：1-10
名称：H形鋼運搬　(片道)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	17,015.00	17,015		
取卸し・積込み費用		式	1.00	3,742.00	3,742		
合　　計	作業能力：1.00式			20,757.00	20,757		

番号：1-11
名称：汚濁防止枠設置　汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	1.00	1,277,200.00	1,277,200		
合　計	作業能力：1.00基			1,277,200.00	1,277,200		

番号：1-12
名称：汚濁防止枠撤去　汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	1.00	1,081,500.00	1,081,500		
合　計	作業能力：1.00基			1,081,500.00	1,081,500		

番号：1-13
名称：汚濁防止枠損料等　汚濁防止枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)22×22m　ｶｰﾃﾝ長12m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠		式	1.00	1,814,600.00	1,814,600		
汚濁防止膜費用		式	1.00	4,435,200.00	4,435,200		
合　計	作業能力：1.00式			6,249,800.00	6,249,800		

番号：1-14
名称：汚濁防止膜撤去(1)　垂下式　φ600　　120m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,720.00	686,400		
合　計	作業能力：120.00m			5,720.00	686,400		

番号：1-15
名称：汚濁防止膜撤去(2)　自立式　φ300　　100m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.53	343,941.00	526,229	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.53	142,052.00	217,339	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.53	133,656.00	204,493	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.53	154,406.00	236,241	6.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.53	188,996.00	289,163	8H	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	0.38	56,200.00	21,356		
普通作業員		人	6.56	23,000.00	150,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,645,701.00	8,228		
合　　計	作業能力：100.00m			16,539.00	1,653,929		

番号：1-16
名称：汚濁防止膜賃料(垂下式)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	（垂下型）固定式（φ600［連続］）H=4m	式	1.00	3,150,000.00	3,150,000		
汚濁防止膜賃料	（垂下型）固定式（φ600［連続］）H=12m	式	1.00	1,840,000.00	1,840,000		
汚濁防止膜賃料	（垂下型）固定式（φ600［連続］）H=2m	式	1.00	507,000.00	507,000		
合　　計	作業能力：1.00式			5,497,000.00	5,497,000		

番号：1-17
名称：汚濁防止膜賃料(自立式)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	（自立型）固定式（#300、φ300［単独］） H=4m	式	1.00	451,000.00	451,000		
H形鋼賃料		式	1.00	18,413.00	18,413		
合　　計	作業能力：1.00式			469,413.00	469,413		

番号：1-18
名称：汚濁防止膜保守管理(垂下式)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 100～500m未満	回	7.00	32,421.00	226,947		
合　　計	作業能力：1.00式			226,947.00	226,947		

番号：1-19
名称：汚濁防止膜保守管理(自立式)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜点検	水中目視点検(作業船の有無を問わず) 100～500m未満	回	1.00	99,990.00	99,990		
合　　計	作業能力：1.00式			99,990.00	99,990		

番号：1-20
名称：汚濁防止膜清掃　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	56,200.00	5,620	8H	
普通作業員		人	0.50	23,000.00	11,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	17,120.00	85		
合　　計	作業能力：100.00m２			172.00	17,205		

番号：1-21
名称：汚濁防止膜開閉作業　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
引船	鋼D 300PS型	日	21.90	155,658.00	3,408,910	4.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,408,910.00	17,044		
合　　計	作業能力：1.00式			3,425,954.00	3,425,954		

番号：1-22
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 260PS型	日	22.00	133,336.00	2,933,392	8.00H / 10H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	22.00	617.10	13,576		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,946,968.00	14,734		
合　　計	作業能力：1.00式			2,961,702.00	2,961,702		

番号：1-23
名称：水雷保険料①　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	31,066.00	31,066		
合　　計	作業能力：1.00式			31,066.00	31,066		

番号：1-24
名称：水雷保険料②　土運船(開閉式)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	9,090.00	9,090		
合　　計	作業能力：1.00式			9,090.00	9,090		

番号：1-25
名称：技術管理費　諸経費動向調査(1工事)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間接工事費等諸経費動向調査		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1
名称：測量準備　起工時、竣工時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	179,450.00	1,794		
合　　計	作業能力：1.00式			181,244.00	181,244		

番号：2-2
名称：機材運搬(1)　起工時　2往復当り　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.00	29,283.00	29,283	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	81,083.00	810		
合　　計	作業能力：1.00式			81,893.00	81,893		

番号：2-3
名称：機材運搬(2)　竣工時　2往復当り　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.00	29,283.00	29,283	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	81,083.00	810		
合　　計	作業能力：1.00式			81,893.00	81,893		

番号：2-4
名称：艤装テスト(1)　起工時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,318.00	3,318	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,111.00	53,111	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	635,454.00	6,354		
合　　計	作業能力：1.00式			641,808.00	641,808		

番号：2-5
名称：艤装テスト(2)　竣工時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,318.00	3,318	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,111.00	53,111	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	635,454.00	6,354		
合　　計	作業能力：1.00式			641,808.00	641,808		

番号：2-6
名称：マルチビーム測深(1)　起工時　　1日当り（0.79ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,318.00	3,318	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,111.00	53,111	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	576,154.00	11,523		
合　　計	作業能力：0.79ｋｍ２			743,894.00	587,677		

番号：2-7
名称：マルチビーム測深(2)　竣工時　　1日当り（0.22ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,318.00	3,318	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,111.00	53,111	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	576,154.00	11,523		
合　　計	作業能力：0.22ｋｍ２			2,671,259.00	587,677		

番号：2-8
名称：測深データ整理(1)　起工時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.10	54,600.00	169,260		
測量技師		人	4.10	47,100.00	193,110		
測量技師補		人	6.20	36,900.00	228,780		
雑材料	全体の%	%	4.00	591,150.00	23,646		
合　　計	作業能力：1.00式			614,796.00	614,796		

番号：2-9
名称：測深データ整理(2)　竣工時　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	5.10	54,600.00	278,460		
測量技師		人	14.40	47,100.00	678,240		
測量技師補		人	13.60	36,900.00	501,840		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,458,540.00	58,341		
合　　計	作業能力：1.00式			1,516,881.00	1,516,881		

番号：2-10
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：3-1
名称：三次元設計データ作成　起工時　　1施設当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	64,800.00	64,800		
技師（A）		人	1.50	57,000.00	85,500		
技師（B）		人	1.50	47,200.00	70,800		
技師（C）		人	1.00	38,400.00	38,400		
合　　計	作業能力：1.00施設			259,500.00	259,500		

番号：3-2
名称：事務用品費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	7,785.00	7,785		
合　　計	作業能力：1.00式			7,785.00	7,785		