積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）護岸築造工事（第3次）

九州地方整備局

港 名 北九州港(国際港湾)

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-11-25-025

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					761,048,366	
土砂処分場(Ⅱ期)					761,048,366	
構造物撤去工					25,441,734	
撤去工					25,441,734	
基礎捨石撤去					4,209,255	
1-1 基礎捨石撤去	雑石5~100kg/個程度 夜間施工	m ³	267.00	15,765	4,209,255	
消波ブロック撤去					10,221,665	
1-2 消波ブロック撤去・仮置(1)(海上一連方式)	ラクナⅣ・12t型 陸上 夜間施工	個	32.00	124,402	3,980,864	
1-3 消波ブロック撤去・仮置(2)(海上一連方式)	ラクナⅣ・12t型 水中 夜間施工	個	47.00	132,783	6,240,801	
袋詰め雑石撤去					11,010,814	
1-4 袋詰め雑石撤去・仮置(1)(海上一連方式)	4t型 陸上 夜間施工	個	63.00	48,162	3,034,206	
1-5 袋詰め雑石撤去・仮置(2)(海上一連方式)	4t型 水中 夜間施工	個	148.00	53,896	7,976,608	
基礎工					116,953,001	
基礎捨石工					116,953,001	
基礎捨石					92,771,328	
1-6 基礎捨石投入(ICT)	雑石5~100kg/個程度 洗浄石 瀨取投入 夜間施工	m ³	6,969.00	13,312	92,771,328	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨石本均し					11,511,552	
1-7 捨石本均し	±5cm 陸上潮待ち 夜間施工	m ²	312.00	36,896	11,511,552	
捨石荒均し					12,670,121	
1-8 捨石荒均し(1)	±20cm 陸上潮待ち 夜間施工	m ²	85.00	15,475	1,315,375	
1-9 捨石荒均し(2)-1	±20cm 陸上潮待ち 夜間施工	m ²	253.00	15,475	3,915,175	
1-10 捨石荒均し(2)-2	±20cm 水中潮待ち	m ²	116.00	11,142	1,292,472	
1-11 捨石荒均し(2)-3	±20cm 水中	m ²	789.00	7,791	6,147,099	
本体工 [ブロック式]					7,210,192	
本体ブロック製作工					482,260	
本体ブロック製作					482,260	
1-12 ルーフィング敷設		m ²	5.00	652	3,260	
1-13 鋼製枠組足場架払		m ²	38.00	2,299	87,362	
1-14 吊鉄筋	SS400 φ25×2800	本	4.00	3,640	14,560	
1-15 吊鉄筋組立		k g	43.00	103	4,429	
1-16 型枠組立組外		m ²	23.00	4,952	113,896	
1-17 コンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	11.00	23,523	258,753	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体ブロック据付工					6,727,932	
本体ブロック据付					6,727,932	
1-18 ブロック運搬・仮置(陸上連携方式)	28.47t/個	個	38.00	14,895	566,010	
1-19 ブロック運搬・据付(海上一連方式)	28.47t/個、25.25t/個(1個)含む 夜間施工	個	39.00	157,998	6,161,922	
被覆工					422,122,237	
被覆石工					422,122,237	
被覆石					190,065,660	
1-20 被覆石投入(1)	雑石1,000kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工	m ³	5,499.00	20,502	112,740,498	
1-21 被覆石投入(2)	雑石300~500kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工	m ³	4,098.00	18,869	77,325,162	
被覆均し					232,056,577	
1-22 被覆均し(1)-1-1	±50cm 陸上潮待ち(機械均し) 夜間施工	m ²	345.00	55,710	19,219,950	
1-23 被覆均し(1)-1-2	±50cm 水中潮待ち(機械均し) 夜間施工	m ²	161.00	126,728	20,403,208	
1-24 被覆均し(1)-1-3	±50cm 水中(機械均し) 夜間施工	m ²	1,659.00	87,983	145,963,797	
1-25 被覆均し(1)-2-1	±50cm 陸上(機械均し) 夜間施工	m ²	477.00	51,022	24,337,494	
1-26 被覆均し(1)-2-2	±50cm 陸上潮待ち(機械均し) 夜間施工	m ²	130.00	55,710	7,242,300	
1-27 被覆均し(2)	±50cm 陸上 夜間施工	m ²	467.00	31,884	14,889,828	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込工					56,541,230	
裏込工					56,541,230	
裏込材					27,047,874	
1-28 裏込材投入	雑石5~100kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工	m ³	1,743.00	15,518	27,047,874	
裏込均し					15,391,860	
1-29 裏込均し(1)	±20cm 陸上 夜間施工	m ²	912.00	15,476	14,114,112	
1-30 裏込均し(2)	±20cm 陸上潮待ち 夜間施工	m ²	108.00	11,831	1,277,748	
吸出し防止材					14,101,496	
1-31 防砂シート敷設(1)	基礎捨石法面部 夜間施工	m ²	1,307.00	4,693	6,133,751	
1-32 防砂シート敷設(2)	裏込雑石底面部 夜間施工	m ²	612.00	4,693	2,872,116	
1-33 防砂シート敷設(3)	裏込雑石法面部 夜間施工	m ²	1,161.00	4,389	5,095,629	
腹付工					132,779,972	
腹付工					132,779,972	
腹付ズリ					132,779,972	
1-34 腹付ズリ投入(1)	岩ズリ(碎石) 瀬取投入 夜間施工	m ³	11,645.00	10,326	120,246,270	
1-35 腹付ズリ投入(2)	岩ズリ(碎石) 瀬取投入 夜間施工	m ³	1,418.00	8,839	12,533,702	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					58,308,786	
共通仮設					58,308,786	
共通仮設費					58,308,786	
安全費					58,188,786	
安全対策					58,188,786	
1-36 安全監視船(1)	海上作業時(3隻/日) 夜間施工	式	1.00	56,853,371	56,853,371	
1-37 安全監視船(2)	本体方塊・袋詰雑石積出し時(1隻/日) 夜間施工	式	1.00	1,335,415	1,335,415	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-38 諸経費動向調査	諸経費動向調査(1工事)	式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					4,113,660	
測量業務					4,113,660	
マルチビーム測深					4,113,660	
ICT基礎工(起工測量)					1,990,681	
測量準備					288,477	
2-1 測量準備(ICT)		式	1.00	199,576	199,576	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	88,901	88,901	
水深測量					1,274,192	
2-3 艀装テスト(ICT)		式	1.00	666,513	666,513	
2-4 測深(ICT)		式	1.00	607,679	607,679	
成果					428,012	
2-5 測深データ整理(MBC)		式	1.00	428,012	428,012	
ICT基礎工(出来形測量)					2,022,979	
測量準備					88,901	
2-6 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	88,901	88,901	
水深測量					698,496	
2-7 艀装テスト(ICT)		式	1.00	666,513	666,513	
2-8 測深(ICT)		km ²	0.02	1,599,155	31,983	
成果					1,235,582	
2-9 測深データ整理(ICT)		式	1.00	1,235,582	1,235,582	
直接経費					100,000	
成果					100,000	

合併積算内訳表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-10 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
直接原価					277,430	
測量業務					277,430	
ICT基礎工					277,430	
直接人件費					269,350	
成果					269,350	
3-1 3次元設計データ作成		施設	1.00	269,350	269,350	
直接経費					8,080	
成果					8,080	
3-2 事務用品費		式	1.00	8,080	8,080	

合併積算総括表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					761,048,366	
間接工事費	119,268,759 + 206,610,429				325,879,188	
共通仮設費(計)	58,308,786 + 58,829,038 + 2,130,935				119,268,759	
共通仮設費(積上)					58,308,786	
共通仮設費(率)	$761,048,366 \times 7.73\% ((3.32\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				58,829,038	
現場環境改善費	$761,048,366 \times 0.28\%$				2,130,935	
現場管理費	$880,317,125 \times 23.47\% ((21.17\% + 1.62\%) \times 1.03)$				206,610,429	
工事原価	761,048,366 + 325,879,188				1,086,927,554	
一般管理費等	$1,086,927,554 \times 11.94\% (11.94\% \times 1.00) - 1,474$				129,777,675	
契約保証費	$1,086,927,554 \times 0.04\%$				434,771	
工事価格	1,086,927,554 + 129,777,675 + 434,771				1,217,140,000	
直接測量費					4,113,660	
諸経費	$4,113,660 \times 80.3\% - 6,928$				3,296,340	
測量作業費	4,113,660 + 3,296,340				7,410,000	
測量業務価格					7,410,000	
直接原価	269,350 + 8,080				277,430	

合併積算総括表

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費					269,350	
直接経費					8,080	
その他原価	$269,350 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				145,044	
業務原価	$277,430 + 145,044$				422,474	
一般管理費等	$422,474 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 9,976$				217,526	
業務価格	$422,474 + 217,526$				640,000	
合計価格	$1,217,140,000 + 7,410,000 + 640,000$				1,225,190,000	
消費税等相当額	$1,225,190,000 \times 10.00\%$				122,519,000	
請負工事費					1,347,709,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-1

名称：基礎捨石撤去 雑石5~100kg/個程度 夜間施工

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	742,128.00	742,128	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	233,174.00	233,174	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	207,940.00	207,940	8H	
施工管理システム	水中ソナー	日	1.00	250,000.00	250,000		
雑材料	全体の%	%	10.00	1,433,242.00	143,324		
合 計	作業能力：100.00m ³			15,765.00	1,576,566		

番号：1-2

名称：消波ブロック撤去・仮置(1)(海上一連方式) ラクナⅣ・12t型 陸上 夜間施工

13個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,182,142.00	1,182,142	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	259,362.00	259,362	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	32,040.00	64,080		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,609,184.00	8,045		
合 計	作業能力：13.00個			124,402.00	1,617,229		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-3
 名称：消波ブロック撤去・仮置(2)(海上一連方式) ラクナⅣ・12t型 水中 夜間施工 13個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,182,142.00	1,182,142	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	259,362.00	259,362	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	207,940.00	166,352	8H	
とび工		人	1.00	32,040.00	32,040		
普通作業員		人	3.00	25,900.00	77,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,717,596.00	8,587		
合 計	作業能力：13.00個			132,783.00	1,726,183		

番号：1-4
 名称：袋詰め雑石撤去・仮置(1)(海上一連方式) 4t型 陸上 夜間施工 19個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	32,040.00	64,080		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	910,531.00	4,552		
合 計	作業能力：19.00個			48,162.00	915,083		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-5
 名称：袋詰め雑石撤去・仮置(2)(海上一連方式) 4t型 水中 夜間施工 19個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	207,940.00	166,352	8H	
とび工		人	1.00	32,040.00	32,040		
普通作業員		人	3.00	25,900.00	77,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,018,943.00	5,094		
合 計	作業能力：19.00個			53,896.00	1,024,037		

番号：1-6
 名称：基礎捨石投入(ICT) 雑石5~100kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工 893m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	5~100kg/個程度 洗浄石	m ³	1,161.00	6,600.00	7,662,600		
クレーン付台船	45~50t吊	日	3.00	415,385.00	1,246,155	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	6.00	197,839.00	1,187,034	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	3.00	214,697.00	644,091	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	5.00	207,940.00	1,039,700	8H	
施工管理システム	ICT基礎工(捨石投入)	日	3.00	16,302.00	48,906		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,828,486.00	59,142		
合 計	作業能力：893.00m ³			13,312.00	11,887,628		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-7

名称：捨石本均し ±5cm 陸上潮待ち 夜間施工

20.9m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
石工		人	1.00	35,530.00	35,530		
普通作業員		人	8.00	25,900.00	207,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	767,301.00	3,836		
合 計	作業能力：20.90m ²			36,896.00	771,137		

番号：1-8

名称：捨石荒均し(1) ±20cm 陸上潮待ち 夜間施工

55.5m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
石工		人	2.00	35,530.00	71,060		
普通作業員		人	10.00	25,900.00	259,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	854,631.00	4,273		
合 計	作業能力：55.50m ²			15,475.00	858,904		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-9

名称：捨石荒均し(2)-1 ±20cm 陸上潮待ち 夜間施工

55.5m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
石工		人	2.00	35,530.00	71,060		
普通作業員		人	10.00	25,900.00	259,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	854,631.00	4,273		
合 計	作業能力：55.50m ²			15,475.00	858,904		

番号：1-10

名称：捨石荒均し(2)-2 ±20cm 水中潮待ち

1日当り (17.9m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	198,460.00	198,460	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,460.00	992		
合 計	作業能力：17.90m ²			11,142.00	199,452		

番号：1-11

名称：捨石荒均し(2)-3 ±20cm 水中

1日当り (25.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	198,460.00	198,460	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	198,460.00	992		
合 計	作業能力：25.60m ²			7,791.00	199,452		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-12

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
路盤紙	クラフト系	m ²	120.00	37.50	4,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			652.00	65,200		

番号：1-13

名称：鋼製枠組足場架払

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,142.00	214,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	52,500.00	15,750	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,299.00	229,950		

番号：1-14

名称：吊鉄筋 SS400 φ25×2800

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ25×2800	本	1.00	3,640.00	3,640		
合 計	作業能力：1.00本			3,640.00	3,640		

番号：1-15

名称：吊鉄筋組立

1000k^g当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	52,500.00	5,250	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			103.00	103,010		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-16

名称：型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,532.00	453,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	52,500.00	42,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,952.00	495,200		

番号：1-17

名称：コンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	10.10	18,750.00	189,375		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,536.00	35,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	52,500.00	10,500	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			23,523.00	235,235		

番号：1-18

名称：ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 28.47t/個

1日当り(62個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	117,036.00	117,036	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	117,036.00	117,036	8H	
トレーラ	32t積	日	6.00	88,247.00	529,482	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,640.00	59,280		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	918,914.00	4,594		
合 計	作業能力：62.00個			14,895.00	923,508		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-19

名称：ブロック運搬・据付(海上一連方式) 28.47t/個、25.25t/個(1個)含む 夜間施工

13個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,600,769.00	1,600,769	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	275,319.00	275,319	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	32,040.00	64,080		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,043,768.00	10,218		
合 計	作業能力：13.00個			157,998.00	2,053,986		

番号：1-20

名称：被覆石投入(1) 雑石1,000kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工

893m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	1,000kg/個程度 洗浄石	m ³	1,161.00	8,900.00	10,332,900		
クレーン付台船	45～50t吊	日	3.33	415,385.00	1,383,232	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	3.33	214,697.00	714,941	2.00H / 8H	
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	6.67	386,100.00	2,575,287	10H	
押船	鋼D 2000PS型	日	3.33	484,185.00	1,612,336	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.69	207,940.00	1,599,058	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	18,217,754.00	91,088		
合 計	作業能力：893.00m ³			20,502.00	18,308,842		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-21

名称：被覆石投入(2) 雑石300~500kg/個程度 洗浄石 瀬取投入 夜間施工

893m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	300~500kg/個程度 洗浄石	m ³	1,161.00	7,650.00	8,881,650		
クレーン付台船	45~50t吊	日	3.33	415,385.00	1,383,232	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	3.33	214,697.00	714,941	2.00H / 8H	
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	6.67	386,100.00	2,575,287	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	3.33	484,185.00	1,612,336	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	7.69	207,940.00	1,599,058	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,766,504.00	83,832		
合 計	作業能力：893.00m ³			18,869.00	16,850,336		

番号：1-22

名称：被覆均し(1)-1-1 ±50cm 陸上潮待ち(機械均し) 夜間施工

18.5m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	54,970.00	54,970		
石工		人	1.00	35,530.00	35,530		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	10.00	936,951.00	93,695		
合 計	作業能力：18.50m ²			55,710.00	1,030,646		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-23

名称：被覆均し(1)-1-2 ±50cm 水中潮待ち(機械均し) 夜間施工

10.9m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	207,940.00	207,940	8H	
測量技師		人	1.00	54,970.00	54,970		
施工管理システム	水中ソナー	日	1.00	250,000.00	250,000		
雑材料	全体の%	%	10.00	1,255,761.00	125,576		
合 計	作業能力：10.90m ²			126,728.00	1,381,337		

番号：1-24

名称：被覆均し(1)-1-3 ±50cm 水中(機械均し) 夜間施工

15.7m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	207,940.00	207,940	8H	
測量技師		人	1.00	54,970.00	54,970		
施工管理システム	水中ソナー	日	1.00	250,000.00	250,000		
雑材料	全体の%	%	10.00	1,255,761.00	125,576		
合 計	作業能力：15.70m ²			87,983.00	1,381,337		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-25

名称：被覆均し(1)-2-1 ±50cm 陸上(機械均し) 夜間施工

20.2m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	54,970.00	54,970		
石工		人	1.00	35,530.00	35,530		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	10.00	936,951.00	93,695		
合 計	作業能力：20.20m ²			51,022.00	1,030,646		

番号：1-26

名称：被覆均し(1)-2-2 ±50cm 陸上潮待ち(機械均し) 夜間施工

18.5m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	54,970.00	54,970		
石工		人	1.00	35,530.00	35,530		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	10.00	936,951.00	93,695		
合 計	作業能力：18.50m ²			55,710.00	1,030,646		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-27

名称：被覆均し(2) ±50cm 陸上 夜間施工

27.8m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	518,243.00	518,243	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	224,608.00	224,608	2.00H / 8H	
石工		人	1.00	35,530.00	35,530		
普通作業員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	881,981.00	4,409		
合 計	作業能力：27.80m ²			31,884.00	886,390		

番号：1-28

名称：裏込材投入 雑石5~100kg/個程度 洗浄石 瀨取投入 夜間施工

463m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	5~100kg/個程度 洗浄石	m ³	579.00	6,600.00	3,821,400		
クレーン付台船	100t吊	日	2.00	614,097.00	1,228,194	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	3.00	197,839.00	593,517	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.00	233,174.00	466,348	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	5.00	207,940.00	1,039,700	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,149,159.00	35,745		
合 計	作業能力：463.00m ³			15,518.00	7,184,904		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-29

名称：裏込均し(1) ±20cm 陸上 夜間施工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.80	381,853.00	687,335	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.80	142,718.00	256,892	2.00H / 8H	
普通作業員		人	23.00	25,900.00	595,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,539,927.00	7,699		
合 計	作業能力：100.00m ²			15,476.00	1,547,626		

番号：1-30

名称：裏込均し(2) ±20cm 陸上潮待ち 夜間施工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
普通作業員		人	25.20	25,900.00	652,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,177,251.00	5,886		
合 計	作業能力：100.00m ²			11,831.00	1,183,137		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-31

名称：防砂シート敷設(1) 基礎捨石法面部 夜間施工

344m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布	m ²	378.00	1,970.00	744,660		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	207,940.00	207,940	8H	
普通作業員		人	5.00	25,900.00	129,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,606,671.00	8,033		
合 計	作業能力：344.00m ²			4,693.00	1,614,704		

番号：1-32

名称：防砂シート敷設(2) 裏込雑石底面部 夜間施工

344m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布	m ²	378.00	1,970.00	744,660		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	207,940.00	207,940	8H	
普通作業員		人	5.00	25,900.00	129,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,606,671.00	8,033		
合 計	作業能力：344.00m ²			4,693.00	1,614,704		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-33

名称：防砂シート敷設(3) 裏込雑石法面部 夜間施工

344m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布	m ²	378.00	1,970.00	744,660		
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	381,853.00	381,853	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,718.00	142,718	2.00H / 8H	
普通作業員		人	9.00	25,900.00	233,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,502,331.00	7,511		
合 計	作業能力：344.00m ²			4,389.00	1,509,842		

番号：1-34

名称：腹付ズリ投入(1) 岩ズリ(碎石) 瀬取投入 夜間施工

281m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	海上投入渡し	m ³	351.00	3,500.00	1,228,500		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	614,097.00	614,097	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	2.00	197,839.00	395,678	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	233,174.00	233,174	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	207,940.00	415,880	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,887,329.00	14,436		
合 計	作業能力：281.00m ³			10,326.00	2,901,765		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-35

名称：腹付ズリ投入(2) 岩ズリ(碎石) 瀨取投入 夜間施工

281m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	海上投入渡し	m ³	351.00	3,500.00	1,228,500		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	614,097.00	614,097	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	2.00	197,839.00	395,678	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	233,174.00	233,174	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,471,449.00	12,357		
合 計	作業能力：281.00m ³			8,839.00	2,483,806		

番号：1-36

名称：安全監視船(1) 海上作業時(3隻/日) 夜間施工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	326.00	110,731.00	36,098,306	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	163.00	124,976.00	20,371,088	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	163.00	620.40	101,125		
雑材料	全体の%	%	0.50	56,570,519.00	282,852		
合 計	作業能力：1.00式			56,853,371.00	56,853,371		

番号：1-37

名称：安全監視船(2) 本体方塊・袋詰雑石積出し時(1隻/日) 夜間施工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.00	110,731.00	1,328,772	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,328,772.00	6,643		
合 計	作業能力：1.00式			1,335,415.00	1,335,415		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：1-38

名称：諸経費動向調査 諸経費動向調査(1工事)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：測量準備(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,621.00	30,621	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,021.00	880		
合 計	作業能力：1.00式			88,901.00	88,901		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：2-3

名称：艦装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	55,058.00	55,058	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	659,914.00	6,599		
合 計	作業能力：1.00式			666,513.00	666,513		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：2-4

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	55,058.00	55,058	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	595,764.00	11,915		
合 計	作業能力：1.00式			607,679.00	607,679		

番号：2-5

名称：測深データ整理(MBC)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
雑材料	全体の%	%	4.00	411,550.00	16,462		
合 計	作業能力：1.00式			428,012.00	428,012		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：2-6

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,621.00	30,621	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,021.00	880		
合 計	作業能力：1.00式			88,901.00	88,901		

番号：2-7

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	55,058.00	55,058	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	659,914.00	6,599		
合 計	作業能力：1.00式			666,513.00	666,513		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：2-8

名称：測深(ICT)

0.38km²当り (0.38km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	55,058.00	55,058	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	595,764.00	11,915		
合 計	作業能力：0.38km ²			1,599,155.00	607,679		

番号：2-9

名称：測深データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.10	60,600.00	248,460		
測量技師		人	10.50	52,300.00	549,150		
測量技師補		人	9.50	41,100.00	390,450		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,188,060.00	47,522		
合 計	作業能力：1.00式			1,235,582.00	1,235,582		

代価表・施工パッケージ

令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

番号：2-10

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：3-1

名称：3次元設計データ作成

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師(C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
合 計	作業能力：1.00施設			269,350.00	269,350		

番号：3-2

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	8,080.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00式			8,080.00	8,080		