

積 算 書

令 和 7 年 度

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

九州地方整備局

港 名 佐伯港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-14-26-001

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					112,904,548	
岸壁(-10m)(改良)					112,904,548	
上部工					23,435,709	
床版据付工					19,296,349	
プレキャスト床板製作					17,200,000	
1-1 プレキャスト床板製作	工場製作 f'ck=50N/mm ²	式	1.00	17,200,000	17,200,000	
床版据付					358,440	
1-2 床版据付(1スイング)(1)	陸上据付 4.5~7.5t以下	個	12.00	3,308	39,696	
1-3 床版据付(1スイング)(2)	陸上据付 7.5~12.5t以下	個	2.00	3,588	7,176	
1-4 床版運搬据付(陸上連携方式)	支給材引渡場所~施工箇所 7.5~12.5t以下	個	24.00	12,982	311,568	
足場					1,737,909	
1-5 足場材料費	2セット	式	1.00	53,030	53,030	
1-6 足場設置撤去		式	1.00	1,684,879	1,684,879	
現場コンクリート工					3,681,903	
間詰コンクリート					2,729,873	
1-7 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	2.00	12,096	24,192	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-8 底型枠	永久型枠	m ²	0.60	155,715	93,429	
1-9 鉄筋加工組立	はり部・中空部 SD345 D19(エポキシ鉄筋)	kg	4,569.00	310	1,416,390	
1-10 伸縮目地	t=20mm	m ²	8.00	4,444	35,552	
1-11 間詰コンクリート打設(陸上)	はり部・中空部 50-15-20(高炉)(W/C=55%以下)	m ³	30.00	38,677	1,160,310	
上部コンクリート					224,754	
1-12 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	11.00	12,096	133,056	
1-13 上部コンクリート打設(陸上)	18-8-40(高炉)(W/C=65%以下)	m ³	3.00	30,566	91,698	
地覆コンクリート					230,476	
1-14 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	14.00	12,096	169,344	
1-15 地覆コンクリート打設(陸上)	18-8-40(高炉)(W/C=65%以下)	m ³	2.00	30,566	61,132	
漏止めテープ					496,800	
1-16 漏止めテープ(1)		m	297.00	1,656	491,832	
1-17 漏止めテープ(2)	永久型枠部	m	3.00	1,656	4,968	
土留め嵩上げ工					457,457	
支保					214,812	
1-18 支保組立組外(重力式)		m	27.00	7,956	214,812	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					40,273	
1-19 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	3.00	11,082	33,246	
1-20 木製型枠組立組外(重力式)	棲型枠	m ²	0.60	11,712	7,027	
伸縮目地					1,878	
1-21 伸縮目地		m ²	0.60	3,131	1,878	
コンクリート					200,494	
1-22 コンクリートはつり		m ²	32.00	863	27,616	
1-23 コンクリート打設(陸上)		m ³	6.00	28,813	172,878	
舗装工					2,997,881	
コンクリート舗装工					2,997,881	
コンクリート舗装					2,997,881	
1-24 型枠製作・設置・撤去	小口止めコンクリート	m ²	14.00	7,922	110,908	
1-25 簡易機械舗設	t=10cm 曲げ4.5N-6.5cm-40(W/C=45%以下)	m ²	398.00	6,704	2,668,192	
1-26 施工目地	t=10mm	m	219.00	999	218,781	
付属工					18,402,607	
車止・縁金物工					18,402,607	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止					1,176,231	
1-27 車止取付(1)	100kg/本以上	m	14.00	62,114	869,596	
1-28 車止取付(2)	100kg/本未満	m	5.00	61,327	306,635	
縁金物					398,337	
1-29 縁金物取付	アルミ製	m	23.00	17,319	398,337	
渡版					16,784,779	
1-30 渡版材料費	グレーチング(亜鉛メッキ処理)995×2876×169 T-25	式	1.00	15,295,000	15,295,000	
1-31 渡版据付		基	23.00	13,204	303,692	
1-32 受枠設置(1)	栈橋側	基	23.00	33,663	774,249	
1-33 受枠設置(2)	土留側	基	23.00	17,906	411,838	
電気防食					43,260	
1-34 電位測定装置取付		個	1.00	43,260	43,260	
雑工					374,873	
転落防止設備					374,873	
転落防止設備					374,873	
1-35 転落防止設備撤去(1)	Aタイプ(貸与物件)	m	23.00	3,303	75,969	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-36 転落防止設備撤去(2)	Bタイプ(貸与物件)	m	21.00	2,740	57,540	
1-37 転落防止設備設置	Bタイプ(貸与物件)	m	21.00	5,480	115,080	
1-38 転落防止設備積込・荷卸	Bタイプ(貸与物件) 現場～現場	t	13.00	8,828	114,764	
1-39 転落防止設備運搬	Bタイプ(貸与物件) 現場～現場	t	13.00	886.2	11,520	
本體工					66,209,848	
ジャケット運搬・据付工					66,014,315	
ジャケット運搬					38,623,016	
1-40 ジャケット積込準備		式	1.00	5,749,072	5,749,072	
1-41 ジャケット積込	23.0m×18.5m	基	1.00	6,861,989	6,861,989	
1-42 ジャケット固縛	23.0m×18.5m	基	1.00	19,865,926	19,865,926	
1-43 ジャケット運搬	北九州港(製作場所)～佐伯港(23.0m×18.5m)	基	1.00	6,146,029	6,146,029	
ジャケット据付					27,388,357	
1-44 ジャケット解縛	23.0m×18.5m	基	1.00	129,254	129,254	
1-45 ジャケット据付準備	23.0m×18.5m	基	1.00	4,417,635	4,417,635	
1-46 ジャケット据付	23.0m×18.5m	基	1.00	7,056,171	7,056,171	
1-47 現場溶接(1)	手動アーク溶接 隅肉・重合せ 陸上 横向き 板厚12mm	m	32.00	15,810	505,920	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-48 現場溶接(2)	手動アーク溶接 隅肉・重合せ 陸上 下向き 板厚12mm	m	135.00	11,067	1,494,045	
1-49 現場切断(1)	ガス切断(手動) 陸上 板厚2mm	m	4.00	3,060	12,240	
1-50 現場切断(2)	ガス切断(手動) 陸上 板厚6mm	m	3.00	3,060	9,180	
1-51 現場切断(3)	ガス切断(手動) 陸上 板厚11mm	m	6.00	3,570	21,420	
1-52 グラウトシール材料費	帆布ビニロン製	式	1.00	5,220,000	5,220,000	
1-53 グラウトシール取付		枚	20.00	88,879	1,777,580	
1-54 グラウト注入	24N/mm2 W/C=50%	m ³	83.00	81,264	6,744,912	
スクラップ材運搬					2,942	
1-55 スクラップ材積込・荷卸	レグ蓋吊金具他	t	0.20	8,828	1,765	
1-56 スクラップ材運搬	レグ蓋吊金具他	t	0.20	5,887	1,177	
防食工					195,533	
現場塗装					195,533	
1-57 現場塗装		m ²	13.00	15,041	195,533	
補修工(既設矢板)					1,483,630	
補修工					1,483,630	
穴ふさぎ補修					1,483,630	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-58 材料費	穴ふさぎ鋼板	式	1.00	61,750	61,750	
1-59 水中被覆アーク溶接		m	41.00	34,680	1,421,880	
共通仮設費(積上)					3,763,654	
共通仮設					3,763,654	
共通仮設費					3,763,654	
運搬費					2,497,362	
建設機械器具等運搬					2,455,530	
1-60 分解組立運搬	クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊	式	1.00	2,455,530	2,455,530	
仮設材等運搬					41,832	
1-61 仮設材等運搬	鋼製山留材	式	1.00	41,832	41,832	
安全費					1,146,292	
安全対策					1,146,292	
1-62 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	1,146,292	1,146,292	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-63 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	

合併積算内訳表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					186,364,772	
機械製作					186,364,772	
鋼構造部					186,364,772	
鋼構造部					186,364,772	
鋼製付属設備					186,364,772	
2-1 ジャケット工場製作	23.0m×18.5m	基	1.00	180,912,811	180,912,811	
2-2 輸送固縛架台製作	23.0m×18.5m	式	1.00	5,451,961	5,451,961	

総括表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費（工場製作）					132,666,920	
間接労務費（工場製作）					20,115,000	
工場管理費（工場製作）					33,582,852	
直接工事費					112,904,548	
間接工事費	11,587,938 + 30,152,080				41,740,018	
共通仮設費（計）	3,763,654 + 7,135,567 + 688,717				11,587,938	
共通仮設費（積上）					3,763,654	
共通仮設費（率）	$112,904,548 \times 6.32\% ((4.70\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				7,135,567	
現場環境改善費	$112,904,548 \times 0.61\%$				688,717	
現場管理費	$124,492,486 \times 24.22\% ((22.51\% + 1.00\%) \times 1.03)$				30,152,080	
工事原価	186,364,772 + 112,904,548 + 41,740,018				341,009,338	
一般管理費等	$341,009,338 \times 14.44\% (14.44\% \times 1.00) - 2,259$				49,239,489	
契約保証費	$341,009,338 \times 0.04\%$				136,403	
スクラップ					-5,230	
工事価格	341,009,338 + 49,239,489 + 136,403 - 5,230				390,380,000	
消費税等相当額	$390,380,000 \times 10.00\%$				39,038,000	

総括表

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費	390,380,000 + 39,038,000				429,418,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-1

名称：プレキャスト床板製作 工場製作 f'ck=50N/mm2

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト床板(TYPE-A4)	4,250×1,850	枚	1.00	1,450,000.00	1,450,000		
プレキャスト床板(TYPE-A5)	4,250×1,850	枚	1.00	1,450,000.00	1,450,000		
プレキャスト床板(TYPE-A6)	6,340×1,850	枚	1.00	1,680,000.00	1,680,000		
プレキャスト床板(TYPE-A7)	6,340×1,850	枚	1.00	1,680,000.00	1,680,000		
プレキャスト床板(TYPE-A8)	4,700×1,350	枚	2.00	1,100,000.00	2,200,000		
プレキャスト床板(TYPE-A9)	6,340×1,350	枚	1.00	1,250,000.00	1,250,000		
プレキャスト床板(TYPE-A10)	6,340×1,350	枚	1.00	1,250,000.00	1,250,000		
プレキャスト床板(TYPE-A11)	1,340×4,700	枚	3.00	1,040,000.00	3,120,000		
プレキャスト床板(TYPE-A12)	1,340×4,700	枚	3.00	1,040,000.00	3,120,000		
合 計	作業能力：1.00式			17,200,000.00	17,200,000		

番号：1-2

名称：床版据付(1スイング)(1) 陸上据付 4.5~7.5t以下

1日当り(64個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	122,344.00	122,344	8H	
とび工		人	1.00	27,740.00	27,740		
普通作業員		人	3.00	20,200.00	60,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	210,684.00	1,053		
合 計	作業能力：64.00個			3,308.00	211,737		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-3
 名称：床版据付(1スイング)(2) 陸上据付 7.5~12.5t以下 1日当り (59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	122,344.00	122,344	8H	
とび工		人	1.00	27,740.00	27,740		
普通作業員		人	3.00	20,200.00	60,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	210,684.00	1,053		
合 計	作業能力：59.00個			3,588.00	211,737		

番号：1-4
 名称：床版運搬据付(陸上連携方式) 支給材引渡場所~施工箇所 7.5~12.5t以下 1日当り (59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	122,344.00	122,344	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	95,200.00	95,200	8H	
トレーラ	25t積	日	5.00	81,663.00	408,315	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	27,740.00	55,480		
普通作業員		人	4.00	20,200.00	80,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	762,139.00	3,810		
合 計	作業能力：59.00個			12,982.00	765,949		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-5

名称：足場材料費 2セット

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材	H250×6,000	本	8.00	3,190.00	25,520		
鋼製山留調整材	H250×300	個	12.00	446.00	5,352		
六角ボルト	M22×60 黒皮品	本	112.00	62.60	7,011		
六角ナット	M22 黒皮品	個	112.00	19.30	2,161		
丸座金(ワッシャ)	M22 黒皮品	個	112.00	9.25	1,036		
鋼製軽量足場板	240×3,000	枚	24.00	210.00	5,040		
単管パイプ	3,000×48.6×2.4(mm)	本	16.00	45.20	723		
単管パイプ	1,500×48.6×2.4(mm)	本	18.00	22.40	403		
単管パイプ	1,000×48.6×2.4(mm)	本	24.00	15.10	362		
パイプジョイント	φ48.6用	個	12.00	21.10	253		
H形鋼クランプ	φ48.6用	個	48.00	44.60	2,140		
直交クランプ	φ48.6用	個	54.00	20.70	1,117		
合板足場板	240×4,000(mm)	枚	8.00	239.00	1,912		
合 計	作業能力：1.00式			53,030.00	53,030		

番号：1-6

名称：足場設置撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	5.72	122,344.00	699,807	8H	
とび工		人	34.32	27,740.00	952,036		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,651,843.00	33,036		
合 計	作業能力：1.00式			1,684,879.00	1,684,879		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-7

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	87,667.00	87,667	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			12,096.00	1,209,667		

番号：1-8

名称：底型枠 永久型枠

2m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
永久型枠	熱間圧延ステンレス鋼板 PL-12(SUS304)	m ²	2.00	71,300.00	142,600		
普通作業員		人	2.00	20,200.00	40,400		
溶接工		人	4.00	29,170.00	116,680		
溶接機	手動 D300A	日	2.00	5,101.00	10,202		
雑材料	全体の%	%	0.50	309,882.00	1,549		
合 計	作業能力：2.00m ²			155,715.00	311,431		

番号：1-9

名称：鉄筋加工組立 はり部・中空部 SD345 D19(エポキシ鉄筋)

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	kg	1,030.00	207.00	213,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.10	87,667.00	8,766	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			310.00	310,716		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-10

名称：伸縮目地 t=20mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=20mm	m ²	100.00	4,444.00	444,400		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,444.00	444,400		

番号：1-11

名称：間詰コンクリート打設(陸上) はり部・中空部 50-15-20(高炉)(W/C=55%以下)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	50-15-20(高炉)(W/C=55%以下)	m ³	10.20	33,500.00	341,700		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,754.00	27,540		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	87,667.00	17,533	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			38,677.00	386,773		

番号：1-12

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	87,667.00	87,667	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			12,096.00	1,209,667		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-13
 名称：上部コンクリート打設(陸上) 18-8-40(高炉)(W/C=65%以下) 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉)(W/C=65%以下)	m ³	10.30	25,300.00	260,590		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,754.00	27,540		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	87,667.00	17,533	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,566.00	305,663		

番号：1-14
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	87,667.00	87,667	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			12,096.00	1,209,667		

番号：1-15
 名称：地覆コンクリート打設(陸上) 18-8-40(高炉)(W/C=65%以下) 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉)(W/C=65%以下)	m ³	10.30	25,300.00	260,590		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,754.00	27,540		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	87,667.00	17,533	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,566.00	305,663		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-16
 名称：漏止めテープ(1) 50m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.00	20,200.00	20,200		
漏止めテープ	ポリウレタンフォーム材	m	51.50	1,200.00	61,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	82,000.00	820		
合 計	作業能力：50.00m			1,656.00	82,820		

番号：1-17
 名称：漏止めテープ(2) 永久型枠部 50m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.00	20,200.00	20,200		
漏止めテープ	ポリウレタンフォーム材	m	51.50	1,200.00	61,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	82,000.00	820		
合 計	作業能力：50.00m			1,656.00	82,820		

番号：1-18
 名称：支保組立組外(重力式) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,956.00	795,600		
合 計	作業能力：100.00m			7,956.00	795,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-19
 名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,082.00	1,108,200		

番号：1-20
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 棲型枠 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,712.00	1,171,200		

番号：1-21
 名称：伸縮目地 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-22

名称：コンクリートはつり

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5~7.8m ³ /min	日	1.00	11,930.00	11,930		
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	3.00	273.00	819	8H	
特殊作業員		人	3.00	24,380.00	73,140		
雑材料	全体の%	%	0.50	85,889.00	429		
合 計	作業能力：100.00m ²			863.00	86,318		

番号：1-23

名称：コンクリート打設(陸上)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉)(W/C=65%以下)	m ³	10.30	25,300.00	260,590		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,754.00	27,540		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,813.00	288,130		

番号：1-24

名称：型枠製作・設置・撤去 小口止めコンクリート

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.50	30,090.00	105,315		
型わく工		人	13.50	26,620.00	359,370		
普通作業員		人	11.10	20,200.00	224,220		
雑材料	労務費の%	%	15.00	688,905.00	103,335		
合 計	作業能力：100.00m ²			7,922.00	792,240		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-25
 名称：簡易機械舗設 t=10cm 曲げ4.5N-6.5cm-40(W/C=45%以下) 1日当り (150m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	曲げ4.5N-6.5cm-40(W/C=45%以下)	m ³	15.60	28,400.00	443,040		
溶接鉄網	φ6-150×150	m ²	143.77	487.00	70,015		
コンクリート簡易仕上機	3.5~5.0m	日	1.00	2,937.00	2,937	8H	
世話役		人	1.00	30,090.00	30,090		
特殊作業員		人	5.00	24,380.00	121,900		
普通作業員		人	13.00	20,200.00	262,600		
雑材料	機械・労務の%	%	18.00	417,527.00	75,154		
合 計	作業能力：150.00m ²			6,704.00	1,005,736		

番号：1-26
 名称：施工目地 t=10mm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	瀝青質 t=10mm	m ²	11.00	2,660.00	29,260		
普通作業員		人	3.50	20,200.00	70,700		
合 計	作業能力：100.00m			999.00	99,960		

番号：1-27
 名称：車止取付(1) 100kg/本以上 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角形鋼管製車止	コラムストッパー(連続型)250×200 溶融 亜鉛めっき	m	100.00	57,900.00	5,790,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,427.00	342,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.60	49,200.00	78,720	8H	
合 計	作業能力：100.00m			62,114.00	6,211,420		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-28

名称：車止取付(2) 100kg/本未満

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角形鋼管製車止	コラムストッパー(連続型) 250×200 溶融 亜鉛めっき	m	100.00	57,900.00	5,790,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,427.00	342,700		
合 計	作業能力：100.00m			61,327.00	6,132,700		

番号：1-29

名称：縁金物取付 アルミ製

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物(アルミ製)	ノーマルタイプ100×100(mm)(塗装)	m	100.00	15,300.00	1,530,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	2,019.00	201,900		
合 計	作業能力：100.00m			17,319.00	1,731,900		

番号：1-30

名称：渡版材料費 グレーチング(亜鉛メッキ処理) 995×2876×169 T-25

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング渡版(亜鉛メッキ処理)	995×2876×169 T-25	組	23.00	665,000.00	15,295,000		
合 計	作業能力：1.00式			15,295,000.00	15,295,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-31

名称：渡版据付

92基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	30,090.00	120,360		
特殊作業員		人	20.00	24,380.00	487,600		
普通作業員		人	20.00	20,200.00	404,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	4.00	49,200.00	196,800	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,760.00	6,043		
合 計	作業能力：92.00基			13,204.00	1,214,803		

番号：1-32

名称：受枠設置(1) 棧橋側

92基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	40.00	29,170.00	1,166,800		
普通作業員		人	80.00	20,200.00	1,616,000		
溶接機	手動 D300A	日	20.00	5,101.00	102,020		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	4.00	49,200.00	196,800	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,081,620.00	15,408		
合 計	作業能力：92.00基			33,663.00	3,097,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-33

名称：受枠設置(2) 土留側

92基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	20.00	29,170.00	583,400		
普通作業員		人	40.00	20,200.00	808,000		
溶接機	手動 D300A	日	10.00	5,101.00	51,010		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	4.00	49,200.00	196,800	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,639,210.00	8,196		
合 計	作業能力：92.00基			17,906.00	1,647,406		

番号：1-34

名称：電位測定装置取付

1日当り(2個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定端子	簡易型 SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
電位測定装置取付		個	2.00	28,560.00	57,120		
合 計	作業能力：2.00個			43,260.00	86,520		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-35
 名称：転落防止設備撤去(1) Aタイプ (貸与物件) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.11	30,090.00	3,309		
特殊作業員		人	0.11	24,380.00	2,681		
普通作業員		人	0.21	20,200.00	4,242		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊	日	0.11	47,500.00	5,225	8H	
雑材料	労務費の%	%	4.00	10,232.00	409		
ガードレール撤去工	人力	m	10.00	1,717.00	17,170		
合 計	作業能力：10.00m			3,303.00	33,036		

番号：1-36
 名称：転落防止設備撤去(2) Bタイプ (貸与物件) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.07	30,090.00	2,106		
特殊作業員		人	0.07	24,380.00	1,706		
普通作業員		人	0.14	20,200.00	2,828		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊	日	0.07	47,500.00	3,325	8H	
雑材料	労務費の%	%	4.00	6,640.00	265		
ガードレール撤去工	人力	m	10.00	1,717.00	17,170		
合 計	作業能力：10.00m			2,740.00	27,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-37
 名称：転落防止設備設置 Bタイプ（貸与物件） 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.14	30,090.00	4,212		
特殊作業員		人	0.14	24,380.00	3,413		
普通作業員		人	0.28	20,200.00	5,656		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊	日	0.14	47,500.00	6,650	8H	
雑材料	労務費の%	%	4.00	13,281.00	531		
ガードレール設置工	人力	m	10.00	3,434.00	34,340		
合 計	作業能力：10.00m			5,480.00	54,802		

番号：1-38
 名称：転落防止設備積込・荷卸 Bタイプ（貸与物件）現場～現場 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止設備積込・荷卸	Bタイプ（貸与物件）現場～現場	t	1.000	8,828	8,828		
合 計	作業能力：1.00t			8,828	8,828		

番号：1-39
 名称：転落防止設備運搬 Bタイプ（貸与物件）現場～現場 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転落防止設備運搬	Bタイプ（貸与物件）現場～現場	t	1.000	886.2	886.2		
合 計	作業能力：1.00t			886.2	886.2		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-40

名称：ジャケット積込準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 700 t 吊	日	1.50	2,961,024.00	4,441,536	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.50	755,103.00	1,132,654	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.50	29,600.00	44,400		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ80mm	日	24.00	3,630.00	87,120		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	12.00	1,230.00	14,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,720,470.00	28,602		
合 計	作業能力：1.00式			5,749,072.00	5,749,072		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-41

名称：ジャケット積込 23.0m×18.5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 700 t 吊	日	1.00	3,305,647.00	3,305,647	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	755,103.00	755,103	8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,028,878.00	1,028,878	2.00H / 8H	
台船	鋼3000t積	日	1.00	683,142.00	683,142	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	813,740.00	813,740	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,740.00	83,220		
普通作業員		人	3.00	20,200.00	60,600		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ80mm	日	16.00	3,630.00	58,080		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	8.00	1,230.00	9,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,827,850.00	34,139		
合 計	作業能力：1.00基			6,861,989.00	6,861,989		

番号：1-42

名称：ジャケット固縛 23.0m×18.5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工	取付	t	73.707	104,300.00	7,687,640		
船舶製作工	取外	t	73.707	104,300.00	7,687,640		
台船	鋼3000t積	日	3.000	683,142.00	2,049,426	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	3.000	813,740.00	2,441,220	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			19,865,926.00	19,865,926		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-43

名称：ジャケット運搬 北九州港(製作場所)～佐伯港(23.0m×18.5m)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費	台船(鋼3000t積)	式	1.00	408,000.00	408,000		
回航運転費	引船(鋼D3000PS型)	式	1.00	1,350,707.00	1,350,707		
回航損料	台船(鋼3000t積)+引船(鋼D3000PS型)	式	1.00	2,637,200.00	2,637,200		
回航保険料	台船(鋼3000t積)+ジャケット	式	1.00	1,248,475.00	1,248,475		
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	501,647.00	501,647	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			6,146,029.00	6,146,029		

番号：1-44

名称：ジャケット解縛 23.0m×18.5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	28.80	4,488.00	129,254		
合 計	作業能力：1.00基			129,254.00	129,254		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-45

名称：ジャケット据付準備 23.0m×18.5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 700 t 吊	日	1.00	2,961,024.00	2,961,024	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	755,103.00	755,103	8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	582,010.00	582,010	供用	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ80mm	日	16.00	3,630.00	58,080		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	8.00	1,230.00	9,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,395,657.00	21,978		
合 計	作業能力：1.00基			4,417,635.00	4,417,635		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-46
 名称：ジャケツト据付 23.0m×18.5m 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DH 700t吊	日	1.00	3,305,647.00	3,305,647	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,028,878.00	1,028,878	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	755,103.00	755,103	8H	
台船	鋼3000t積	日	1.00	683,142.00	683,142	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	813,740.00	813,740	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	193,216.00	193,216	8H	
とび工		人	3.00	27,740.00	83,220		
普通作業員		人	3.00	20,200.00	60,600		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ80mm	日	16.00	3,630.00	58,080		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	8.00	1,230.00	9,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,021,066.00	35,105		
合 計	作業能力：1.00基			7,056,171.00	7,056,171		

番号：1-47
 名称：現場溶接(1) 手動アーク溶接 隅肉・重ね 陸上 横向き 板厚12mm 1日当り (3.9m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.90	15,810.00	61,659		
合 計	作業能力：3.90m			15,810.00	61,659		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-48
 名称：現場溶接(2) 手動アーク溶接 隅肉・重ねせ 陸上 下向き 板厚12mm 1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ねせ12mm以上16mmまで	m	6.00	11,067.00	66,402		
合 計	作業能力：6.00m			11,067.00	66,402		

番号：1-49
 名称：現場切断(1) ガス切断(手動) 陸上 板厚2mm 1日当り (17.1m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	17.10	3,060.00	52,326		
合 計	作業能力：17.10m			3,060.00	52,326		

番号：1-50
 名称：現場切断(2) ガス切断(手動) 陸上 板厚6mm 1日当り (15.7m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	15.70	3,060.00	48,042		
合 計	作業能力：15.70m			3,060.00	48,042		

番号：1-51
 名称：現場切断(3) ガス切断(手動) 陸上 板厚11mm 1日当り (15m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,570.00	53,550		
合 計	作業能力：15.00m			3,570.00	53,550		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-52

名称：グラウトシール材料費 帆布ビニロン製

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウトシール	φ1028用 帆布ビニロン製	枚	10.00	261,000.00	2,610,000		
グラウトシール	φ1016用 帆布ビニロン製	枚	10.00	261,000.00	2,610,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,220,000.00	5,220,000		

番号：1-53

名称：グラウトシール取付

20枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	8.00	193,216.00	1,545,728	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	1,545,728.00	231,859		
合 計	作業能力：20.00枚			88,879.00	1,777,587		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-54
 名称：グラウト注入 24N/mm² W/C=50% 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント (バラ)	高炉B	t	14.16	16,700.00	236,472		
混和剤	高性能減水剤(非AE)	kg	227.76	287.00	65,367		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.10	53,200.00	58,520	8H	
グラウトポンプ	発動発電機使用 37~100L/min	日	1.10	29,630.00	32,593	8H	
全自動モルタルプラント	24m ³ /h	日	1.10	30,726.00	33,798	6.00H / 8H	
セメントサイロ	容量30t 移動型	日	1.10	12,499.00	13,748	8H	
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	1.10	7,350.00	8,085		
潜水世話役		人	1.00	45,900.00	45,900		
潜水士		人	2.00	45,900.00	91,800		
潜水送気員		人	1.00	29,680.00	29,680		
潜水連絡員		人	1.00	28,760.00	28,760		
特殊作業員		人	0.80	24,380.00	19,504		
普通作業員		人	2.10	20,200.00	42,420		
雑材料	全体の%	%	15.00	706,647.00	105,997		
合 計	作業能力：10.00m ³			81,264.00	812,644		

番号：1-55
 名称：スクラップ材積込・荷卸 レグ蓋吊金具他 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材積込・荷卸	レグ蓋吊金具他	t	1.000	8,828	8,828		
合 計	作業能力：1.00 t			8,828	8,828		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-56

名称：スクラップ材運搬 レグ蓋吊金具他

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材運搬	レグ蓋吊金具他	t	1.000	5,887	5,887		
合 計	作業能力：1.00 t			5,887	5,887		

番号：1-57

名称：現場塗装

13m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗装工		人	5.00	27,640.00	138,200		
有機ジンクリッチプライマー	20kg/缶	缶	1.00	29,700.00	29,700		
雑材料	労務費の%	%	20.00	138,200.00	27,640		
合 計	作業能力：13.00m ²			15,041.00	195,540		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-58

名称：材料費 穴ふさぎ鋼板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
穴ふさぎ鋼板(No. 5)	t 9×250-430	枚	1.00	1,590.00	1,590		
穴ふさぎ鋼板(No. 13)	t 9×250-350	枚	1.00	1,300.00	1,300		
穴ふさぎ鋼板(No. 14)	t 9×250-1470	枚	1.00	5,460.00	5,460		
穴ふさぎ鋼板(No. 24)	t 9×250-1170	枚	1.00	4,340.00	4,340		
穴ふさぎ鋼板(No. 25)	t 9×250-1250	枚	1.00	4,640.00	4,640		
穴ふさぎ鋼板(No. 26)	t 9×250-1400	枚	1.00	5,180.00	5,180		
穴ふさぎ鋼板(No. 30)	t 9×250-600	枚	1.00	2,220.00	2,220		
穴ふさぎ鋼板(No. 31)	t 9×250-840	枚	1.00	3,100.00	3,100		
穴ふさぎ鋼板(No. 37)	t 9×250-1510	枚	1.00	5,600.00	5,600		
穴ふさぎ鋼板(No. 45)	t 9×250-1070	枚	1.00	3,960.00	3,960		
穴ふさぎ鋼板(No. 48)	t 9×250-1220	枚	1.00	4,510.00	4,510		
穴ふさぎ鋼板(No. 51)	t 9×250-1200	枚	1.00	4,450.00	4,450		
穴ふさぎ鋼板(No. 53)	t 9×250-1330	枚	1.00	4,930.00	4,930		
穴ふさぎ鋼板(No. 54)	t 9×250-750	枚	1.00	2,770.00	2,770		
穴ふさぎ鋼板(No. 55)	t 9×250-790	枚	1.00	2,940.00	2,940		
穴ふさぎ鋼板(No. 59)	t 9×270-1190	枚	1.00	4,760.00	4,760		
合 計	作業能力：1.00式			61,750.00	61,750		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-59
 名称：水中被覆アーク溶接 1日当り (5.8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	5.80	34,680.00	201,144		
合 計	作業能力：5.80m			34,680.00	201,144		

番号：1-60
 名称：分解組立運搬 クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	102,000.00	316,200	8H	
特殊作業員		人	11.30	24,380.00	275,494		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	591,694.00	1,863,836		
合 計	作業能力：1.00式			2,455,530.00	2,455,530		

番号：1-61
 名称：仮設材等運搬 鋼製山留材 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	29,052.00	29,052		
取卸し・積込み費用		式	1.00	12,780.00	12,780		
合 計	作業能力：1.00式			41,832.00	41,832		

番号：1-62
 名称：安全監視船 FRP D 180PS型 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	11.00	103,690.00	1,140,590	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,140,590.00	5,702		
合 計	作業能力：1.00式			1,146,292.00	1,146,292		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：1-63

名称：技術管理費 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

番号：2-1
 名称：ジャケット工場製作 23.0m×18.5m

施工数量：1

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費（鋼材）	ジャケット	基	1.000	40,823,408.00	40,823,408		
補助材料	材料費（鋼材）の%	%	15.000	40,823,408.00	6,123,511		
材料費（購入品）	ジャケット	基	1.000	19,813,570.00	19,813,570		
船舶製作工	ジャケット製作	人	1,405.000	29,800.00	41,869,000		
船舶製作工	購入品取付	人	39.000	29,800.00	1,162,200		
素地調整	ブラスト処理	m ²	594.300	1,140.00	677,502		
有機ジンクリッチプライマー		m ²	594.300	308.00	183,044		
超厚膜エポキシ樹脂塗装	2500μ	m ²	508.200	14,213.00	7,223,046		
ポリウレタン樹脂塗料	中塗 30μ	m ²	508.200	305.00	155,001		
ポリウレタン樹脂塗料	上塗 25μ	m ²	508.200	333.00	169,230		
船舶製作工	塗装	人	115.000	29,800.00	3,427,000		
補助材料	塗装労務費の%	%	5.000	3,427,000.00	171,350		
耐海水性ステンレスライニング	材工共	m ²	208.960	34,000.00	7,104,640		
SUSプライマー		m ³	5.800	5,400.00	31,320		
間接労務費	製作労務費の%	%	45.000	43,031,200.00	19,364,040		
工場管理費	労務費+間接労務費+塗装費の%	%	40.000	81,537,373.00	32,614,949		
合 計				180,912,811.00	180,912,811		

