

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 181226034

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					387,673,832	
【誘導路(E8)】(排水)					38,875,829	
構造物撤去工					3,320,797	
舗装取壊し工					1,960,205	
アスファルト舗装版切断					620,250	
1 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	150.00	1,159	173,850	
2 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	200.00	2,232	446,400	
アスファルト舗装版撤去					563,842	
3 アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	139.00	1,006	139,834	
4 アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	302.00	1,404	424,008	
アスファルト殻運搬					193,383	
5 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	55.00	1,283	70,565	
6 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	60.00	294.3	17,658	
7 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	55.00	1,912	105,160	
アスファルト舗装版切削					211,537	
8 路面切削	アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下	m ²	199.00	1,063.00	211,537	
アスファルト切削屑運搬					54,993	
9 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	24.00	633.90	15,213	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	20.00	247	4,940	
11 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	20.00	1,742	34,840	
処分費					316,200	
12 処分費(1)	アスファルト殻	t	130.00	1,700.00	221,000	
13 処分費(2)	アスファルト切削屑	t	56.00	1,700.00	95,200	
路盤撤去工					885,426	
上層路盤撤去					320,856	
14 アスファルト安定処理撤去	t=10cm	m ²	302.00	1,006	303,812	
15 粒度調整碎石撤去		m ³	40.00	426.1	17,044	
下層路盤撤去					55,393	
16 クラッシュラン撤去		m ³	130.00	426.1	55,393	
アスファルト殻運搬					104,679	
17 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	30.00	1,283	38,490	
18 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	30.00	294.3	8,829	
19 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	30.00	1,912	57,360	
撤去路盤材運搬					283,798	
20 撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	170.00	665.9	113,203	
21 撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m ³	170.00	337.6	57,392	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22 撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	170.00	665.9	113,203	
処分費					120,700	
23 処分費	アスファルト殻	t	71.00	1,700.00	120,700	
構造物撤去工					303,050	
撤去工					272,568	
24 コンクリートカッター切断	無筋コンクリート t=25cm	m	6.00	10,430.00	62,580	
25 無筋コンクリート取壊し	人力施工	m 3	3.00	60,860.00	182,580	
26 無筋コンクリート殻積込	施工箇所	m 3	3.00	9,136	27,408	
コンクリート殻運搬					16,482	
27 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	3.00	3,288	9,864	
28 無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	3.00	294.3	882	
29 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	3.00	1,912	5,736	
処分費					14,000	
30 処分費	無筋コンクリート殻	t	7.00	2,000.00	14,000	
付帯施設撤去工					172,116	
基台撤去					22,452	
31 基台撤去(1)	L1型	基	1.00	3,661.00	3,661	
32 基台撤去(2)	地上型	基	2.00	1,729.00	3,458	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 無筋コンクリート取壊し	コンクリートベース ハンドホール	m ³	0.70	17,460.00	12,222	
34 鉄筋コンクリート取壊し	コンクリートベース	m ³	0.10	31,110.00	3,111	
コンクリート殻運搬					3,397	
35 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.70	1,480	1,036	
36 無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.70	294.3	206	
37 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.70	1,912	1,338	
38 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.10	1,809	180	
39 鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.10	294.3	29	
40 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.10	6,082	608	
処分費					4,400	
41 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	2.00	2,000.00	4,000	
42 処分費(2)	鉄筋コンクリート殻	t	0.40	1,000.00	400	
電線管撤去					101,951	
43 配管用炭素鋼鋼管撤去(1)	SGP32A 白衫 無 配管溝	m	20.00	1,153.00	23,060	
44 配管用炭素鋼鋼管撤去(2)	SGP32A 白衫 無 地中	m	55.00	403.00	22,165	
45 配管用炭素鋼鋼管撤去(3)	SGP50A 白衫 無 地中	m	1.00	518.00	518	
46 配管用炭素鋼鋼管撤去(4)	SGP65A 白衫 無 地中	m	40.00	576.00	23,040	
47 配管用炭素鋼鋼管撤去(5)	SGP80A 白衫 無 地中	m	48.00	691.00	33,168	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬					39,916	
48 現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.12	17,670	19,790	
49 現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.12	1,773	1,985	
50 現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.12	9,718	10,884	
51 現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.12	6,480	7,257	
空港舗装工					4,945,340	
アスファルト舗装工					4,945,340	
誘導路舗装					4,488,599	
52 下層路盤	流用材(クラッシュラン) t=40cm	m ²	302.00	458.9	138,587	
53 散水車運転		m ²	604.00	9.243	5,582	
54 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m ²	302.00	3,436.12	1,037,708	
55 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	402.00	2,932.65	1,178,925	
56 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	501.00	4,024.61	2,016,329	
57 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	302.00	144.40	43,608	
58 タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	903.00	75.15	67,860	
ショルダー舗装					456,741	
59 下層路盤	流用材(クラッシュラン) t=10cm	m ²	139.00	229.5	31,900	
60 上層路盤	流用材(粒度調整碎石) t=26.3cm(平均厚)	m ²	139.00	458.9	63,787	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
61 表層	密粒度7スファルト混合物 t=5cm	m ²	139.00	2,453.12	340,983	
62 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	139.00	144.40	20,071	
排水構造物工					25,929,491	
作業土工					4,977,842	
床掘り					388,000	
63 床掘り		m ³	1,000.00	388	388,000	
埋戻し					1,917,090	
64 埋戻し(1)	W $\geq$ 4m	m ³	280.00	1,950	546,000	
65 埋戻し(2)	1m $\leq$ W<4m	m ³	290.00	3,671	1,064,590	
66 埋戻し(3)	W<1m	m ³	50.00	6,130	306,500	
土砂等運搬					1,643,845	
67 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	950.00	665.9	632,605	
68 土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m ³	880.00	337.6	297,088	
69 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m ³	880.00	665.9	585,992	
70 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6)	m ³	80.00	247	19,760	
71 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	80.00	1,355	108,400	
残土等処分					308,000	
72 処分費	土砂	t	140.00	2,200.00	308,000	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床置換					124,660	
73 路床置換(1)	流用材(粒度調整碎石)	m ³	150.00	623.3	93,495	
74 路床置換(2)	流用材(クラッシャー)	m ³	50.00	623.3	31,165	
路床改良					596,247	
75 路床改良材料	生石灰	式	1.00	123,046.00	123,046	
76 路床改良	石灰安定処理(仮置ヤード_A6)	m ³	175.00	1,009.00	176,575	
77 安定処理土積込	仮置ヤード(A6)	m ³	190.00	337.6	64,144	
78 安定処理土運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m ³	190.00	665.9	126,521	
79 路床盛土	石灰安定処理土	m ³	170.00	623.3	105,961	
管渠工					14,048,299	
FRPM管					9,085,757	
80 材料費	FRPM管(φ600)外圧2種・1種	式	1.00	6,192,186.00	6,192,186	
81 FRPM管布設	FRPM管φ600	m	170.00	4,750.00	807,500	
82 FRPM管撤去	FRPM管φ600	m	170.00	10,656.70	1,811,639	
83 現場発生品積込・荷卸(1)	FRPM管 施工箇所	t	8.59	17,670	151,785	
84 現場発生品運搬(1)	FRPM管 施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	8.59	1,773	15,230	
85 現場発生品積込・荷卸(2)	FRPM管 仮置ヤード(A6)	t	8.59	9,718	83,477	
86 現場発生品運搬(2)	FRPM管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	8.59	2,787	23,940	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工					4,592,667	
87 材料費	砂、再生クラッシャー	式	1.00	405,767.00	405,767	
88 砂基礎敷設	1m≦W<4m	m ³	30.00	3,671	110,130	
89 砕石基礎敷設	1m≦W<4m	m ³	120.00	3,671	440,520	
90 コンクリート基礎打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m ³	25.00	49,490	1,237,250	
91 コンクリート基礎型枠		m ²	73.00	19,310	1,409,630	
92 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	1.50	586,100.00	879,150	
93 基礎砕石敷設	再生クラッシャー t=20cm	m ²	44.00	2,505	110,220	
復旧工					369,875	
94 防護コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	3.00	68,390	205,170	
95 防護コンクリート型枠		m ²	9.00	17,540	157,860	
96 目地材設置	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	1.00	6,845	6,845	
仮設工					6,903,350	
仮排水管					4,925,159	
97 仮排水管布設	高密度ポリエチレン管 φ600	m	175.00	26,950	4,716,250	
98 仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600	m	175.00	631.5	110,512	
99 現場発生品積込・荷卸(1)	高密度ポリエチレン管 施工箇所	t	3.08	17,670	54,423	
100 現場発生品運搬(1)	高密度ポリエチレン管 施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	3.08	1,773	5,460	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
101 現場発生品積込・荷卸(2)	高密度ポリエチレン管 仮置ヤード(A6)	t	3.08	9,718	29,931	
102 現場発生品運搬(2)	高密度ポリエチレン管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	3.08	2,787	8,583	
管基礎工					683,302	
103 材料費	再生クラッシャー	式	1.00	116,960.00	116,960	
104 碎石基礎敷設	1m≦w<4m	m ³	50.00	3,671	183,550	
105 基面整正		m ²	258.00	961.6	248,092	
106 碎石基礎撤去		m ³	50.00	426.1	21,305	
107 撤去碎石運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	50.00	665.9	33,295	
108 撤去碎石積込	仮置ヤード(A6)	m ³	50.00	247	12,350	
109 撤去碎石運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	50.00	1,355	67,750	
土のう積					995,289	
110 土のう製作・積立	流用土	m ²	24.00	26,320.00	631,680	
111 土のう撤去		m ²	24.00	13,100.00	314,400	
112 土砂積込	施工箇所	m ³	8.00	3,131	25,048	
113 土砂等運搬	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	8.00	2,989	23,912	
114 現場発生品積込・荷卸	土のう袋 仮置ヤード(A6)	t	0.02	9,718	194	
115 現場発生品運搬	土のう袋 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	0.02	2,787	55	
処分費					299,600	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
116 処分費(1)	廃プラスチック(FRPM管、高密度ポリエチレン管、土のう袋)	m ³	8.00	7,200.00	57,600	
117 処分費(2)	砕石	t	110.00	2,200.00	242,000	
緑地工					299,372	
植生工					299,372	
張芝					193,250	
118 張芝工(1)	全面張	m ²	50.00	2,083.00	104,150	
119 張芝工(2)	鹿の子張	m ²	60.00	1,485.00	89,100	
種子吹付					106,122	
120 種子吹付工		m ²	460.00	230.70	106,122	
飛行場標識工					1,514,239	
飛行場標識工					1,514,239	
仮マーキング					1,043,591	
121 禁止標識	黄色 実線 W=180cm 常温式	m ²	123.00	534.80	65,780	
122 禁止標識消去	黄色 実線 W=180cm 常温式	m	821.00	1,191.00	977,811	
マーキング					470,648	
123 誘導路中心線標識	黄色 実線 W=15cm 常温式	m ²	1.00	2,411.00	2,411	
124 誘導路縁標識	黄色 実線 W=15cm×2本 常温式	m ²	6.00	2,411.00	14,466	
125 誘導路中心線標識消去	黄色 実線 W=15cm 常温式	m	381.00	1,191.00	453,771	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯施設工					2,866,590	
照明施設工					2,866,590	
誘導路中心線灯 TOLL					460,699	
126 材料費	フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース	式	1.00	130,553.00	130,553	
127 基台設置(1)	L1-A型	基	1.00	110,900.00	110,900	
128 基台設置(2)	コンクリートベース	基	1.00	38,100.00	38,100	
129 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白錆 無 配管溝	m	8.00	7,148.00	57,184	
130 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP65A 白錆 付 地中	m	16.00	6,610.00	105,760	
131 接地線設置	H-14sq	m	16.00	1,116.00	17,856	
132 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.03	11,540	346	
誘導路灯 TEDL					441,459	
133 材料費	フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース	式	1.00	136,439.00	136,439	
134 基台設置(1)	地上型	基	2.00	12,710.00	25,420	
135 基台設置(2)	コンクリートベース	基	2.00	38,100.00	76,200	
136 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白錆 無 配管溝	m	6.00	7,148.00	42,888	
137 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A 白錆 無 地中	m	0.70	3,284.00	2,298	
138 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP32A 白錆 付 地中	m	32.00	3,821.00	122,272	
139 接地線設置	H-14sq	m	32.00	1,116.00	35,712	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
140 配線溝充填	人力施工 保護砂	m 3	0.02	11,540	230	
滑走路警戒灯 RGL					40,683	
141 材料費	ノーマルペイント	式	1.00	2,340.00	2,340	
142 基礎碎石	再生クラッシュラン t=10cm	m 2	0.80	2,301	1,840	
143 基礎型枠		m 2	1.00	17,540	17,540	
144 基礎コンクリート打設	18N-12-40(BB) W/C=60%以下	m 3	0.20	68,230	13,646	
145 配管用炭素鋼管敷設	SGP50A 白錆 付 地中	m	1.00	5,317.00	5,317	
航空機接近警告灯 REL					797,426	
146 材料費	フレキシブルジョイント	式	1.00	16,300.00	16,300	
147 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白錆 無 地中	m	4.00	3,284.00	13,136	
148 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A 白錆 付 地中	m	76.00	3,821.00	290,396	
149 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A 白錆 付 地中	m	60.00	6,610.00	396,600	
150 接地線設置	H-14sq	m	60.00	1,116.00	66,960	
151 配管貫通口はつり(1)	φ50 t=250mm	孔	1.00	2,404	2,404	
152 配管貫通口はつり(2)	φ88 t=250mm	孔	1.00	11,630	11,630	
ハットホール D型					333,711	
153 基礎碎石	再生クラッシュラン t=10cm	m 2	1.00	2,301	2,301	
154 型枠		m 2	4.00	17,540	70,160	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
155 コンクリート打設	18N-12-25 (BB) W/C=60%以下	m 3	0.20	68,230	13,646	
156 鉄蓋設置	ハト ^ホ ール蓋 D型	枚	2.00	31,090.00	62,180	
157 配管用炭素鋼管敷設	SGP65A 白衫 ^付 地中	m	24.00	6,610.00	158,640	
158 接地線設置	H-14sq	m	24.00	1,116.00	26,784	
ハト ^ホ ール A型					207,990	
159 基礎碎石	再生クラッシャー ^ン t=10cm	m 2	1.00	2,301	2,301	
160 型枠		m 2	3.00	17,540	52,620	
161 コンクリート打設	18N-12-25 (BB) W/C=60%以下	m 3	0.30	68,230	20,469	
162 鉄蓋設置	ハト ^ホ ール蓋 A型	枚	1.00	132,600.00	132,600	
ハト ^ホ ール B型					175,990	
163 基礎碎石	再生クラッシャー ^ン t=10cm	m 2	1.00	2,301	2,301	
164 型枠		m 2	3.00	17,540	52,620	
165 コンクリート打設	18N-12-25 (BB) W/C=60%以下	m 3	0.30	68,230	20,469	
166 鉄蓋設置	ハト ^ホ ール蓋 B型	枚	1.00	100,600.00	100,600	
作業土工					247,310	
167 床掘り(1)	機械施工	m 3	20.00	3,847	76,940	
168 床掘り(2)	人力施工	m 3	0.70	20,200	14,140	
169 埋戻し(1)	機械施工	m 3	20.00	7,442	148,840	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
170 埋戻し(2)	人力施工	m 3	0.50	14,780	7,390	
土砂等運搬					160,882	
171 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	0.10	1,636	163	
172 土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	0.10	247	24	
173 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.10	1,355	135	
174 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン	m 3	160.00	337.6	54,016	
175 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン	m 3	160.00	665.9	106,544	
残土等処分					440	
176 処分費	土砂	t	0.20	2,200.00	440	
【誘導路(E8)】(拡幅)					220,338,218	
構造物撤去工(1)					2,629,599	
舗装取壊し工					2,627,473	
アスファルト舗装版切断					312,496	
177 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	130.00	1,159	150,670	
178 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	48.00	2,232	107,136	
179 アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	15.00	3,646	54,690	
アスファルト舗装版撤去					1,196,908	
180 アスファルト舗装版破砕(1)	t=15cm以下	m 2	1,180.00	1,006	1,187,080	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
181 アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	7.00	1,404	9,828	
アスファルト殻運搬					218,943	
182 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	63.00	1,283	80,829	
183 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	60.00	294.3	17,658	
184 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	63.00	1,912	120,456	
アスファルト舗装版切削					433,704	
185 路面切削	アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下	m ²	408.00	1,063.00	433,704	
アスファルト切削屑運搬					81,222	
186 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	34.00	633.90	21,552	
187 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	30.00	247	7,410	
188 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	30.00	1,742	52,260	
処分費					384,200	
189 処分費(1)	アスファルト殻	t	147.00	1,700.00	249,900	
190 処分費(2)	アスファルト切削屑	t	79.00	1,700.00	134,300	
路盤撤去工					2,126	
下層路盤撤去					127	
191 クラッシュラン撤去		m ³	0.30	426.1	127	
撤去路盤材運搬					679	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
192 撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.30	665.9	199	
193 撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.30	247	74	
194 撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.30	1,355	406	
処分費					1,320	
195 処分費	砕石	t	0.60	2,200.00	1,320	
構造物撤去工(2)					13,304,840	
舗装取壊し工					12,269,765	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ舗装版切断					207,599	
196 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ舗装版切断	t=25cm	m	18.00	11,533.33	207,599	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ舗装版撤去					11,736,166	
197 材料費	吊上げ金具、コンクリートアンカー	式	1.00	1,197,465.00	1,197,465	
198 アンカー工	φ20mm×150mm	孔	256.00	1,357	347,392	
199 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ版撤去	施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	15.00	536,666.66	8,049,999	
200 AP版撤去	施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	1.00	805,000.00	805,000	
201 コンクリート舗装版破碎	撤去版仮置ヤード	m ²	513.00	1,128	578,664	
202 無筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設(裏込めｸﾞﾗｳﾄ)	m ³	5.00	1,912	9,560	
203 鉄筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ版)	m ³	123.00	6,082	748,086	
処分費					326,000	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
204 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	12.00	2,000.00	24,000	
205 処分費(2)	鉄筋コンクリート殻	t	302.00	1,000.00	302,000	
付帯施設撤去工					1,035,075	
基台撤去					691,007	
206 基台撤去(1)	FL型	基	2.00	2,882.00	5,764	
207 基台撤去(2)	地上型	基	6.00	1,729.00	10,374	
208 無筋コンクリート取壊し	ハンド・ホール、コンクリートベース	m ³	0.80	17,460.00	13,968	
209 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	3.00	1,159	3,477	
210 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	41.00	2,232	91,512	
211 はつり清掃	人力施工 配管溝部	m ³	0.80	694,400.00	555,520	
212 はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m ³	0.80	12,990	10,392	
コンクリート殻運搬					2,948	
213 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	1,480	1,184	
214 無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	294.3	235	
215 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.80	1,912	1,529	
アスファルト殻運搬					2,790	
216 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	1,283	1,026	
217 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	294.3	235	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
218 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.80	1,912	1,529	
処分費					7,400	
219 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	2.00	2,000.00	4,000	
220 処分費(2)	アスファルト殻	t	2.00	1,700.00	3,400	
電線管撤去					256,645	
221 配管用炭素鋼管撤去(1)	SGP32A 白ｼﾝｸﾞﾙ 無 配管溝	m	176.00	1,153.00	202,928	
222 配管用炭素鋼管撤去(2)	SGP32A 白ｼﾝｸﾞﾙ 無 地中	m	119.00	403.00	47,957	
223 配管用炭素鋼管撤去(3)	SGP65A 白ｼﾝｸﾞﾙ 無 地中	m	10.00	576.00	5,760	
現場発生品運搬					45,261	
224 現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.27	17,670	22,440	
225 現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.27	1,773	2,251	
226 現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.27	9,718	12,341	
227 現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.27	6,480	8,229	
配線溝処理					4,119	
228 配線溝充填	人力施工 路盤材 RC-40	m ³	0.30	11,540	3,462	
229 材料費	RC-40	式	1.00	657.00	657	
作業土工					17,349	
230 床掘り(1)	機械施工	m ³	1.00	3,847	3,847	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
231 床掘り(2)	人力施工	m 3	0.30	20,200	6,060	
232 埋戻し	機械施工	m 3	1.00	7,442	7,442	
土砂等運搬					647	
233 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	0.20	1,636	327	
234 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	0.20	247	49	
235 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.20	1,355	271	
残土等処分					660	
236 処分費	土砂	t	0.30	2,200.00	660	
張芝					6,249	
237 張芝	全面張	m 2	3.00	2,083.00	6,249	
空港土工					6,804,318	
土工					6,804,318	
掘削					511,320	
238 掘削		m 3	1,200.00	426.1	511,320	
盛土					620,450	
239 路体盛土	流用土	m 3	450.00	409.2	184,140	
240 路床盛土(1)	流用土	m 3	10.00	623.3	6,233	
241 路床盛土(2)	流用土 t=75cm	m 3	690.00	623.3	430,077	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬					1,132,148	
242 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	70.00	665.9	46,613	
243 土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	70.00	247	17,290	
244 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	70.00	1,355	94,850	
245 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整碎石	m 3	970.00	337.6	327,472	
246 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整碎石	m 3	970.00	665.9	645,923	
処分費					264,000	
247 処分費	土砂	t	120.00	2,200.00	264,000	
路床改良					4,276,400	
248 路床改良	セメント安定処理 t=100cm	m 2	1,550.00	1,990	3,084,500	
249 路床改良	セメント安定処理 t=75cm	m 2	685.00	1,740	1,191,900	
空港舗装工(1)					18,937,882	
アスファルト舗装工					18,937,882	
既設舗装接続部					119,397	
250 材料費	成形目地材テープ	式	1.00	66,499.00	66,499	
251 目地材貼付	成形目地材テープ	m	82.00	645.10	52,898	
新設本体舗装(1)(標準部)					8,896,399	
252 下層路盤	再生クラッシュラン t=39cm	m 2	718.00	1,367.21	981,656	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
253 散水車運転		m ²	1,440.00	9.243	13,309	
254 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m ²	718.00	3,377.02	2,424,700	
255 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	762.00	2,873.55	2,189,645	
256 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	776.00	3,950.71	3,065,750	
257 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	718.00	144.40	103,679	
258 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	1,480.00	75.15	111,222	
259 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	58.00	111.00	6,438	
新設本体舗装(1)(AP版部(1))					2,372,129	
260 下層路盤	再生クラッシャー t=30.9cm(平均厚)	m ²	123.00	10,563.66	1,299,330	
261 散水車運転		m ²	245.00	9.243	2,264	
262 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.9cm(平均厚)	m ²	123.00	3,023.21	371,854	
263 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚)	m ²	123.00	5,477.96	673,789	
264 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	89.00	75.15	6,688	
265 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.4L/m ²	m ²	123.00	148.00	18,204	
新設本体舗装(1)(AP版部(1))表基層のみ					182,759	
266 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.9cm(平均厚)	m ²	21.00	3,023.21	63,487	
267 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚)	m ²	21.00	5,477.96	115,037	
268 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	15.00	75.15	1,127	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
269 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.4L/m2	m 2	21.00	148.00	3,108	
新設本体舗装(1)(AP版部(2))					1,202,154	
270 下層路盤	再生クラッシャー t=37.4cm(平均厚)	m 2	112.00	10,715.04	1,200,084	
271 散水車運転		m 2	224.00	9.243	2,070	
新設本体舗装(1)(AP版部(3))					673,986	
272 下層路盤	再生クラッシャー t=31.7cm(平均厚)	m 2	32.00	10,582.29	338,633	
273 散水車運転		m 2	63.00	9.243	582	
274 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.7cm(平均厚)	m 2	20.00	3,214	64,280	
275 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=3.7cm(平均厚)	m 2	63.00	4,029	253,827	
276 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m2	m 2	20.00	114.10	2,282	
277 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.4L/m2	m 2	63.00	228.30	14,382	
新設本体舗装(2)					195,278	
278 下層路盤	再生クラッシャー t=12cm	m 2	7.00	5,498.48	38,489	
279 散水車運転		m 2	7.00	9.243	64	
280 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m 2	7.00	6,335	44,345	
281 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	14.00	3,633	50,862	
282 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	14.00	4,166	58,324	
283 タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m2	m 2	28.00	114.10	3,194	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体嵩上げ					1,447,463	
284 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	350.00	4,024.61	1,408,613	
285 タックコート	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	350.00	111.00	38,850	
新設ショルダ-舗装					2,277,588	
286 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=29cm	m ²	564.00	1,332.96	751,789	
287 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	564.00	2,560.92	1,444,358	
288 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	564.00	144.40	81,441	
ショルダ-表層打ち換え(標準部)					1,076,042	
289 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=5.1cm(平均厚)	m ²	361.00	383.21	138,338	
290 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	361.00	2,453.12	885,576	
291 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	361.00	144.40	52,128	
ショルダ-表層打ち換え(AP版部)					494,687	
292 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=35.2cm(平均厚)	m ²	29.00	12,230.92	354,696	
293 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	29.00	4,370	126,730	
294 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	43.00	308.40	13,261	
空港舗装工(2)					157,369,617	
フレキスト版舗装工					157,369,617	
路床整形					114,162	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
295 路床整形		m ²	795.00	143.6	114,162	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版(材料費)					127,980,000	
296 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版製作(1)	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版 15枚 特許料含む	式	1.00	79,930,000.00	79,930,000	
297 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版製作(2)	AP版 9枚 特許料含む	式	1.00	48,050,000.00	48,050,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版					29,275,455	
298 ﾋﾞﾆﾙﾌｨﾙﾑ敷設	塩化ﾋﾞﾆﾙ t=0.2mm	m ²	795.00	151.40	120,363	
299 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版仮据付	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版	枚	15.00	250,433.33	3,756,499	
300 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版本据付	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版	枚	15.00	464,666.66	6,969,999	
301 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版据付後処理	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ版	枚	15.00	316,300.00	4,744,500	
302 AP版据付及び据付後処理	AP版	枚	9.00	988,500.00	8,896,500	
303 材料費	裏込ｸﾞﾗウト、注入目地、ﾊﾟｯｷﾝ材、ﾀﾞｳﾍﾞﾙ等	式	1.00	4,787,594.00	4,787,594	
緑地工					1,240,582	
植生工					1,240,582	
張芝					903,760	
304 張芝工(1)	全面張	m ²	220.00	2,083.00	458,260	
305 張芝工(2)	鹿の子張	m ²	300.00	1,485.00	445,500	
種子吹付					336,822	
306 種子吹付工		m ²	1,460.00	230.70	336,822	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飛行場標識工					125,929	
飛行場標識工					125,929	
仮マーキング					5,379	
307 誘導路中心線標識	黄色 実線 W=15cm 常温式	m 2	3.00	1,793.00	5,379	
マーキング					120,550	
308 誘導路中心線標識	黄色 実線 W=15cm 常温式	m 2	10.00	2,411.00	24,110	
309 誘導路縁標識	黄色 実線 W=15cm×2本 常温式	m 2	40.00	2,411.00	96,440	
仮設工					12,376,671	
日々埋戻部					12,376,671	
作業土工					6,458,080	
310 掘削		m 3	2,800.00	426.1	1,193,080	
311 埋戻し	土砂 t=0～125cm	m 3	2,700.00	1,950	5,265,000	
土砂等運搬					2,070,056	
312 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1,240.00	665.9	825,716	
313 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1,240.00	337.6	418,624	
314 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1,240.00	665.9	825,716	
アスファルト舗装工					2,777,546	
315 下層路盤	再生クラッシャー t=9.2cm(平均厚)	m 2	1,570.00	443.76	696,703	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
316 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=3.7cm(平均厚)	m ²	855.00	1,637.76	1,400,284	
317 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=5.5cm(平均厚)	m ²	303.00	2,246.07	680,559	
舗装取壊し工					878,889	
318 路面切削	アスファルト舗装版 平均t=3cmを超え6cm以下	m ²	1,160.00	645.70	749,012	
319 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	48.00	633.90	30,427	
320 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	50.00	247	12,350	
321 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	50.00	1,742	87,100	
処分費					192,100	
322 処分費	アスファルト切削屑	t	113.00	1,700.00	192,100	
付帯施設工					7,548,780	
照明施設工					7,548,780	
誘導路中心線灯 TOLL					3,200,653	
323 材料費	フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂	式	1.00	449,540.00	449,540	
324 基台設置ボ-リング	270φ×245.5H	本	4.00	25,140.00	100,560	
325 基台設置	L1-A型	基	10.00	110,900.00	1,109,000	
326 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白衫 無 配管溝	m	203.00	7,148.00	1,451,044	
327 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A 白衫 無 地中	m	5.00	3,284.00	16,420	
328 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A 白衫 付 地中	m	7.00	6,610.00	46,270	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
329 接地線設置	H-14sq	m	7.00	1,116.00	7,812	
330 配管貫通口はつり	φ88 t=100～150mm	孔	1.00	10,410	10,410	
331 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.30	11,540	3,462	
332 基台設置跡復旧	φ270 t=130mm 密粒度7スコン(13)	m	0.50	12,270.00	6,135	
誘導路灯 TEDL					1,057,425	
333 材料費	フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース	式	1.00	263,416.00	263,416	
334 基台設置ボ-リング(1)	320φ×50.0H	本	1.00	6,515.00	6,515	
335 基台設置ボ-リング(2)	110φ×100.0H	孔	4.00	11,320	45,280	
336 基台設置(1)	地上型	基	6.00	12,710.00	76,260	
337 基台設置(2)	コンクリートベース	基	2.00	42,330.00	84,660	
338 配管用炭素鋼鋼管敷設(1)	SGP32A 白錆 無 配管溝	m	34.00	7,148.00	243,032	
339 配管用炭素鋼鋼管敷設(2)	SGP32A 白錆 無 地中	m	4.00	3,284.00	13,136	
340 配管用炭素鋼鋼管敷設(3)	SGP32A 白錆 付 地中	m	65.00	3,821.00	248,365	
341 接地線設置	H-14sq	m	65.00	1,116.00	72,540	
342 配管貫通口はつり	φ50 t=100～150mm	孔	2.00	1,707	3,414	
343 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.07	11,540	807	
ハットホル B型					175,990	
344 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	1.00	2,301	2,301	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
345 型枠		m ²	3.00	17,540	52,620	
346 コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	0.30	68,230	20,469	
347 鉄蓋設置	ハト ^ド ホル蓋 B型	枚	1.00	100,600.00	100,600	
ハト ^ド ホル D型					434,144	
348 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	3.00	2,301	6,903	
349 型枠		m ²	11.00	17,540	192,940	
350 コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	0.70	68,230	47,761	
351 鉄蓋設置	ハト ^ド ホル蓋 D型	枚	6.00	31,090.00	186,540	
作業土工					116,388	
352 床掘り(1)	機械施工	m ³	10.00	3,847	38,470	
353 床掘り(2)	人力施工	m ³	0.10	20,200	2,020	
354 埋戻し(1)	機械施工	m ³	10.00	7,442	74,420	
355 埋戻し(2)	人力施工	m ³	0.10	14,780	1,478	
土砂等運搬					7,024	
356 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m ³	7.00	337.6	2,363	
357 土砂等運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m ³	7.00	665.9	4,661	
張芝					20,830	
358 張芝	全面張	m ²	10.00	2,083.00	20,830	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去工					2,438,831	
359 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	38.00	1,159	44,042	
360 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	79.00	2,232	176,328	
361 アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	82.00	3,646	298,972	
362 アスファルト舗装版破砕(1)	t=15cm以下	m ²	5.00	1,006	5,030	
363 アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	3.00	1,404	4,212	
364 アスファルト舗装版破砕(3)	t=38cm	m ²	18.00	17,780.00	320,040	
365 はつり清掃	人力施工 配管溝部 基台部	m ³	1.70	925,800.00	1,573,860	
366 はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m ³	1.70	9,616	16,347	
アスファルト殻運搬					34,893	
367 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	10.00	1,283	12,830	
368 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	10.00	294.3	2,943	
369 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	10.00	1,912	19,120	
処分費(1)					39,100	
370 処分費	アスファルト殻	t	23.00	1,700.00	39,100	
アスファルト舗装工					19,721	
371 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	4.00	4,622	18,488	
372 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	4.00	308.40	1,233	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装改修					3,696	
373 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.00	1,159	1,159	
374 アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	0.30	1,006	301	
375 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.02	1,283	25	
376 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.02	294.3	5	
377 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.02	1,912	38	
378 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	0.50	4,166	2,083	
379 タックコート	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	0.50	171.20	85	
処分費(2)					85	
380 処分費	アスファルト殻	t	0.05	1,700.00	85	
【誘導路(E9)】(拡幅)					121,380,071	
構造物撤去工(1)					3,875,119	
舗装取壊し工					3,871,574	
アスファルト舗装版切断					777,311	
381 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	190.00	1,159	220,210	
382 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	210.00	2,232	468,720	
383 アスファルト舗装版切断(3)	t=40cmを超え50cm以下	m	8.00	11,047.72	88,381	
アスファルト舗装版撤去					608,680	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
384 アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	238.00	1,006	239,428	
385 アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	263.00	1,404	369,252	
アスファルト殻運搬					263,169	
386 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	75.00	1,283	96,225	
387 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	80.00	294.3	23,544	
388 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	75.00	1,912	143,400	
アスファルト舗装版切削					1,255,691	
389 路面切削(1)	アスファルト舗装版 平均t=3cm以下	m ²	147.00	587.70	86,391	
390 路面切削(2)	アスファルト舗装版 平均t=6cmを超え16cm以下	m ²	1,100.00	1,063.00	1,169,300	
アスファルト切削屑運搬					262,923	
391 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	101.00	633.90	64,023	
392 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	100.00	247	24,700	
393 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	100.00	1,742	174,200	
処分費					703,800	
394 処分費(1)	アスファルト殻	t	177.00	1,700.00	300,900	
395 処分費(2)	アスファルト切削屑	t	237.00	1,700.00	402,900	
路盤撤去工					3,545	
下層路盤撤去					213	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
396 クラッシュラン撤去		m 3	0.50	426.1	213	
撤去路盤材運搬					1,132	
397 撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	0.50	665.9	332	
398 撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m 3	0.50	247	123	
399 撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.50	1,355	677	
処分費					2,200	
400 処分費	砕石	t	1.00	2,200.00	2,200	
構造物撤去工(2)					8,121,653	
舗装取壊し工					7,086,578	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ舗装版切断					1,955,980	
401 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ舗装版切断	t=25cm	m	170.00	11,505.77	1,955,980	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ舗装版撤去					4,944,598	
402 材料費	ﾍﾞﾋﾞﾝﾃﾞｰｽﾀｰﾌﾟ、ｶｯﾌﾟﾗｰ、樹脂ﾓﾙﾀﾙ	式	1.00	139,992.00	139,992	
403 アンカー工	φ20mm×240mm	孔	35.00	2,012	70,420	
404 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版撤去(1)	A版 施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	5.00	321,134.00	1,605,670	
405 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版撤去(2)	B版 施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	2.00	429,334.00	858,668	
406 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版撤去(3)	D版 施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	1.00	753,934.00	753,934	
407 AP版撤去	AP版 施工箇所～撤去版仮置ヤード	枚	1.00	753,934.00	753,934	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
408 コンクリート舗装版破砕	撤去版仮置ヤード	m ²	293.00	1,128	330,504	
409 無筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設（裏込めクレーン）	m ³	3.00	1,912	5,736	
410 鉄筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設（フレキストPC版）	m ³	70.00	6,082	425,740	
処分費					186,000	
411 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	7.00	2,000.00	14,000	
412 処分費(2)	鉄筋コンクリート殻	t	172.00	1,000.00	172,000	
付帯施設撤去工					1,035,075	
基台撤去					691,007	
413 基台撤去(1)	FL型	基	2.00	2,882.00	5,764	
414 基台撤去(2)	地上型	基	6.00	1,729.00	10,374	
415 無筋コンクリート取壊し	ハンドホール、コンクリートベース	m ³	0.80	17,460.00	13,968	
416 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	3.00	1,159	3,477	
417 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	41.00	2,232	91,512	
418 はつり清掃	人力施工 配管溝部	m ³	0.80	694,400.00	555,520	
419 はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m ³	0.80	12,990	10,392	
コンクリート殻運搬					2,948	
420 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	1,480	1,184	
421 無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	294.3	235	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
422 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.80	1,912	1,529	
アスファルト殻運搬					2,790	
423 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	1,283	1,026	
424 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.80	294.3	235	
425 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.80	1,912	1,529	
処分費					7,400	
426 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	2.00	2,000.00	4,000	
427 処分費(2)	アスファルト殻	t	2.00	1,700.00	3,400	
電線管撤去					256,645	
428 配管用炭素鋼鋼管撤去(1)	SGP32A 白衫 無 配管溝	m	176.00	1,153.00	202,928	
429 配管用炭素鋼鋼管撤去(2)	SGP32A 白衫 無 地中	m	119.00	403.00	47,957	
430 配管用炭素鋼鋼管撤去(3)	SGP65A 白衫 無 地中	m	10.00	576.00	5,760	
現場発生品運搬					45,261	
431 現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.27	17,670	22,440	
432 現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.27	1,773	2,251	
433 現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.27	9,718	12,341	
434 現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.27	6,480	8,229	
配線溝処理					4,119	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
435 配線溝充填	人力施工 路盤材 RC-40	m 3	0.30	11,540	3,462	
436 材料費	RC-40	式	1.00	657.00	657	
作業土工					17,349	
437 床掘り(1)	機械施工	m 3	1.00	3,847	3,847	
438 床掘り(2)	人力施工	m 3	0.30	20,200	6,060	
439 埋戻し	機械施工	m 3	1.00	7,442	7,442	
土砂等運搬					647	
440 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	0.20	1,636	327	
441 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	0.20	247	49	
442 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.20	1,355	271	
残土等処分					660	
443 処分費	土砂	t	0.30	2,200.00	660	
張芝					6,249	
444 張芝	全面張	m 2	3.00	2,083.00	6,249	
空港土工					2,864,028	
土工					2,864,028	
掘削					140,613	
445 掘削		m 3	330.00	426.1	140,613	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土					188,823	
446 路体盛土	流用土	m 3	4.00	12,770	51,080	
447 路床盛土(1)	流用土	m 3	0.20	12,980	2,596	
448 路床盛土(2)	流用土 t=75cm	m 3	50.00	1,581	79,050	
449 路床盛土(3)	流用土 t=50cm	m 3	90.00	623.3	56,097	
土砂等運搬					689,202	
450 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	180.00	665.9	119,862	
451 土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	180.00	247	44,460	
452 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	180.00	1,355	243,900	
453 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整碎石	m 3	280.00	337.6	94,528	
454 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整碎石	m 3	280.00	665.9	186,452	
処分費					704,000	
455 処分費	土砂	t	320.00	2,200.00	704,000	
路床改良					1,141,390	
456 路床改良(1)	セメント安定処理 t=100cm	m 2	466.00	1,990	927,340	
457 路床改良(2)	セメント安定処理 t=75cm	m 2	52.00	1,740	90,480	
458 路床改良(3)	セメント安定処理 t=50cm	m 2	90.00	1,373	123,570	
空港舗装工(1)					13,179,239	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					13,179,239	
既設舗装接続部					235,035	
459 材料費	成形目地材 τ -7°	式	1.00	131,174.00	131,174	
460 目地材貼付	成形目地材 τ -7°	m	161.00	645.10	103,861	
新設本体舗装(1)					2,765,506	
461 下層路盤	再生クラッシャー τ =45cm	m ²	195.00	1,736.35	338,588	
462 散水車運転		m ²	586.00	9.243	5,416	
463 上層路盤	再生アスファルト安定処理 τ =10cm	m ²	195.00	3,399.32	662,867	
464 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 τ =8cm	m ²	242.00	2,895.85	700,795	
465 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 τ =8cm	m ²	249.00	3,979.01	990,773	
466 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	195.00	144.40	28,158	
467 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	438.00	75.15	32,915	
468 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	54.00	111.00	5,994	
新設本体舗装(2)					1,044,624	
469 下層路盤	再生クラッシャー τ =39cm	m ²	59.00	1,465.71	86,476	
470 散水車運転		m ²	117.00	9.243	1,081	
471 上層路盤	再生アスファルト安定処理 τ =10cm	m ²	59.00	4,355.12	256,952	
472 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 τ =8cm	m ²	71.00	3,851.65	273,467	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
473 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	83.00	4,887.91	405,696	
474 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	59.00	144.40	8,519	
475 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	130.00	75.15	9,769	
476 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	24.00	111.00	2,664	
新設本体舗装(3)					175,666	
477 下層路盤	再生クラッシャー t=12cm	m ²	5.00	5,498.48	27,492	
478 散水車運転		m ²	5.00	9.243	46	
479 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m ²	5.00	6,335	31,675	
480 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=5.9cm(平均厚)	m ²	11.00	3,961.70	43,578	
481 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚)	m ²	14.00	5,017.96	70,251	
482 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	11.00	114.10	1,255	
483 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.4L/m ²	m ²	6.00	228.30	1,369	
新設本体舗装(4)					262,657	
484 下層路盤	再生クラッシャー t=18cm	m ²	8.00	5,638.22	45,105	
485 散水車運転		m ²	8.00	9.243	73	
486 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m ²	8.00	6,212	49,696	
487 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=6.0cm(平均厚)	m ²	16.00	3,992.99	63,887	
488 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚)	m ²	20.00	5,017.96	100,359	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
489 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m2	m 2	15.00	114.10	1,711	
490 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.4L/m2	m 2	8.00	228.30	1,826	
本体嵩上げ(1)(2)					2,980,319	
491 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	30.00	1,926.62	57,798	
492 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m 2	714.00	3,979.01	2,841,013	
493 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m2	m 2	30.00	75.15	2,254	
494 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m2	m 2	714.00	111.00	79,254	
本体嵩上げ(3)					2,147,665	
495 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m 2	303.00	2,895.85	877,442	
496 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m 2	305.00	3,979.01	1,213,598	
497 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m2	m 2	303.00	75.15	22,770	
498 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m2	m 2	305.00	111.00	33,855	
旧E10誘導路灯火配管部(現況復旧)					1,733,609	
499 下層路盤	再生クラッシャー t=42cm	m 2	31.00	16,638.18	515,783	
500 散水車		m 2	93.00	9.243	859	
501 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=8cm(平均厚)	m 2	124.00	5,716	708,784	
502 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	62.00	3,633	225,246	
503 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	62.00	4,166	258,292	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
504 タックコート	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	216.00	114.10	24,645	
新設ショルダ-舗装					856,114	
505 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=29cm	m ²	212.00	1,332.96	282,587	
506 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	212.00	2,560.92	542,915	
507 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	212.00	144.40	30,612	
ショルダ-表層打ち換え					225,068	
508 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=5.2cm(平均厚)	m ²	68.00	435.42	29,608	
509 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	68.00	2,730.02	185,641	
510 プライムコート	PK-3 0.8L/m ²	m ²	68.00	144.40	9,819	
ショルダ-嵩上げ(1)(2)(3)					589,472	
511 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=2.4cm(平均厚)	m ²	52.00	1,396.76	72,631	
512 表層(変厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚)	m ²	14.00	4,167	58,338	
513 表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	134.00	2,167.43	290,435	
514 表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	52.00	2,730.02	141,961	
515 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	52.00	75.15	3,907	
516 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	200.00	111.00	22,200	
旧E10誘導路すり付け(1)(2)(3)					163,504	
517 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=5.0cm(平均厚)	m ²	11.00	4,267	46,937	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
518 表層(変厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚)	m ²	3.00	4,167	12,501	
519 表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	13.00	3,965	51,545	
520 表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	11.00	4,370	48,070	
521 タックコート	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	26.00	171.20	4,451	
空港舗装工(2)					82,669,341	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版舗装工					82,669,341	
路床整形					41,787	
522 路床整形		m ²	291.00	143.6	41,787	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版(材料費)					68,760,000	
523 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版製作(1)	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版 8枚 特許料含む	式	1.00	60,610,000.00	60,610,000	
524 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版製作(2)	AP版 1枚 特許料含む	式	1.00	8,150,000.00	8,150,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版					13,867,554	
525 ﾋﾞﾆﾙﾌｨﾙﾑ敷設	塩化ﾋﾞﾆﾙ	m ²	291.00	151.40	44,057	
526 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版仮据付	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版	枚	8.00	250,433.33	2,003,466	
527 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版本据付	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版	枚	8.00	464,666.66	3,717,333	
528 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版据付後処理	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC版	枚	8.00	316,300.00	2,530,400	
529 AP版据付及び据付後処理	AP版	枚	1.00	988,500.00	988,500	
530 材料費	PC棒鋼ｸﾞﾗウト、ｼｰﾙ材、裏込ｸﾞﾗウト、ﾊﾞｯｼﾝ、緩衝材等	式	1.00	4,583,798.00	4,583,798	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緑地工					65,460	
植生工					65,460	
張芝					65,460	
531 張芝工(1)	全面張	m ²	30.00	2,083.00	62,490	
532 張芝工(2)	鹿の子張	m ²	2.00	1,485.00	2,970	
飛行場標識工					83,149	
飛行場標識工					83,149	
仮マーキング					3,586	
533 誘導路中心線標識	黄色 実線 W=15cm 常温式	m ²	2.00	1,793.00	3,586	
マーキング					79,563	
534 誘導路中心線標識	黄色 実線 W=15cm 常温式	m ²	11.00	2,411.00	26,521	
535 誘導路縁標識	黄色 実線 W=15cm×2本 常温式	m ²	22.00	2,411.00	53,042	
仮設工					2,973,302	
日々埋戻部					2,792,391	
作業土工					1,477,443	
536 掘削		m ³	630.00	426.1	268,443	
537 埋戻し	土砂 t=0～125cm	m ³	620.00	1,950	1,209,000	
土砂等運搬					450,738	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
538 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	270.00	665.9	179,793	
539 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	270.00	337.6	91,152	
540 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	270.00	665.9	179,793	
アスファルト舗装工					622,494	
541 下層路盤	再生クラッシャー t=11.2cm(平均厚)	m 2	103.00	490.34	50,505	
542 上層路盤(1)	再生粒度調整碎石 t=3.0cm(平均厚)	m 2	3.00	4,107.42	12,322	
543 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=3.5cm(平均厚)	m 2	91.00	3,168.14	288,300	
544 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=7.3cm(平均厚)	m 2	100.00	2,713.67	271,367	
舗装取壊し工					199,216	
545 路面切削(1)	アスファルト舗装版 平均t=3cmを超え6cm以下	m 2	72.00	645.70	46,490	
546 路面切削(2)	アスファルト舗装版 平均t=6cmを超え16cm以下	m 2	119.00	1,063.00	126,497	
547 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	10.00	633.90	6,339	
548 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m 3	10.00	247	2,470	
549 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	10.00	1,742	17,420	
処分費					42,500	
550 処分費	アスファルト切削屑	t	25.00	1,700.00	42,500	
日々復旧部					180,911	
本体嵩上げ(1)1日目					113,110	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
551 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	8.00	1,159	9,272	
552 路面切削	アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下	m ²	0.10	1,063.00	106	
553 表層	密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	22.00	4,496.87	98,931	
554 タックコート	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	22.00	111.00	2,442	
555 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.90	633.90	570	
556 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.90	247	222	
557 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.90	1,742	1,567	
処分費(1)					3,400	
558 処分費	アスファルト切削屑	t	2.00	1,700.00	3,400	
本体嵩上げ(1)2日目					24,001	
559 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	16.00	1,159	18,544	
560 路面切削	アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下	m ²	0.20	1,063.00	212	
561 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	2.00	633.90	1,267	
562 切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	2.00	247	494	
563 切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	2.00	1,742	3,484	
処分費(2)					6,800	
564 処分費	アスファルト切削屑	t	4.00	1,700.00	6,800	
アスファルト舗装(予備機械)					33,600	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
565 アスファルト舗装(予備機械)	ｸﾛｰﾗ型 1.4～3.0m	式	1.00	33,600.00	33,600	
付帯施設工					7,548,780	
照明施設工					7,548,780	
誘導路中心線灯 TOLL					3,200,653	
566 材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ、LAｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、再生砂	式	1.00	449,540.00	449,540	
567 基台設置ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	270φ×245.5H	本	4.00	25,140.00	100,560	
568 基台設置	L1-A型	基	10.00	110,900.00	1,109,000	
569 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白ｼﾞ 無 配管溝	m	203.00	7,148.00	1,451,044	
570 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A 白ｼﾞ 無 地中	m	5.00	3,284.00	16,420	
571 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A 白ｼﾞ 付 地中	m	7.00	6,610.00	46,270	
572 接地線設置	H-14sq	m	7.00	1,116.00	7,812	
573 配管貫通口はつり	φ88 t=100～150mm	孔	1.00	10,410	10,410	
574 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.30	11,540	3,462	
575 基台設置跡復旧	φ270 t=130mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	0.50	12,270.00	6,135	
誘導路灯 TEDL					1,057,425	
576 材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ、LAｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、再生砂、ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ	式	1.00	263,416.00	263,416	
577 基台設置ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(1)	320φ×50.0H	本	1.00	6,515.00	6,515	
578 基台設置ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(2)	110φ×100.0H	孔	4.00	11,320	45,280	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
579 基台設置(1)	地上型	基	6.00	12,710.00	76,260	
580 基台設置(2)	コンクリートベース	基	2.00	42,330.00	84,660	
581 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A 白衫 無 配管溝	m	34.00	7,148.00	243,032	
582 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A 白衫 無 地中	m	4.00	3,284.00	13,136	
583 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP32A 白衫 付 地中	m	65.00	3,821.00	248,365	
584 接地線設置	H-14sq	m	65.00	1,116.00	72,540	
585 配管貫通口はつり	φ50 t=100~150mm	孔	2.00	1,707	3,414	
586 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.07	11,540	807	
ハットホル B型					175,990	
587 基礎碎石	再生クラッシュラン t=10cm	m ²	1.00	2,301	2,301	
588 型枠		m ²	3.00	17,540	52,620	
589 コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	0.30	68,230	20,469	
590 鉄蓋設置	ハットホル蓋 B型	枚	1.00	100,600.00	100,600	
ハットホル D型					434,144	
591 基礎碎石	再生クラッシュラン t=10cm	m ²	3.00	2,301	6,903	
592 型枠		m ²	11.00	17,540	192,940	
593 コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	0.70	68,230	47,761	
594 鉄蓋設置	ハットホル蓋 D型	枚	6.00	31,090.00	186,540	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					116,388	
595 床掘り(1)	機械施工	m 3	10.00	3,847	38,470	
596 床掘り(2)	人力施工	m 3	0.10	20,200	2,020	
597 埋戻し(1)	機械施工	m 3	10.00	7,442	74,420	
598 埋戻し(2)	人力施工	m 3	0.10	14,780	1,478	
土砂等運搬					7,024	
599 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	7.00	337.6	2,363	
600 土砂等運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	7.00	665.9	4,661	
張芝					20,830	
601 張芝	全面張	m 2	10.00	2,083.00	20,830	
撤去工					2,438,831	
602 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	38.00	1,159	44,042	
603 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	79.00	2,232	176,328	
604 アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	82.00	3,646	298,972	
605 アスファルト舗装版破砕(1)	t=15cm以下	m 2	5.00	1,006	5,030	
606 アスファルト舗装版破砕(2)	t=15cmを超え35cm以下	m 2	3.00	1,404	4,212	
607 アスファルト舗装版破砕(3)	t=38cm	m 2	18.00	17,780.00	320,040	
608 はつり清掃	人力施工 配管溝部 基台部	m 3	1.70	925,800.00	1,573,860	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
609 はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m 3	1.70	9,616	16,347	
アスファルト殻運搬					34,893	
610 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	10.00	1,283	12,830	
611 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	10.00	294.3	2,943	
612 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	10.00	1,912	19,120	
処分費(1)					39,100	
613 処分費	アスファルト殻	t	23.00	1,700.00	39,100	
アスファルト舗装工					19,721	
614 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	4.00	4,622	18,488	
615 プライムコート	PK-3 0.8L/m2	m 2	4.00	308.40	1,233	
舗装改修					3,696	
616 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.00	1,159	1,159	
617 アスファルト舗装版破砕	t=15cm以下	m 2	0.30	1,006	301	
618 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	0.02	1,283	25	
619 アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	0.02	294.3	5	
620 アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.02	1,912	38	
621 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	0.50	4,166	2,083	
622 タックコート	PKM-T-Q 0.3L/m2	m 2	0.50	171.20	85	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費(2)					85	
623 処分費	アスファルト殻	t	0.05	1,700.00	85	
【雑工】					7,079,714	
排水構造物工(16側緑地排水)					3,123,154	
作業土工					1,644,100	
床掘り					187,256	
624 床掘り		m ³	210.00	388	81,480	
625 基面整正		m ²	110.00	961.6	105,776	
埋戻し					44,652	
626 埋戻し	小規模	m ³	6.00	7,442	44,652	
土砂等運搬					620,192	
627 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	200.00	1,332	266,400	
628 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m ³	200.00	247	49,400	
629 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	200.00	1,355	271,000	
630 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) 再生クラッシュラン	m ³	20.00	337.6	6,752	
631 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシュラン	m ³	20.00	1,332	26,640	
残土等処分					792,000	
632 処分費	土砂	t	360.00	2,200.00	792,000	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開渠工					1,241,545	
皿型排水溝					1,241,545	
633 基礎碎石	再生クラッシャー t=15cm	m ²	110.00	2,403	264,330	
634 コンクリート型枠		m ²	7.00	19,310	135,170	
635 コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	16.00	49,010	784,160	
636 収縮目地設置	t=8mm	m	20.00	2,552.00	51,040	
637 膨張目地設置	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m ²	1.00	6,845	6,845	
管渠工					85,113	
ヒューム管(B形管)					45,838	
638 材料費	無収縮モルタル	式	1.00	1,740.00	1,740	
639 ヒューム管(B形管)布設	φ300 外圧管1種	m	2.00	19,030	38,060	
640 無収縮モルタル充填		m ³	0.01	603,800.00	6,038	
撤去工					39,124	
641 既設水路削孔	450×400 t=77mm	箇所	1.00	39,033.33	39,033	
642 鉄筋コンクリート殻積込	人力施工 施工箇所	m ³	0.01	9,136	91	
コンクリート殻運搬					121	
643 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.01	5,978	59	
644 鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.01	294.3	2	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
645 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	0.01	6,082	60	
処分費					30	
646 処分費	鉄筋コンクリート殻	t	0.03	1,000.00	30	
植生工					152,396	
張芝					41,660	
647 張芝工	全面張	m 2	20.00	2,083.00	41,660	
種子吹付					110,736	
648 種子吹付工		m 2	480.00	230.70	110,736	
排水構造物工(貯水槽21(WT-1)付近溜水排水)					3,909,086	
作業土工					1,158,575	
床掘り					462,583	
649 床掘り	小規模	m 3	90.00	3,847	346,230	
650 基面整正		m 2	121.00	961.6	116,353	
埋戻し					147,840	
651 埋戻し(1)	1m≦W<4m	m 3	20.00	3,671	73,420	
652 埋戻し(2)	小規模	m 3	10.00	7,442	74,420	
土砂等運搬					306,152	
653 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	60.00	2,944	176,640	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
654 土砂積込	仮置ヤード(A6)	m ³	60.00	247	14,820	
655 土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	60.00	1,355	81,300	
656 土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) 再生クラッシャー	m ³	20.00	337.6	6,752	
657 土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシャー	m ³	20.00	1,332	26,640	
処分費					242,000	
658 処分費	土砂	t	110.00	2,200.00	242,000	
開渠工					1,265,732	
皿型排水溝					1,265,732	
659 基礎碎石	再生クラッシャー t=15cm	m ²	110.00	2,403	264,330	
660 コンクリート型枠		m ²	8.00	19,310	154,480	
661 コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	16.00	49,010	784,160	
662 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	0.02	586,100.00	11,722	
663 収縮目地設置	t=8mm	m	20.00	2,552.00	51,040	
管渠工					1,126,107	
ヒューム管(B形管)					1,086,597	
664 材料費	無収縮モルタル	式	1.00	3,190.00	3,190	
665 基礎碎石	再生クラッシャー t=15cm	m ²	10.00	2,403	24,030	
666 コンクリート型枠		m ²	14.00	19,310	270,340	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
667 コンクリート打設	24N-12-25 (BB) W/C=55%以下	m ³	3.00	66,960	200,880	
668 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	t	0.09	586,100.00	52,749	
669 鉄筋加工組立(2)	SD345 D19	t	0.62	485,500.00	301,010	
670 ヒューム管(B形管)布設	φ300 外圧管1種	m	12.00	19,030	228,360	
671 無収縮モルタル充填		m ³	0.01	603,800.00	6,038	
撤去工					39,215	
672 既設水路削孔	500×450 t=90mm	箇所	1.00	39,033.33	39,033	
673 鉄筋コンクリート殻積込	人力施工 施工箇所	m ³	0.02	9,136	182	
コンクリート殻運搬					245	
674 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	0.02	5,978	119	
675 鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m ³	0.02	294.3	5	
676 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	0.02	6,082	121	
処分費					50	
677 処分費	鉄筋コンクリート殻	t	0.05	1,000.00	50	
集水柵工					270,805	
集水柵					270,805	
678 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	0.03	586,100.00	17,583	
679 グレーチング蓋設置	500×500	枚	1.00	111,600.00	111,600	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
680 集水桝	500×500×800	箇所	1.00	138,200	138,200	
681 膨張目地設置	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m ²	0.50	6,845	3,422	
植生工					87,867	
張芝					62,490	
682 張芝工	全面張	m ²	30.00	2,083.00	62,490	
種子吹付					25,377	
683 種子吹付工		m ²	110.00	230.70	25,377	
雑工					47,474	
雑工					47,474	
調整リング					47,474	
684 材料費	調整リング φ600 t200、M16 6個	式	1.00	20,094.00	20,094	
685 調整リング設置		個	1.00	27,380.00	27,380	
共通仮設費(積上)					9,878,603	
【共通仮設】					9,878,603	
共通仮設費					9,878,603	
準備費					3,096,976	
探査工					1,275,436	
686 計画準備		式	1.00	548,400.00	548,400	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
687 測線設定		m 2	1,237.00	163.67	202,459	
688 水平探査		m 2	1,237.00	234.61	290,212	
689 機材運搬		式	1.00	234,365.00	234,365	
表土除去					633,540	
690 表土除去	t=10cm	m 3	200.00	899.80	179,960	
691 表土運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	200.00	665.9	133,180	
692 表土積込	仮置ヤード(A6)	m 3	200.00	247	49,400	
693 表土運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	200.00	1,355	271,000	
処分費					1,188,000	
694 処分費	表土	t	360.00	3,300.00	1,188,000	
運搬費					3,919,000	
建設機械運搬費					426,000	
695 建設機械運搬費(1)	スベライザ(1台)片道分	台	2.00	71,000.00	142,000	
696 建設機械運搬費(2)	路面切削機(1台)片道分	台	2.00	71,000.00	142,000	
697 建設機械運搬費(3)	アスファルトフィニッシャ(1台)片道分	台	2.00	71,000.00	142,000	
重建設機械分解組立運搬費					3,493,000	
698 重建設機械分解組立輸送(1)	160t吊トラックレン(1台)往復分	回	1.00	2,215,000.00	2,215,000	
699 重建設機械分解組立輸送(2)	クローラレン80 t 吊(1台)往復分	回	1.00	1,278,000.00	1,278,000	

積算内訳表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					2,577,512	
防塵処理					610,812	
700 乳剤散布	PK-3 0.8L/m ²	m ²	4,230.00	144.40	610,812	
夜間照明費					1,966,700	
701 夜間照明(投光車)	1,000W×6灯 2t車	式	1.00	1,655,000.00	1,655,000	
702 夜間照明(投光機)	400W×2灯	式	1.00	311,700.00	311,700	
技術管理費					285,115	
施工調査費					277,315	
703 FWD調査費		式	1.00	277,315.00	277,315	
施工管理費					7,800	
704 六価クロム溶出試験費		式	1.00	7,800.00	7,800	

総括表

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					387,673,832	
間接工事費	36,379,151 + 94,180,435				130,559,586	
共通仮設費（計）	9,878,603 + 25,276,019 + 1,224,529				36,379,151	
共通仮設費（積上）					9,878,603	
共通仮設費（率）	$388,861,832 \times 6.50\% ((4.90\% \times 1.3) \times 1.02)$				25,276,019	
現場環境改善費	$382,665,602 \times 0.32\%$				1,224,529	
現場管理費	$424,045,183 \times 22.21\% ((17.97\% \times 1.2) \times 1.03)$				94,180,435	
工事原価	387,673,832 + 130,559,586				518,233,418	
一般管理費等	$518,225,618 \times 14.61\% (14.61\% \times 1.00) - 8,342$				75,704,420	
契約保証費	$518,225,618 \times 0.04\%$				207,290	
スクラップ					-165,128	
工事価格	518,233,418 + 75,704,420 + 207,290 - 165,128				593,980,000	
消費税等相当額	$593,980,000 \times 10.00\%$				59,398,000	
請負工事費	593,980,000 + 59,398,000				653,378,000	

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：1

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：2

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

番号：3

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,006	1,006		

番号：4

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	1.000	1,404	1,404		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,404	1,404		

番号：5

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,283	1,283		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：6

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：7

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：8

名称：路面切削 アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次)切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m3	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m2			1,063.00	106,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：9

名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：10

名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：11

名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,742	1,742		

番号：12

名称：処分費(1) アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：13

名称：処分費(2) アスファルト切削屑

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：14

名称：アスファルト安定処理撤去 t=10cm

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト安定処理撤去	t=10cm	m 2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,006	1,006		

番号：15

名称：粒度調整砕石撤去

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石撤去		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			426.1	426.1		

番号：16

名称：クラッシュラン撤去

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン撤去		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			426.1	426.1		

番号：17

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,283	1,283		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：18

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：19

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：20

名称：撤去路盤材運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：21

名称：撤去路盤材積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：22

名称：撤去路盤材運搬(2) 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：23

名称：処分費 アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：24

名称：コンクリートカッター切断 無筋コンクリート t=25cm

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.667	57,860.00	96,452		
コンクリートカッタ	30cmﾌﾟﾚｰﾄﾞ 付	日	1.667	3,730.00	6,217		
ガソリン	レギュラー	L	10.633	151.00	1,605		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	104,274.00	26		
合 計	作業能力：10.00m			10,430.00	104,300		

番号：25

名称：無筋コンクリート取壊し 人力施工

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	1.000	60,860.00	60,860		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,860.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			60,860.00	60,860		

番号：26

名称：無筋コンクリート殻積込 施工箇所

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	施工箇所	m 3	1.000	9,136	9,136		
合 計	作業能力：1.00m 3			9,136	9,136		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：27

名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	3,288	3,288		
合 計	作業能力：1.00m3			3,288	3,288		

番号：28

名称：無筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：29

名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：30

名称：処分費 無筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：31

名称：基台撤去(1) L1型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.036	57,660.00	2,075		
普通作業員		人	0.033	48,080.00	1,586		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,661.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			3,661.00	3,661		

番号：32

名称：基台撤去(2) 地上型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	57,660.00	1,729		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,729.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			1,729.00	1,729		

番号：33

名称：無筋コンクリート取壊し コンクリートベース ハンドホール

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	1.000	17,452.50	17,452		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,452.00	8		
合 計	作業能力：1.00m3			17,460.00	17,460		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：34

名称：鉄筋コンクリート取壊し コンクリートベース

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1.000	31,104.90	31,104		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,104.00	6		
合 計	作業能力：1.00m3			31,110.00	31,110		

番号：35

名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,480	1,480		
合 計	作業能力：1.00m3			1,480	1,480		

番号：36

名称：無筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：37

名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：38

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,809	1,809		
合 計	作業能力：1.00m3			1,809	1,809		

番号：39

名称：鉄筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：40

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	6,082	6,082		
合 計	作業能力：1.00m3			6,082	6,082		

番号：41

名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

番号：42

名称：処分費(2) 鉄筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：43

名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(1) SGP32A 白衫[〃] 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	57,660.00	1,153		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,153.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,153.00	1,153		

番号：44

名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(2) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	57,660.00	403		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	403.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			403.00	403		

番号：45

名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(3) SGP50A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.009	57,660.00	518		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	518.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			518.00	518		

番号：46

名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(4) SGP65A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.010	57,660.00	576		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	576.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			576.00	576		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：47

名称：配管用炭素鋼管撤去(5) SGP80A 白錆 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.012	57,660.00	691		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	691.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			691.00	691		

番号：48

名称：現場発生品積込・荷卸(1) 施工箇所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.000	17,670	17,670		
合 計	作業能力：1.00 t			17,670	17,670		

番号：49

名称：現場発生品運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.000	1,773	1,773		
合 計	作業能力：1.00 t			1,773	1,773		

番号：50

名称：現場発生品積込・荷卸(2) 仮置ヤード(A6)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：51

名称：現場発生品運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	6,480	6,480		
合 計	作業能力：1.00 t			6,480	6,480		

番号：52

名称：下層路盤 流用材（クラッシャー） t=40cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	458.9	458,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			458.9	458,900		

番号：53

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：54

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	244.400	11,800.00	2,883,920		
混合材夜間割増額		t	244.400	500.00	122,200		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	430	430,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,436.12	3,436,120		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：55

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	430	430,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,932.65	2,932,656		

番号：56

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	485.7	485,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,024.61	4,024,612		

番号：57

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：58

名称：タックコート PKM-T-Q 0.2L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m2			75.15	75,150		

番号：59

名称：下層路盤 流用材（クラッシュラン） t=10cm

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(空港)		m2	1,000.000	229.5	229,500		
合 計	作業能力：1,000.00m2			229.5	229,500		

番号：60

名称：上層路盤 流用材（粒度調整碎石） t=26.3cm(平均厚)

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(空港)		m2	1,000.000	458.9	458,900		
合 計	作業能力：1,000.00m2			458.9	458,900		

番号：61

名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（昼間単価）	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m2	1,000.000	485.7	485,700		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,453.12	2,453,120		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：62

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

番号：63

名称：床掘り

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.000	388	388		
合 計	作業能力：1.00m ³			388	388		

番号：64

名称：埋戻し(1) W≧4m

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	W≧4m	m ³	1.000	1,950	1,950		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,950	1,950		

番号：65

名称：埋戻し(2) 1m≦W<4m

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	1m≦W<4m	m ³	1.000	3,671	3,671		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,671	3,671		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：66

名称：埋戻し(3) W<1m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(3)	W<1m	m 3	1.000	6,130	6,130		
合 計	作業能力：1.00m3			6,130	6,130		

番号：67

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：68

名称：土砂積込(1) 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：69

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：70

名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：71

名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：72

名称：処分費 土砂

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,200.00	220,000		

番号：73

名称：路床置換(1) 流用材（粒度調整砕石）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床置換(1)	流用材（粒度調整砕石）	m3	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m3			623.3	623.3		

番号：74

名称：路床置換(2) 流用材（クラッシュラン）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床置換(2)	流用材（クラッシュラン）	m3	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m3			623.3	623.3		

番号：75

名称：路床改良材料 生石灰

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生石灰	フレコン	t	5.236	23,500.00	123,046		
合 計	作業能力：1.00式			123,046.00	123,046		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：76

名称：路床改良 石灰安定処理（仮置ヤード_A6）

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.667	33,200.00	22,144		
普通作業員		人	0.667	24,100.00	16,074		
バックホ運転	0.45m ³ 、2.9t吊	日	1.333	44,210.00	58,931		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の％	％	10.000	38,218.00	3,751		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,009.00	100,900		

番号：77

名称：安定処理土積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理土積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			337.6	337.6		

番号：78

名称：安定処理土運搬 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理土運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m ³	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			665.9	665.9		

番号：79

名称：路床盛土 石灰安定処理土

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土	石灰安定処理土	m ³	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			623.3	623.3		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：80

名称：材料費 FRPM管(φ600)外圧2種・1種

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管(外圧2種)	φ600 標準管 L=4.000m	本	25.000	129,000.00	3,225,000		
FRPM管(外圧2種)	φ600 片受短管 L=2.000m	本	1.000	102,000.00	102,000		
FRPM管(外圧2種)	φ600 片受短管 L=1.500m	本	1.000	117,000.00	117,000		
FRPM管(外圧2種)	φ600 片受短管 L=2.328m	本	1.000	126,000.00	126,000		
FRPM管(外圧2種)	φ600 片受短管 L=2.672m	本	1.000	126,000.00	126,000		
FRPM管(外圧2種)	φ600 片挿短管 L=1.500m	本	1.000	105,000.00	105,000		
FRPM管(外圧1種)	φ600 標準管 L=4.000m	本	15.000	159,000.00	2,385,000		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	0.100	6,186,000.00	6,186		
合 計	作業能力：1.00式			6,192,186.00	6,192,186		

番号：81

名称：FRPM管布設 FRPM管φ600

40m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	66,230.00	13,246		
特殊作業員		人	0.610	57,860.00	35,294		
普通作業員		人	1.310	48,080.00	62,984		
バックホウ(クロー型)運転	吊り標準・超低・排対2014年・バケット容量 0.8m ³ ・2.9t吊	日	1.010	77,626.00	78,402		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,926.00	74		
合 計	作業能力：40.00m			4,750.00	190,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：82

名称：FRPM管撤去 FRPM管φ600

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管切断	φ600	箇所	2.500	33,130.00	82,825		
FRPM管機械撤去	φ600 直管	m	10.000	2,374.25	23,742		
合 計	作業能力：10.00m			10,656.70	106,567		

番号：83

名称：現場発生品積込・荷卸(1) FRPM管 施工箇所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	FRPM管 施工箇所	t	1.000	17,670	17,670		
合 計	作業能力：1.00 t			17,670	17,670		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：84

名称：現場発生品運搬(1) FRPM管 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	FRPM管 施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.000	1,773	1,773		
合 計	作業能力：1.00 t			1,773	1,773		

番号：85

名称：現場発生品積込・荷卸(2) FRPM管 仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2)	FRPM管 仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

番号：86

名称：現場発生品運搬(2) FRPM管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)	FRPM管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	2,787	2,787		
合 計	作業能力：1.00 t			2,787	2,787		

番号：87

名称：材料費 砂、再生クラッシャー

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	再生砂	m ³	45.029	2,450.00	110,321		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	173.792	1,700.00	295,446		
合 計	作業能力：1.00式			405,767.00	405,767		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：88

名称：砂基礎敷設 1m≦W<4m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎敷設	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,671	3,671		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,671	3,671		

番号：89

名称：碎石基礎敷設 1m≦W<4m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石基礎敷設	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,671	3,671		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,671	3,671		

番号：90

名称：コンクリート基礎打設 24N-12-25(BB) W/C=55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート基礎打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m 3	1.000	49,490	49,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,490	49,490		

番号：91

名称：コンクリート基礎型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート基礎型枠		m 2	1.000	19,310	19,310		
合 計	作業能力：1.00m 2			19,310	19,310		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：92

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	302,300.00	302,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	283,800.00	283,800		
合 計	作業能力：1.00 t			586,100.00	586,100		

番号：93

名称：基礎砕石敷設 再生クラッシュラン t=20cm

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石敷設	再生クラッシュラン t=20cm	m 2	1.000	2,505	2,505		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,505	2,505		

番号：94

名称：防護コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	68,390	68,390		
合 計	作業能力：1.00m 3			68,390	68,390		

番号：95

名称：防護コンクリート型枠

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護コンクリート型枠		m 2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,540	17,540		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：96

名称：目地材設置 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.000	6,845	6,845		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,845	6,845		

番号：97

名称：仮排水管布設 高密度PEリフレ管φ600

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管布設	高密度PEリフレ管φ600	m	1.000	26,950	26,950		
合 計	作業能力：1.00m			26,950	26,950		

番号：98

名称：仮排水管撤去 高密度PEリフレ管φ600

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管撤去	高密度PEリフレ管φ600	m	1.000	631.5	631.5		
合 計	作業能力：1.00m			631.5	631.5		

番号：99

名称：現場発生品積込・荷卸(1) 高密度PEリフレ管 施工箇所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	高密度PEリフレ管 施工箇所	t	1.000	17,670	17,670		
合 計	作業能力：1.00t			17,670	17,670		

番号：100

名称：現場発生品運搬(1) 高密度PEリフレ管 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	高密度PEリフレ管 施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.000	1,773	1,773		
合 計	作業能力：1.00t			1,773	1,773		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：101

名称：現場発生品積込・荷卸(2) 高密度ホリフレ管 仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2)	高密度ホリフレ管 仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

番号：102

名称：現場発生品運搬(2) 高密度ホリフレ管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)	高密度ホリフレ管 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	2,787	2,787		
合 計	作業能力：1.00 t			2,787	2,787		

番号：103

名称：材料費 再生クラッシャー

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	68.800	1,700.00	116,960		
合 計	作業能力：1.00式			116,960.00	116,960		

番号：104

名称：砕石基礎敷設 1m≦w<4m

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎敷設	1m≦w<4m	m ³	1.000	3,671	3,671		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,671	3,671		

番号：105

名称：基面整正

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	961.6	961.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			961.6	961.6		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：106

名称：砕石基礎撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎撤去		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m3			426.1	426.1		

番号：107

名称：撤去砕石運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去砕石運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：108

名称：撤去砕石積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去砕石積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：109

名称：撤去砕石運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去砕石運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：110

名称：土のう製作・積立 流用土

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170. 000	17. 00	2, 890		
土木一般世話役		人	0. 340	66, 230. 00	22, 518		
普通作業員		人	4. 930	48, 080. 00	237, 034		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0. 300	259, 552. 00	758		
合 計	作業能力：10. 00m ²			26, 320. 00	263, 200		

番号：111

名称：土のう撤去

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2. 720	48, 080. 00	130, 777		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0. 200	130, 777. 00	223		
合 計	作業能力：10. 00m ²			13, 100. 00	131, 000		

番号：112

名称：土砂積込 施工箇所

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	施工箇所	m ³	1. 000	3, 131	3, 131		
合 計	作業能力：1. 00m ³			3, 131	3, 131		

番号：113

名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	1. 000	2, 989	2, 989		
合 計	作業能力：1. 00m ³			2, 989	2, 989		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：114

名称：現場発生品積込・荷卸 土のう袋 仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	土のう袋 仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

番号：115

名称：現場発生品運搬 土のう袋 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	土のう袋 仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	2,787	2,787		
合 計	作業能力：1.00 t			2,787	2,787		

番号：116

名称：処分費(1) 廃プラスチック(FRPM管、高密度ポリエチレン管、土のう袋)

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック（昼間単価）	m 3	1.000	7,200.00	7,200		
合 計	作業能力：1.00m 3			7,200.00	7,200		

番号：117

名称：処分費(2) 砕石

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（砕石）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：118

名称：張芝工(1) 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：119

名称：張芝工(2) 鹿の子張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	50.000	560.00	28,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	15.000	250.00	3,750		
土木一般世話役		人	0.130	66,230.00	8,609		
普通作業員		人	2.230	48,080.00	107,218		
植栽割増し費		%	0.500	147,728.00	738		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	148,466.00	34		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,485.00	148,500		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：120

名称：種子吹付工

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パビアグラス		k g	16.050	3,420.00	54,891		
コロニアルベントグラス		k g	5.350	4,350.00	23,272		
バミューダグラス		k g	10.700	4,030.00	43,121		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	192.00	15,408		
ファイバー類	吹付け養生材	k g	160.500	280.00	44,940		
粘着剤	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,763.00	3,481		
トラック[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	13,890.00	9,723		
土木一般世話役		人	0.070	66,230.00	4,636		
特殊作業員		人	0.180	57,860.00	10,414		
普通作業員		人	0.400	48,080.00	19,232		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	34,282.00	331		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			230.70	230,700		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：121

名称：禁止標識 黄色 実線 W=180cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	21.000	1,080.00	22,680		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	0.600	591.00	354		
土木一般世話役		人	0.080	66,230.00	5,298		
特殊作業員		人	0.160	57,860.00	9,257		
普通作業員		人	0.160	48,080.00	7,692		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	0.600	12,910.00	7,746		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	22,680.00	453		
合 計	作業能力：100.00m 2			534.80	53,480		

番号：122

名称：禁止標識消去 黄色 実線 W=180cm 常温式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	1,191.00	1,191,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,191,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,191.00	1,191,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：123

名称：誘導路中心線標識 黄色 実線 W=15cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,411.00	241,100		

番号：124

名称：誘導路縁標識 黄色 実線 W=15cm×2本 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,411.00	241,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：125
 名称：誘導路中心線標識消去 黄色 実線 W=15cm 常温式 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	1,000.000	1,191.00	1,191,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,191,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,191.00	1,191,000		

番号：126
 名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	4.000	16,300.00	65,200		
LAカップリング	32A	個	1.000	1,390.00	1,390		
砂	再生砂	m ³	0.026	2,450.00	63		
コンクリートベース	700×700×300H	個	1.000	63,900.00	63,900		
合 計	作業能力：1.00式			130,553.00	130,553		

番号：127
 名称：基台設置(1) L1-A型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L1型基台	32A A2*	基	1.000	50,700.00	50,700		
保護板A	L1	個	1.000	47,900.00	47,900		
電工		人	0.120	57,660.00	6,919		
普通作業員		人	0.110	48,080.00	5,288		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	110,807.00	93		
合 計	作業能力：1.00基			110,900.00	110,900		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：128

名称：基台設置(2) コンクリートベース

10基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.667	57,660.00	96,119		
普通作業員		人	3.333	48,080.00	160,250		
バックホ運転	0.28m3、1.7t吊、排対2次	日	1.667	74,740.00	124,591		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	380,960.00	40		
合 計	作業能力：10.00基			38,100.00	381,000		

番号：129

名称：配管用炭素鋼鋼管敷設(1) SGP32A 白衫 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：130
 名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP65A 白衫[〃] 付 地中 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	6 5 A	m	1.010	3,060.00	3,090		
雑材料費	材料価格の%	%	2.000	3,090.00	61		
電工		人	0.060	57,660.00	3,459		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,610.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			6,610.00	6,610		

番号：131
 名称：接地線設置 H-14sq 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電工		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

番号：132
 名称：配管溝充填 人力施工 保護砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管溝充填	人力施工 保護砂	m3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m3			11,540	11,540		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：133

名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	2.000	16,300.00	32,600		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) U-M型	個	2.000	14,600.00	29,200		
LAカップリング	32A	個	1.000	1,390.00	1,390		
砂	再生砂	m ³	0.020	2,450.00	49		
コンクリートベース	350×350×200H	個	2.000	36,600.00	73,200		
合 計	作業能力：1.00式			136,439.00	136,439		

番号：134

名称：基台設置(1) 地上型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地上型基台	舗装内用基台（鑄鉄製） 埋込配管用（100φ×95）32A用	基	1.000	6,525.00	6,525		
保護プラグ	50Aねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	個	1.000	419.00	419		
電工		人	0.100	57,660.00	5,766		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,710.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			12,710.00	12,710		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：135

名称：基台設置(2) コンクリートベース

10基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.667	57,660.00	96,119		
普通作業員		人	3.333	48,080.00	160,250		
バックホ運転	0.28m3、1.7t吊、排対2次	日	1.667	74,740.00	124,591		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	380,960.00	40		
合 計	作業能力：10.00基			38,100.00	381,000		

番号：136

名称：配管用炭素鋼鋼管敷設(1) SGP32A 白衫 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：137

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電気		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

番号：138

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP32A 白衫 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	3 2 A	m	1.010	1,360.00	1,373		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,373.00	27		
電気		人	0.042	57,660.00	2,421		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,821.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,821.00	3,821		

番号：139

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電気		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：140

名称：配線溝充填 人力施工 保護砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	人力施工 保護砂	m 3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m3			11,540	11,540		

番号：141

名称：材料費 ノーマルメント

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ノーマルメント	G54	個	1.000	2,340.00	2,340		
合 計	作業能力：1.00式			2,340.00	2,340		

番号：142

名称：基礎碎石 再生クワッシャー t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クワッシャー t=10cm	m 2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m2			2,301	2,301		

番号：143

名称：基礎型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎型枠		m 2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m2			17,540	17,540		

番号：144

名称：基礎コンクリート打設 18N-12-40(BB) W/C=60%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート打設	18N-12-40(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：145

名称：配管用炭素鋼管敷設 SGP50A 白衫[〃] 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ付き管	5 0 A	m	1.010	2,140.00	2,161		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	2,161.00	43		
電工		人	0.054	57,660.00	3,113		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,317.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			5,317.00	5,317		

番号：146

名称：材料費 フレキシブルジョイント

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブルジョイント	(3 2 A－4 0 0 L) M－M型	個	1.000	16,300.00	16,300		
合 計	作業能力：1.00式			16,300.00	16,300		

番号：147

名称：配管用炭素鋼管敷設(1) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電工		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：148

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫[〃] 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	3 2 A	m	1.010	1,360.00	1,373		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,373.00	27		
電気		人	0.042	57,660.00	2,421		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,821.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,821.00	3,821		

番号：149

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP65A 白衫[〃] 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	6 5 A	m	1.010	3,060.00	3,090		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	3,090.00	61		
電気		人	0.060	57,660.00	3,459		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,610.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			6,610.00	6,610		

番号：150

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電気		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：151
 名称：配管貫通口はつり(1) φ50 t=250mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり(1)	φ50 t=250mm	孔	1.000	2,404	2,404		
合 計	作業能力：1.00孔			2,404	2,404		

番号：152
 名称：配管貫通口はつり(2) φ88 t=250mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり(2)	φ88 t=250mm	孔	1.000	11,630	11,630		
合 計	作業能力：1.00孔			11,630	11,630		

番号：153
 名称：基礎砕石 再生クワツヤラン t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クワツヤラン t=10cm	m2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m2			2,301	2,301		

番号：154
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m2			17,540	17,540		

番号：155
 名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：156

名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 D型

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	100.000	689.00	68,900		
ハンドホール鉄蓋	D型320×320 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	30,400.00	3,040,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,108,900.00	100		
合 計	作業能力：100.00枚			31,090.00	3,109,000		

番号：157

名称：配管用炭素鋼管敷設 SGP65A 白衫付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP)白ねじ付き管	65A	m	1.010	3,060.00	3,090		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	3,090.00	61		
電工		人	0.060	57,660.00	3,459		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,610.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			6,610.00	6,610		

番号：158

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電工		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：159
 名称：基礎砕石 再生クラッシャー t=10cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシャー t=10cm	m 2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,301	2,301		

番号：160
 名称：型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,540	17,540		

番号：161
 名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			68,230	68,230		

番号：162
 名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 A型 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg 以下 制約著しく受	枚	100.000	1,554.00	155,400		
ハンドホール鉄蓋	A型700×500 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	131,000.00	13,100,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,255,400.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00枚			132,600.00	13,260,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：163

名称：基礎砕石 再生クラッシャー t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,301	2,301		

番号：164

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m ²			17,540	17,540		

番号：165

名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m ³	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m ³			68,230	68,230		

番号：166

名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 B型

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,554.00	155,400		
ハンドホール鉄蓋	B型600×400 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	99,000.00	9,900,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,055,400.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00枚			100,600.00	10,060,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：167

名称：床掘り(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	機械施工	m 3	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m3			3,847	3,847		

番号：168

名称：床掘り(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	人力施工	m 3	1.000	20,200	20,200		
合 計	作業能力：1.00m3			20,200	20,200		

番号：169

名称：埋戻し(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	機械施工	m 3	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m3			7,442	7,442		

番号：170

名称：埋戻し(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	人力施工	m 3	1.000	14,780	14,780		
合 計	作業能力：1.00m3			14,780	14,780		

番号：171

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,636	1,636		
合 計	作業能力：1.00m3			1,636	1,636		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：172

名称：土砂積込(1) 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：173

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：174

名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6) クラッシュラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：175

名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：176

名称：処分費 土砂

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,200.00	220,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：177

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：178

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

番号：179

名称：アスファルト舗装版切断(3) t=30cmを超え40cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	1.000	3,646	3,646		
合 計	作業能力：1.00m			3,646	3,646		

番号：180

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,006	1,006		

番号：181

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	1.000	1,404	1,404		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,404	1,404		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：182

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

番号：183

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：184

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：185
 名称：路面切削 アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,063.00	106,300		

番号：186
 名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：187
 名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：188
 名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,742	1,742		

番号：189
 名称：処分費(1) アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻(昼間単価)	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：190
 名称：処分費(2) アスファルト切削屑 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑(昼間単価)	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：191
 名称：クラッシュラン撤去 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン撤去		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			426.1	426.1		

番号：192
 名称：撤去路盤材運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			665.9	665.9		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：193

名称：撤去路盤材積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：194

名称：撤去路盤材運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：195

名称：処分費 砕石

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土(砕石)(昼間単価)	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,200.00	220,000		

番号：196

名称：フレキスト舗装版切断 t=25cm

18m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	48,080.00	48,080		
コンクリートカッター運転	湿、パッキン、30cm、超低	日	1.000	76,720.00	76,720		
コンクリートカッター(ブレード)	径30インチ	枚	0.100	130,000.00	13,000		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	56.000	124,800.00	69,800		
合 計	作業能力：18.00m			11,533.33	207,600		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：197
 名称：材料費 吊上げ金具、コンクリートアンカー 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊金具		個	24.000	31,500.00	756,000		
INSERT	ME-M16N	本	256.000	1,040.00	266,240		
アンカーボルト	六角F10T M16×45	本	48.000	93.20	4,473		
ケミカルアンカー	20×195 ガラス管	本	256.000	667.00	170,752		
合 計	作業能力：1.00式			1,197,465.00	1,197,465		

番号：198
 名称：アンカー工 φ20mm×150mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー工	φ20mm×150mm	孔	1.000	1,357	1,357		
合 計	作業能力：1.00孔			1,357	1,357		

番号：199
 名称：プレキャスト版撤去 施工箇所～撤去版仮置ヤード 3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
とび工		人	8.000	59,650.00	477,200		
普通作業員		人	4.000	48,080.00	192,320		
トラックレン賃料	160t吊	日	0.500	389,000.00	194,500		
クローラークレーン運転	80t吊	日	1.000	189,700.00	189,700		
セミトレーラ運転	32t積	日	3.000	138,105.00	414,315		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	5.000	1,534,265.00	75,735		
合 計	作業能力：3.00枚			536,666.66	1,610,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：200

名称：AP版撤去 施工箇所～撤去版仮置ヤード

2枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
とび工		人	8.000	59,650.00	477,200		
普通作業員		人	4.000	48,080.00	192,320		
トラックレン賃料	160t吊	日	0.500	389,000.00	194,500		
クローレン運転	80t吊	日	1.000	189,700.00	189,700		
セミトラ運転	32t積	日	3.000	138,105.00	414,315		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	5.000	1,534,265.00	75,735		
合 計	作業能力：2.00枚			805,000.00	1,610,000		

番号：201

名称：コンクリート舗装版破碎 撤去版仮置ヤード

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版破碎	撤去版仮置ヤード	m2	1.000	1,128	1,128		
合 計	作業能力：1.00m2			1,128	1,128		

番号：202

名称：無筋コンクリート殻運搬 撤去版仮置ヤード～再資源化施設(裏込めグラーブ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設(裏込めグラーブ)	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：203

名称：鉄筋コンクリート殻運搬 撤去版仮置ヤード～再資源化施設（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ版）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ版）	m 3	1.000	6,082	6,082		
合 計	作業能力：1.00m3			6,082	6,082		

番号：204

名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

番号：205

名称：処分費(2) 鉄筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

番号：206

名称：基台撤去(1) FL型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	57,660.00	1,729		
普通作業員		人	0.024	48,080.00	1,153		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,882.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			2,882.00	2,882		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：207

名称：基台撤去(2) 地上型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	57,660.00	1,729		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,729.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			1,729.00	1,729		

番号：208

名称：無筋コンクリート取壊し ハンドホール、コンクリートベース

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	1.000	17,452.50	17,452		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,452.00	8		
合 計	作業能力：1.00m3			17,460.00	17,460		

番号：209

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：210

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：211

名称：はつり清掃 人力施工 配管溝部

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	12.000	57,860.00	694,320		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	694,320.00	80		
合 計	作業能力：1.00m3			694,400.00	694,400		

番号：212

名称：はつり殻集積 人力施工 施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m3	1.000	12,990	12,990		
合 計	作業能力：1.00m3			12,990	12,990		

番号：213

名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	1,480	1,480		
合 計	作業能力：1.00m3			1,480	1,480		

番号：214

名称：無筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：215							
名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：216							
名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

番号：217							
名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：218							
名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：219							
名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻							
100t当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,000.00	200,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：220
 名称：処分費(2) アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：221
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(1) SGP32A 白紗^{*} 無 配管溝 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	57,660.00	1,153		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,153.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,153.00	1,153		

番号：222
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(2) SGP32A 白紗^{*} 無 地中 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	57,660.00	403		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	403.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			403.00	403		

番号：223
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(3) SGP65A 白紗^{*} 無 地中 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.010	57,660.00	576		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	576.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			576.00	576		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：224

名称：現場発生品積込・荷卸(1) 施工箇所

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.000	17,670	17,670		
合 計	作業能力：1.00 t			17,670	17,670		

番号：225

名称：現場発生品運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.000	1,773	1,773		
合 計	作業能力：1.00 t			1,773	1,773		

番号：226

名称：現場発生品積込・荷卸(2) 仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

番号：227

名称：現場発生品運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	6,480	6,480		
合 計	作業能力：1.00 t			6,480	6,480		

番号：228

名称：配線溝充填 人力施工 路盤材 RC-40

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	人力施工 路盤材 RC-40	m 3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m 3			11,540	11,540		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：229

名称：材料費 RC-40

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.387	1,700.00	657		
合 計	作業能力：1.00式			657.00	657		

番号：230

名称：床掘り(1) 機械施工

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	機械施工	m ³	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,847	3,847		

番号：231

名称：床掘り(2) 人力施工

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	人力施工	m ³	1.000	20,200	20,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,200	20,200		

番号：232

名称：埋戻し 機械施工

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	機械施工	m ³	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,442	7,442		

番号：233

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	1,636	1,636		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,636	1,636		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：234

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m 3			247	247		

番号：235

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,355	1,355		

番号：236

名称：処分費 土砂

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：237

名称：張芝 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：238

名称：掘削

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m ³	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			426.1	426.1		

番号：239

名称：路体盛土 流用土

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土	流用土	m ³	1.000	409.2	409.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			409.2	409.2		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：240

名称：路床盛土(1) 流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(1)	流用土	m 3	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m3			623.3	623.3		

番号：241

名称：路床盛土(2) 流用土 t=75cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(2)	流用土 t=75cm	m 3	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m3			623.3	623.3		

番号：242

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：243

名称：土砂積込(1) 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：244

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：245

名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整碎石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整碎石	m3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：246

名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整碎石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整碎石	m3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：247

名称：処分費 土砂

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,200.00	220,000		

番号：248

名称：路床改良 セメント安定処理 t=100cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良	セメント安定処理 t=100cm	m2	1.000	1,990	1,990		
合 計	作業能力：1.00m2			1,990	1,990		

番号：249

名称：路床改良 セメント安定処理 t=75cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良	セメント安定処理 t=75cm	m2	1.000	1,740	1,740		
合 計	作業能力：1.00m2			1,740	1,740		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：250
 名称：材料費 成形目地材テープ 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地材	ピタッとL型止水テープ40×25×5	m	81.595	815.00	66,499		
合 計	作業能力：1.00式			66,499.00	66,499		

番号：251
 名称：目地材貼付 成形目地材テープ 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.122	48,080.00	5,865		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	5,865.00	586		
合 計	作業能力：10.00m			645.10	6,451		

番号：252
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=39cm 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	534.300	1,700.00	908,310		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	458.9	458,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,367.21	1,367,210		

番号：253
 名称：散水車運転 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：254

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	244.400	11,800.00	2,883,920		
混合材夜間割増額		t	244.400	500.00	122,200		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	370.9	370,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,377.02	3,377,020		

番号：255

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	370.9	370,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,873.55	2,873,556		

番号：256

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	411.8	411,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,950.71	3,950,712		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：257

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			144.40	144,400		

番号：258

名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m2			75.15	75,150		

番号：259

名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m2			111.00	111,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：260

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=30.9cm(平均厚)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	42.333	1,700.00	71,966		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	9,844	984,400		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,563.66	1,056,366		

番号：261

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：262

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.9cm(平均厚)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	70.876	12,300.00	871,774		
混合材夜間割増額		t	70.876	500.00	35,438		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,023.21	3,023,212		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：263
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン (20) (昼間単価)	t	185.744	17,600.00	3,269,094		
混合材夜間割増額		t	185.744	500.00	92,872		
表層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			5,477.96	5,477,966		

番号：264
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m² 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			75.15	75,150		

番号：265
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.4L/m² 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	460.000	306.00	140,760		
タックコート		m ²	1,000.000	4.475	4,475		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	140,760.00	2,765		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			148.00	148,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：266
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.9cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	70.876	12,300.00	871,774		
混合材夜間割増額		t	70.876	500.00	35,438		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,023.21	3,023,212		

番号：267
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン (20) (昼間単価)	t	185.744	17,600.00	3,269,094		
混合材夜間割増額		t	185.744	500.00	92,872		
表層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			5,477.96	5,477,966		

番号：268
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m² 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			75.15	75,150		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：269
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.4L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M－T－Q	L	460.000	306.00	140,760		
タックコート		m2	1,000.000	4.475	4,475		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	140,760.00	2,765		
合 計	作業能力：1,000.00m2			148.00	148,000		

番号：270
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=37.4cm(平均厚) 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C－4 O	m3	51.238	1,700.00	87,104		
下層路盤(空港)		m2	100.000	9,844	984,400		
合 計	作業能力：100.00m2			10,715.04	1,071,504		

番号：271
 名称：散水車運転 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m2	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m2			9.243	9,243		

番号：272
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=31.7cm(平均厚) 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C－4 O	m3	43.429	1,700.00	73,829		
下層路盤(空港)		m2	100.000	9,844	984,400		
合 計	作業能力：100.00m2			10,582.29	1,058,229		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：273

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：274

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.7cm(平均厚)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=2.7cm(平均厚)	m ²	1.000	3,214	3,214		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,214	3,214		

番号：275

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=3.7cm(平均厚)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=3.7cm(平均厚)	m ²	1.000	4,029	4,029		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,029	4,029		

番号：276

名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	42.38	42,380		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	70,380.00	1,340		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.10	114,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：277
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.4L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	460.000	306.00	140,760		
タックコート		m2	1,000.000	84.76	84,760		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	140,760.00	2,780		
合 計	作業能力：1,000.00m2			228.30	228,300		

番号：278
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=12cm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	16.440	1,700.00	27,948		
下層路盤(空港)		m2	100.000	5,219	521,900		
合 計	作業能力：100.00m2			5,498.48	549,848		

番号：279
 名称：散水車運転 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m2	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m2			9.243	9,243		

番号：280
 名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m2	1.000	6,335	6,335		
合 計	作業能力：1.00m2			6,335	6,335		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：281
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	1.000	3,633	3,633		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,633	3,633		

番号：282
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	1.000	4,166	4,166		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,166	4,166		

番号：283
 名称：タックコート PKM-T-Q 0.2L/m2 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m 2	1,000.000	42.38	42,380		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,340		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			114.10	114,100		

番号：284
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層（空港）		m 2	1,000.000	485.7	485,700		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			4,024.61	4,024,612		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：285
 名称：タックコート PKM-T-Q 0.3L/m² 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M－T－Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			111.00	111,000		

番号：286
 名称：上層路盤 再生粒度調整砕石 t=29cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	R M－2 5	m ³	397.300	2,200.00	874,060		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	458.9	458,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,332.96	1,332,960		

番号：287
 名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）（昼間単価）	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	593.5	593,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,560.92	2,560,920		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：288

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			144.40	144,400		

番号：289

名称：上層路盤 再生粒度調整砕石 t=5.1cm(平均厚)

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	69.870	2,200.00	153,714		
上層路盤(空港)		m2	1,000.000	229.5	229,500		
合 計	作業能力：1,000.00m2			383.21	383,214		

番号：290

名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)(昼間単価)	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m2	1,000.000	485.7	485,700		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,453.12	2,453,120		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：291
 名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			144.40	144,400		

番号：292
 名称：上層路盤 再生粒度調整砕石 t=35.2cm(平均厚) 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	R M-2 5	m3	48.224	2,200.00	106,092		
上層路盤(空港)		m2	100.000	11,170	1,117,000		
合 計	作業能力：100.00m2			12,230.92	1,223,092		

番号：293
 名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m2	1.000	4,370	4,370		
合 計	作業能力：1.00m2			4,370	4,370		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：294

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	169.6	169,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			308.40	308,400		

番号：295

名称：路床整形

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床整形(空港)		m2	1,000.000	143.6	143,600		
合 計	作業能力：1,000.00m2			143.6	143,600		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：296

名称：フ°キャスト版製作(1) フ°キャスト版 15枚 特許料含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フ°キャスト版	N-1-1 2290×13990×240	枚	1.000	5,270,000.00	5,270,000		
フ°キャスト版	N-1-2 2290×13990×240	枚	1.000	5,360,000.00	5,360,000		
フ°キャスト版	N-3-1 2290×13990×240	枚	1.000	5,280,000.00	5,280,000		
フ°キャスト版	N-3-2 2290×13990×240	枚	1.000	5,510,000.00	5,510,000		
フ°キャスト版	N-3-3 2290×13990×240	枚	1.000	5,570,000.00	5,570,000		
フ°キャスト版	N-3-4 2290×13990×240	枚	1.000	5,360,000.00	5,360,000		
フ°キャスト版	N-31 2260×13990×240	枚	2.000	5,240,000.00	10,480,000		
フ°キャスト版	N-31-1 2260×13990×240	枚	1.000	5,270,000.00	5,270,000		
フ°キャスト版	N-31-2 2260×13990×240	枚	1.000	5,270,000.00	5,270,000		
フ°キャスト版	N-32-1 2260×13990×240	枚	1.000	5,420,000.00	5,420,000		
フ°キャスト版	N-32-2 2260×13990×240	枚	1.000	5,270,000.00	5,270,000		
フ°キャスト版	N-32-3 2260×13990×240	枚	1.000	5,260,000.00	5,260,000		
フ°キャスト版	N-33 2260×13990×240	枚	1.000	5,250,000.00	5,250,000		
フ°キャスト版	N-33-1 2260×13990×240	枚	1.000	5,360,000.00	5,360,000		
合 計	作業能力：1.00式			79,930,000.00	79,930,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：297

名称：フレキャスト版製作(2) AP版 9枚 特許料含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキャスト版	N-AP-1 2500×13990×240-210	枚	4.000	5,340,000.00	21,360,000		
フレキャスト版	N-AP-1-1 2500×13990×240-210	枚	1.000	5,260,000.00	5,260,000		
フレキャスト版	N-AP-1-2 2500×13990×240-210	枚	1.000	5,360,000.00	5,360,000		
フレキャスト版	N-AP-1-3 2500×13990×240-210	枚	1.000	5,380,000.00	5,380,000		
フレキャスト版	N-AP-1-4 2500×13990×240-210	枚	1.000	5,380,000.00	5,380,000		
フレキャスト版	N-AP-2-1 2500×13990×240-210	枚	1.000	5,310,000.00	5,310,000		
合 計	作業能力：1.00式			48,050,000.00	48,050,000		

番号：298

名称：ビニルフィルム敷設 塩化ビニル t=0.2mm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.300	48,080.00	14,424		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	14,424.00	716		
合 計	作業能力：100.00m2			151.40	15,140		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：299							
名称：フレキャスト版仮据付 フレキャスト版							
3枚当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	66,230.00	33,115		
ブロック工		人	2.000	58,250.00	116,500		
特殊作業員		人	2.000	57,860.00	115,720		
普通作業員		人	2.000	48,080.00	96,160		
トラッククレーン賃料	160t吊	日	0.500	389,000.00	194,500		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
諸雑費(率+まるめ)	上記計の%	%	20.000	626,145.00	125,155		
合 計	作業能力：3.00枚			250,433.33	751,300		

番号：300							
名称：フレキャスト版本据付 フレキャスト版							
3枚当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
ブロック工		人	5.000	58,250.00	291,250		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	8.000	48,080.00	384,640		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
散水車運転	3800L	日	1.000	60,900.00	60,900		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	20.000	1,162,470.00	231,530		
合 計	作業能力：3.00枚			464,666.66	1,394,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：301

名称：フレキャスト版据付後処理 フレキャスト版

3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
特殊作業員		人	3.000	57,860.00	173,580		
普通作業員		人	10.000	48,080.00	480,800		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	20.000	790,760.00	158,140		
合 計	作業能力：3.00枚			316,300.00	948,900		

番号：302

名称：AP版据付及び据付後処理 AP版

2枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
ブロック工		人	5.000	58,250.00	291,250		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	10.000	48,080.00	480,800		
トラッククレーン賃料	160t吊	日	1.000	389,000.00	389,000		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
散水車運転	3800L	日	1.000	60,900.00	60,900		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	20.000	1,647,630.00	329,370		
合 計	作業能力：2.00枚			988,500.00	1,977,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：303

名称：材料費 裏込グライト、注入目地、ハッキン材、ダウエルバー等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハッキン材(1)	高止水性タイプ 30w×50 t	m	785.120	1,000.00	785,120		
裏込グライト	超速硬セメント σ2h=3N/mm2	t	11.484	249,000.00	2,859,516		
注入目地	常温式ホリサルファイト系 w10mm×t20mm	kg	127.000	1,940.00	246,380		
ハッキン材(2)	コッター部 高止水性タイプ 15w×20t	m	64.000	500.00	32,000		
ハックアップ材	発泡ポリエチレン製 φ13mm	m	418.290	30.00	12,548		
ジョイントグライト	超速硬セメント σ3h=20N/mm2	t	0.252	252,000.00	63,504		
樹脂モルタル	樹脂モルタル	m ³	0.010	3,696,000.00	36,960		
膨張目地	ゴム発泡体 t=10cm	m ²	4.543	1,600.00	7,268		
ダウエルバー	φ42mm×700mm 緩衝材含む	本	36.000	1,780.00	64,080		
目地グライト	超速硬セメント σ3h=20N/mm2	t	1.778	361,000.00	641,858		
タイバー	D41mm×700mm	本	28.000	1,370.00	38,360		
合 計	作業能力：1.00式			4,787,594.00	4,787,594		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：304

名称：張芝工(1) 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：305

名称：張芝工(2) 鹿の子張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	50.000	560.00	28,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	15.000	250.00	3,750		
土木一般世話役		人	0.130	66,230.00	8,609		
普通作業員		人	2.230	48,080.00	107,218		
植栽割増し費		%	0.500	147,728.00	738		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	148,466.00	34		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,485.00	148,500		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：306

名称：種子吹付工

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パビアグラス		k g	16.050	3,420.00	54,891		
コロニアルベントグラス		k g	5.350	4,350.00	23,272		
バミューダグラス		k g	10.700	4,030.00	43,121		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	192.00	15,408		
ファイバー類	吹付け養生材	k g	160.500	280.00	44,940		
粘着剤	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,763.00	3,481		
トラック[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	13,890.00	9,723		
土木一般世話役		人	0.070	66,230.00	4,636		
特殊作業員		人	0.180	57,860.00	10,414		
普通作業員		人	0.400	48,080.00	19,232		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	34,282.00	331		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			230.70	230,700		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：307

名称：誘導路中心線標識 黄色 実線 W=15cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	21.000	1,080.00	22,680		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	591.00	1,713		
土木一般世話役		人	0.680	66,230.00	45,036		
特殊作業員		人	0.680	57,860.00	39,344		
普通作業員		人	0.680	48,080.00	32,694		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.900	12,910.00	37,439		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	22,680.00	394		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,793.00	179,300		

番号：308

名称：誘導路中心線標識 黄色 実線 W=15cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,411.00	241,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：309

名称：誘導路縁標識 黄色 実線 W=15cm×2本 常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m2			2,411.00	241,100		

番号：310

名称：掘削

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m3			426.1	426.1		

番号：311

名称：埋戻し 土砂 t=0～125cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 t=0～125cm	m3	1.000	1,950	1,950		
合 計	作業能力：1.00m3			1,950	1,950		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：312

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：313

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：314

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：315

名称：下層路盤 再生クラッシャー t=9.2cm(平均厚)

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126.040	1,700.00	214,268		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	229.5	229,500		
合 計	作業能力：1,000.00m2			443.76	443,768		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：316
 名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=3.7cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	90.428	11,800.00	1,067,050		
混合材夜間割増額		t	90.428	500.00	45,214		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	525.5	525,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,637.76	1,637,764		

番号：317
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=5.5cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	134.420	12,300.00	1,653,366		
混合材夜間割増額		t	134.420	500.00	67,210		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	525.5	525,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,246.07	2,246,076		

番号：318
 名称：路面切削 アスファルト舗装版 平均t=3cmを超え6cm以下 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	66,230.00	4,172		
特殊作業員		人	0.063	57,860.00	3,645		
普通作業員		人	0.313	48,080.00	15,049		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.063	328,800.00	20,714		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	134,900.00	8,498		
諸雑費（率＋まるめ）		%	24.000	52,078.00	12,492		
合 計	作業能力：100.00m ²			645.70	64,570		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：319

名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：320

名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：321

名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,742	1,742		

番号：322

名称：処分費 アスファルト切削屑

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：323

名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブルジョイント	(32A-400L) U-M型	個	13.000	14,600.00	189,800		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	13.000	16,300.00	211,900		
LAカップリング	32A	個	34.000	1,390.00	47,260		
砂	再生砂	m ³	0.237	2,450.00	580		
合 計	作業能力：1.00式			449,540.00	449,540		

番号：324

名称：基台設置ボ-リング 270φ×245.5H

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.833	66,230.00	55,169		
特殊作業員		人	1.667	57,860.00	96,452		
普通作業員		人	0.833	48,080.00	40,050		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径φ350mm	供用日	1.667	4,450.00	7,418		
発動発電機運転	3kVA ガソリン	日	1.667	2,526.00	4,210		
ダイヤモンドビット	10インチ	個	0.400	73,700.00	29,480		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	232,779.00	18,621		
合 計	作業能力：10.00本			25,140.00	251,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：325

名称：基台設置 L1-A型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L1型基台	3 2 A A 2 *	基	1.000	50,700.00	50,700		
保護板A	L 1	個	1.000	47,900.00	47,900		
電工		人	0.120	57,660.00	6,919		
普通作業員		人	0.110	48,080.00	5,288		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	110,807.00	93		
合 計	作業能力：1.00基			110,900.00	110,900		

番号：326

名称：配管用炭素鋼管敷設(1) SGP32A 白衫[〃] 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：327

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電気		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

番号：328

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP65A 白衫[〃] 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ付き管	6 5 A	m	1.010	3,060.00	3,090		
雑材料費	材料価格の%	%	2.000	3,090.00	61		
電気		人	0.060	57,660.00	3,459		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,610.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			6,610.00	6,610		

番号：329

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電気		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：330
 名称：配管貫通口はつり φ88 t=100～150mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり	φ88 t=100～150mm	孔	1.000	10,410	10,410		
合 計	作業能力：1.00孔			10,410	10,410		

番号：331
 名称：配管溝充填 人力施工 保護砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管溝充填	人力施工 保護砂	m3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m3			11,540	11,540		

番号：332
 名称：基台設置跡復旧 φ270 t=130mm 密粒度アスコン(13) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	19.380	57,860.00	1,121,326		
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（夜間単価）[夜間割増含む]	t	6.270	16,100.00	100,947		
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	3.990	306.00	1,220		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	102,167.00	3,065		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,226,558.00	442		
合 計	作業能力：100.00m			12,270.00	1,227,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：333
 名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートベース	350×350×200H	個	1.000	36,600.00	36,600		
コンクリートベース	φ320×200H	個	1.000	32,900.00	32,900		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) U-M型	個	6.000	14,600.00	87,600		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	6.000	16,300.00	97,800		
LAカップリング	32A	個	6.000	1,390.00	8,340		
砂	再生砂	m ³	0.072	2,450.00	176		
合 計	作業能力：1.00式			263,416.00	263,416		

番号：334
 名称：基台設置棒-リング(1) 320φ×50.0H 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.217	66,230.00	14,371		
特殊作業員		人	0.435	57,860.00	25,169		
普通作業員		人	0.217	48,080.00	10,433		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径φ350mm	供用日	0.435	4,450.00	1,935		
発動発電機運転	3kVA ガソリン	日	0.435	2,526.00	1,098		
ダイヤモンドビット	12インチ	個	0.087	84,200.00	7,325		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	60,331.00	4,819		
合 計	作業能力：10.00本			6,515.00	65,150		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：335

名称：基台設置棒-リング(2) 110φ×100.0H

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基台設置棒-リング(2)	110φ×100.0H	孔	1.000	11,320	11,320		
合 計	作業能力：1.00孔			11,320	11,320		

番号：336

名称：基台設置(1) 地上型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地上型基台	舗装内用基台（鋳鉄製）埋込配管用（100φ×95）32A用	基	1.000	6,525.00	6,525		
保護プラグ	50Aねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	個	1.000	419.00	419		
電工		人	0.100	57,660.00	5,766		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,710.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			12,710.00	12,710		

番号：337

名称：基台設置(2) コンクリートベース

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.167	66,230.00	11,060		
特殊作業員		人	0.167	57,860.00	9,662		
普通作業員		人	0.167	48,080.00	8,029		
ラフレンクレーン賃料	25t吊	日	0.167	64,100.00	10,704		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	28,751.00	2,875		
合 計	作業能力：1.00基			42,330.00	42,330		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：338

名称：配管用炭素鋼管敷設(1) SGP32A 白衫[〃] 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

番号：339

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電工		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：340

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP32A 白錆付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ付き管	3 2 A	m	1.010	1,360.00	1,373		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,373.00	27		
電工		人	0.042	57,660.00	2,421		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,821.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,821.00	3,821		

番号：341

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電工		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

番号：342

名称：配管貫通口はつり φ50 t=100～150mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり	φ50 t=100～150mm	孔	1.000	1,707	1,707		
合 計	作業能力：1.00孔			1,707	1,707		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：343

名称：配管溝充填 人力施工 保護砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管溝充填	人力施工 保護砂	m 3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m 3			11,540	11,540		

番号：344

名称：基礎砕石 再生クラッシャー t=10cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシャー t=10cm	m 2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,301	2,301		

番号：345

名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,540	17,540		

番号：346

名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：347
 名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 B型 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,554.00	155,400		
ハンドホール鉄蓋	B型600×400 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	99,000.00	9,900,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,055,400.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00枚			100,600.00	10,060,000		

番号：348
 名称：基礎砕石 再生クッション t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クッション t=10cm	m2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m2			2,301	2,301		

番号：349
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m2			17,540	17,540		

番号：350
 名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：351

名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 D型

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	100.000	689.00	68,900		
ハンドホール鉄蓋	D型320×320 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	30,400.00	3,040,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,108,900.00	100		
合 計	作業能力：100.00枚			31,090.00	3,109,000		

番号：352

名称：床掘り(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	機械施工	m3	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m3			3,847	3,847		

番号：353

名称：床掘り(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	人力施工	m3	1.000	20,200	20,200		
合 計	作業能力：1.00m3			20,200	20,200		

番号：354

名称：埋戻し(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	機械施工	m3	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m3			7,442	7,442		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：355

名称：埋戻し(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	人力施工	m 3	1.000	14,780	14,780		
合 計	作業能力：1.00m3			14,780	14,780		

番号：356

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：357

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：358

名称：張芝 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：359

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：360

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：361

名称：アスファルト舗装版切断(3) t=30cmを超え40cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	1.000	3,646	3,646		
合 計	作業能力：1.00m			3,646	3,646		

番号：362

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m 2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,006	1,006		

番号：363

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m 2	1.000	1,404	1,404		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,404	1,404		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：364

名称：アスファルト舗装版破碎(3) t=38cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	4.348	66,230.00	287,968		
普通作業員		人	4.348	48,080.00	209,051		
大型ブレーカ運転	0.8m3BH装着、1300kg	日	4.348	100,200.00	435,669		
コンクリート圧砕機運転	0.45m3、550～980kN	日	4.348	93,690.00	407,364		
バックホウ運転	0.8m3	日	4.348	88,920.00	386,624		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	1,726,676.00	51,324		
合 計	作業能力：100.00m ²			17,780.00	1,778,000		

番号：365

名称：はつり清掃 人力施工 配管溝部 基台部

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	16.000	57,860.00	925,760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	925,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00m ³			925,800.00	925,800		

番号：366

名称：はつり殻集積 人力施工 施工箇所

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m ³	1.000	9,616	9,616		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,616	9,616		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：367

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,283	1,283		

番号：368

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			294.3	294.3		

番号：369

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,912	1,912		

番号：370

名称：処分費 アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：371

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	1.000	4,622	4,622		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,622	4,622		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：372

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	169.6	169,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			308.40	308,400		

番号：373

名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：374

名称：アスファルト舗装版破碎 t=15cm以下

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下	m2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m2			1,006	1,006		

番号：375

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：376

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：377

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：378

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	1.000	4,166	4,166		
合 計	作業能力：1.00m2			4,166	4,166		

番号：379

名称：タックコート PKM-T-Q 0.3L/m2

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m 2	1,000.000	63.58	63,580		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,050		
合 計	作業能力：1,000.00m2			171.20	171,200		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：380

名称：処分費 アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：381

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：382

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：383

名称：アスファルト舗装版切断(3) t=40cmを超え50cm以下

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.000	48,080.00	144,240		
コンクリートカッター	湿、ハッキ、30cm、超低	日	0.926	80,650.00	74,681		
コンクリートカッター	湿、ハッキ、40cm、超低	日	0.926	81,750.00	75,700		
コンクリートカッター	湿、ハッキ、50cm、超低	日	0.926	82,850.00	76,719		
コンクリートカッター (ブレード)	径14インチ	枚	1.020	54,600.00	55,692		
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	枚	0.700	89,500.00	62,650		
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ	枚	0.740	130,000.00	96,200		
コンクリートカッター (ブレード)	径38インチ	枚	0.730	186,000.00	135,780		
コンクリートカッター (ブレード)	径46インチ	枚	0.580	302,000.00	175,160		
諸雑費(率)	労務・機械の%	%	56.000	371,340.00	207,950		
合 計	作業能力：100.00m			11,047.72	1,104,772		

番号：384

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m2			1,006	1,006		

番号：385

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m2	1.000	1,404	1,404		
合 計	作業能力：1.00m2			1,404	1,404		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：386

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

番号：387

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：388

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：389

名称：路面切削(1) アスファルト舗装版 平均t=3cm以下

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.056	66,230.00	3,708		
特殊作業員		人	0.056	57,860.00	3,240		
普通作業員		人	0.278	48,080.00	13,366		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.056	328,800.00	18,412		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.056	134,900.00	7,554		
諸雑費(率+まるめ)		%	27.000	46,280.00	12,490		
合 計	作業能力：100.00m ²			587.70	58,770		

番号：390

名称：路面切削(2) アスファルト舗装版 平均t=6cmを超え16cm以下

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,063.00	106,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：391

名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：392

名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：393

名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,742	1,742		

番号：394

名称：処分費(1) アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：395
 名称：処分費(2) アスファルト切削屑 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：396
 名称：クラッシュラン撤去 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン撤去		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			426.1	426.1		

番号：397
 名称：撤去路盤材運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			665.9	665.9		

番号：398
 名称：撤去路盤材積込 仮置ヤード(A6) 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m 3			247	247		

番号：399
 名称：撤去路盤材運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去路盤材運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,355	1,355		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：400

名称：処分費 砕石

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（砕石）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

番号：401

名称：フレッシュ舗装版切断 t=25cm

48m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
特殊作業員		人	1.000	57,860.00	57,860		
普通作業員		人	1.000	48,080.00	48,080		
フラットソー		台/日	1.000	18,800.00	18,800		
トラック運転	普通・1.5 t 積	日	1.000	4,297.00	4,297		
プレート1回目		枚	1.541	32,400.00	49,928		
プレート2回目		枚	2.254	66,400.00	149,665		
プレート3回目		枚	1.402	100,000.00	140,200		
諸雑費(率)	労務の%	%	10.000	172,170.00	17,217		
合 計	作業能力：48.00m			11,505.77	552,277		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：402

名称：材料費 ケビンデスターブ、カップラー、樹脂モルタル

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケビンデスターブ	Φ26mm L=210mm	個	36.000	128.00	4,608		
カップラー	Φ26用	個	36.000	3,350.00	120,600		
樹脂モルタル	樹脂モルタル	m ³	0.004	3,696,000.00	14,784		
合 計	作業能力：1.00式			139,992.00	139,992		

番号：403

名称：アンカー工 φ20mm×240mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー工	φ20mm×240mm	孔	1.000	2,012	2,012		
合 計	作業能力：1.00孔			2,012	2,012		

番号：404

名称：プレキャストPC版撤去(1) A版 施工箇所～撤去版仮置ヤード

3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	82,390.00	82,390		
橋りょう特殊工		人	3.000	69,230.00	207,690		
普通作業員		人	1.500	48,080.00	72,120		
セミトラ運転	32t積	日	3.000	104,734.00	314,202		
トラックレン賃料	120t吊	台/日	1.000	287,000.00	287,000		
合 計	作業能力：3.00枚			321,134.00	963,402		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：405

名称：フレキャストPC版撤去(2) B版 施工箇所～撤去版仮置ヤード

2枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	82,390.00	82,390		
橋りょう特殊工		人	3.000	69,230.00	207,690		
普通作業員		人	1.500	48,080.00	72,120		
セミトラウ運転	32t積	日	2.000	104,734.00	209,468		
トラックレン賃料	120t吊	台/日	1.000	287,000.00	287,000		
合 計	作業能力：2.00枚			429,334.00	858,668		

番号：406

名称：フレキャストPC版撤去(3) D版 施工箇所～撤去版仮置ヤード

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	82,390.00	82,390		
橋りょう特殊工		人	3.000	69,230.00	207,690		
普通作業員		人	1.500	48,080.00	72,120		
セミトラウ運転	32t積	日	1.000	104,734.00	104,734		
トラックレン賃料	120t吊	台/日	1.000	287,000.00	287,000		
合 計	作業能力：1.00枚			753,934.00	753,934		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：407

名称：AP版撤去 AP版 施工箇所～撤去版仮置ヤード

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	82,390.00	82,390		
橋りょう特殊工		人	3.000	69,230.00	207,690		
普通作業員		人	1.500	48,080.00	72,120		
セミトラ運転	32t積	日	1.000	104,734.00	104,734		
トラックレン賃料	120t吊	台/日	1.000	287,000.00	287,000		
合 計	作業能力：1.00枚			753,934.00	753,934		

番号：408

名称：コンクリート舗装版破砕 撤去版仮置ヤード

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版破砕	撤去版仮置ヤード	m ²	1.000	1,128	1,128		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,128	1,128		

番号：409

名称：無筋コンクリート殻運搬 撤去版仮置ヤード～再資源化施設（裏込めグライト）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設（裏込めグライト）	m ³	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,912	1,912		

番号：410

名称：鉄筋コンクリート殻運搬 撤去版仮置ヤード～再資源化施設（フレキャストPC版）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬	撤去版仮置ヤード～再資源化施設（フレキャストPC版）	m ³	1.000	6,082	6,082		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,082	6,082		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：411
 名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

番号：412
 名称：処分費(2) 鉄筋コンクリート殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

番号：413
 名称：基台撤去(1) FL型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	57,660.00	1,729		
普通作業員		人	0.024	48,080.00	1,153		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,882.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			2,882.00	2,882		

番号：414
 名称：基台撤去(2) 地上型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	57,660.00	1,729		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,729.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			1,729.00	1,729		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：415
 名称：無筋コンクリート取壊し ハンド・ホール、コンクリートベース 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1.000	17,452.50	17,452		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,452.00	8		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,460.00	17,460		

番号：416
 名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：417
 名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

番号：418
 名称：はつり清掃 人力施工 配管溝部 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	12.000	57,860.00	694,320		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	694,320.00	80		
合 計	作業能力：1.00m 3			694,400.00	694,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：419

名称：はつり殻集積 人力施工 施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m 3	1.000	12,990	12,990		
合 計	作業能力：1.00m3			12,990	12,990		

番号：420

名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,480	1,480		
合 計	作業能力：1.00m3			1,480	1,480		

番号：421

名称：無筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：422

名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：423

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：424

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：425

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：426

名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻

100t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻(昼間単価)	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,000.00	200,000		

番号：427

名称：処分費(2) アスファルト殻

100t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻(昼間単価)	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：428
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(1) SGP32A 白紗[〃] 無 配管溝 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	57,660.00	1,153		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,153.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,153.00	1,153		

番号：429
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(2) SGP32A 白紗[〃] 無 地中 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	57,660.00	403		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	403.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			403.00	403		

番号：430
 名称：配管用炭素鋼鋼管撤去(3) SGP65A 白紗[〃] 無 地中 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.010	57,660.00	576		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	576.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			576.00	576		

番号：431
 名称：現場発生品積込・荷卸(1) 施工箇所 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	施工箇所	t	1.000	17,670	17,670		
合 計	作業能力：1.00 t			17,670	17,670		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：432

名称：現場発生品運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	t	1.000	1,773	1,773		
合 計	作業能力：1.00 t			1,773	1,773		

番号：433

名称：現場発生品積込・荷卸(2) 仮置ヤード(A6)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2)	仮置ヤード(A6)	t	1.000	9,718	9,718		
合 計	作業能力：1.00 t			9,718	9,718		

番号：434

名称：現場発生品運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	t	1.000	6,480	6,480		
合 計	作業能力：1.00 t			6,480	6,480		

番号：435

名称：配線溝充填 人力施工 路盤材 RC-40

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	人力施工 路盤材 RC-40	m 3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m 3			11,540	11,540		

番号：436

名称：材料費 RC-40

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0.387	1,700.00	657		
合 計	作業能力：1.00式			657.00	657		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：437
 名称：床掘り(1) 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	機械施工	m 3	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m3			3,847	3,847		

番号：438
 名称：床掘り(2) 人力施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	人力施工	m 3	1.000	20,200	20,200		
合 計	作業能力：1.00m3			20,200	20,200		

番号：439
 名称：埋戻し 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	機械施工	m 3	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m3			7,442	7,442		

番号：440
 名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,636	1,636		
合 計	作業能力：1.00m3			1,636	1,636		

番号：441
 名称：土砂積込 仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：442

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：443

名称：処分費 土砂

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,200.00	220,000		

番号：444

名称：張芝 全面張

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m2	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	kg	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m2			2,083.00	208,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：445
名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m3			426.1	426.1		

番号：446
名称：路体盛土 流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土	流用土	m 3	1.000	12,770	12,770		
合 計	作業能力：1.00m3			12,770	12,770		

番号：447
名称：路床盛土(1) 流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(1)	流用土	m 3	1.000	12,980	12,980		
合 計	作業能力：1.00m3			12,980	12,980		

番号：448
名称：路床盛土(2) 流用土 t=75cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(2)	流用土 t=75cm	m 3	1.000	1,581	1,581		
合 計	作業能力：1.00m3			1,581	1,581		

番号：449
名称：路床盛土(3) 流用土 t=50cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(3)	流用土 t=50cm	m 3	1.000	623.3	623.3		
合 計	作業能力：1.00m3			623.3	623.3		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：450
 名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：451
 名称：土砂積込(1) 仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(1)	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：452
 名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：453
 名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整砕石 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) クラッシュラン、粒度調整砕石	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：454
 名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整砕石 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 クラッシュラン、粒度調整砕石	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：455
 名称：処分費 土砂 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

番号：456
 名称：路床改良(1) セメント安定処理 t=100cm 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(1)	セメント安定処理 t=100cm	m 2	1.000	1,990	1,990		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,990	1,990		

番号：457
 名称：路床改良(2) セメント安定処理 t=75cm 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(2)	セメント安定処理 t=75cm	m 2	1.000	1,740	1,740		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,740	1,740		

番号：458
 名称：路床改良(3) セメント安定処理 t=50cm 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(3)	セメント安定処理 t=50cm	m 2	1.000	1,373	1,373		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,373	1,373		

番号：459
 名称：材料費 成形目地材テ-7° 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地材	ビタツとL型止水テープ40×25×5	m	160.950	815.00	131,174		
合 計	作業能力：1.00式			131,174.00	131,174		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：460

名称：目地材貼付 成形目地材7-F

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.122	48,080.00	5,865		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	5,865.00	586		
合 計	作業能力：10.00m			645.10	6,451		

番号：461

名称：下層路盤 再生クラッシャー t=45cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	616.500	1,700.00	1,048,050		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	688.3	688,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,736.35	1,736,350		

番号：462

名称：散水車運転

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：463

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	244.400	11,800.00	2,883,920		
混合材夜間割増額		t	244.400	500.00	122,200		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	393.2	393,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,399.32	3,399,320		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：464
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	393.2	393,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,895.85	2,895,856		

番号：465
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	440.1	440,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,979.01	3,979,012		

番号：466
 名称：プライムコート PK-3 0.8L/m² 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：467
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m2			75.15	75,150		

番号：468
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m2			111.00	111,000		

番号：469
 名称：下層路盤 再生クラッシャー t=39cm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	53.430	1,700.00	90,831		
下層路盤(空港)		m2	100.000	557.4	55,740		
合 計	作業能力：100.00m2			1,465.71	146,571		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：470
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：471
 名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	244.400	11,800.00	2,883,920		
混合材夜間割増額		t	244.400	500.00	122,200		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	1,349	1,349,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,355.12	4,355,120		

番号：472
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	1,349	1,349,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,851.65	3,851,656		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：473

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,349	1,349,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,887.91	4,887,912		

番号：474

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

番号：475

名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			75.15	75,150		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：476

名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M－T－Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m2			111.00	111,000		

番号：477

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=12cm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C－4 O	m3	16.440	1,700.00	27,948		
下層路盤(空港)		m2	100.000	5,219	521,900		
合 計	作業能力：100.00m2			5,498.48	549,848		

番号：478

名称：散水車運転

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m2	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m2			9.243	9,243		

番号：479

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m2	1.000	6,335	6,335		
合 計	作業能力：1.00m2			6,335	6,335		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：480
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=5.9cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	144.196	12,300.00	1,773,610		
混合材夜間割増額		t	144.196	500.00	72,098		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,961.70	3,961,708		

番号：481
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン (20) (昼間単価)	t	185.744	17,600.00	3,269,094		
混合材夜間割増額		t	185.744	500.00	92,872		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,656	1,656,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			5,017.96	5,017,966		

番号：482
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m² 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	42.38	42,380		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	70,380.00	1,340		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.10	114,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：483
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.4L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M－T－Q	L	460.000	306.00	140,760		
タックコート		m 2	1,000.000	84.76	84,760		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	140,760.00	2,780		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			228.30	228,300		

番号：484
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=18cm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	24.660	1,700.00	41,922		
下層路盤(空港)		m 2	100.000	5,219	521,900		
合 計	作業能力：100.00m 2			5,638.22	563,822		

番号：485
 名称：散水車運転 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			9.243	9,243		

番号：486
 名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m 2	1.000	6,212	6,212		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,212	6,212		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：487
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=6.0cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	146.640	12,300.00	1,803,672		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,992.99	3,992,992		

番号：488
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=7.6cm(平均厚) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	185.744	17,600.00	3,269,094		
混合材夜間割増額		t	185.744	500.00	92,872		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,656	1,656,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			5,017.96	5,017,966		

番号：489
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m² 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	42.38	42,380		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,340		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.10	114,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：490
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.4L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	460.000	306.00	140,760		
タックコート		m2	1,000.000	84.76	84,760		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	140,760.00	2,780		
合 計	作業能力：1,000.00m2			228.30	228,300		

番号：491
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	97.760	12,300.00	1,202,448		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
基層・中間層(空港)		m2	1,000.000	675.3	675,300		
合 計	作業能力：1,000.00m2			1,926.62	1,926,628		

番号：492
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m2	1,000.000	440.1	440,100		
合 計	作業能力：1,000.00m2			3,979.01	3,979,012		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：493
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m2			75.15	75,150		

番号：494
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m2			111.00	111,000		

番号：495
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m2	1,000.000	393.2	393,200		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,895.85	2,895,856		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：496

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（20）（昼間単価）	t	195.520	17,600.00	3,441,152		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	440.1	440,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,979.01	3,979,012		

番号：497

名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			75.15	75,150		

番号：498

名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m ²	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			111.00	111,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：499

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=42cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	57.540	1,700.00	97,818		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	15,660	1,566,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			16,638.18	1,663,818		

番号：500

名称：散水車

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	9.243	9,243		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			9.243	9,243		

番号：501

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=8cm(平均厚)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=8cm(平均厚)	m ²	1.000	5,716	5,716		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,716	5,716		

番号：502

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	1.000	3,633	3,633		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,633	3,633		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：503

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	1.000	4,166	4,166		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,166	4,166		

番号：504

名称：タックコート PKM-T-Q 0.2L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m ²	1,000.000	42.38	42,380		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,340		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			114.10	114,100		

番号：505

名称：上層路盤 再生粒度調整碎石 t=29cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m ³	397.300	2,200.00	874,060		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	458.9	458,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,332.96	1,332,960		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：506

名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（昼間単価）	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	593.5	593,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,560.92	2,560,920		

番号：507

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

番号：508

名称：上層路盤 再生粒度調整砕石 t=5.2cm(平均厚)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-25	m ³	7.124	2,200.00	15,672		
上層路盤(空港)		m ²	100.000	278.7	27,870		
合 計	作業能力：100.00m ²			435.42	43,542		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：509

名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（昼間単価）	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	762.6	762,600		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,730.02	2,730,020		

番号：510

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			144.40	144,400		

番号：511

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=2.4cm(平均厚)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	58.656	11,800.00	692,140		
混合材夜間割増額		t	58.656	500.00	29,328		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	675.3	675,300		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,396.76	1,396,768		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：512
 名称：表層(変厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(変厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚)	m2	1.000	4,167	4,167		
合 計	作業能力：1.00m2			4,167	4,167		

番号：513
 名称：表層(等厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=4cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)(昼間単価)	t	97.760	15,600.00	1,525,056		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
表層(空港)		m2	1,000.000	593.5	593,500		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,167.43	2,167,436		

番号：514
 名称：表層(等厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)(昼間単価)	t	122.200	15,600.00	1,906,320		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m2	1,000.000	762.6	762,600		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,730.02	2,730,020		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：515
 名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m2 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	230.000	306.00	70,380		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,380.00	1,407		
合 計	作業能力：1,000.00m2			75.15	75,150		

番号：516
 名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m2			111.00	111,000		

番号：517
 名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=5.0cm(平均厚) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=5.0cm(平均厚)	m2	1.000	4,267	4,267		
合 計	作業能力：1.00m2			4,267	4,267		

番号：518
 名称：表層(変厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(変厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4.5cm(平均厚)	m2	1.000	4,167	4,167		
合 計	作業能力：1.00m2			4,167	4,167		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：519
 名称：表層(等厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=4cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	1.000	3,965	3,965		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,965	3,965		

番号：520
 名称：表層(等厚部) 密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(等厚部)	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	1.000	4,370	4,370		
合 計	作業能力：1.00m 2			4,370	4,370		

番号：521
 名称：タックコート PKM-T-Q 0.3L/m2 1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m 2	1,000.000	63.58	63,580		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	105,570.00	2,050		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			171.20	171,200		

番号：522
 名称：路床整形 1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床整形(空港)		m 2	1,000.000	143.6	143,600		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			143.6	143,600		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：523

名称：フレキャストPC版製作(1) フレキャストPC版 8枚 特許料含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキャスト版	TA-1版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,590,000.00	7,590,000		
フレキャスト版	B-1版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,420,000.00	7,420,000		
フレキャスト版	A-2版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,460,000.00	7,460,000		
フレキャスト版	TA-3版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,790,000.00	7,790,000		
フレキャスト版	TB-2版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,640,000.00	7,640,000		
フレキャスト版	A-4版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,440,000.00	7,440,000		
フレキャスト版	TA-5版 2290×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,650,000.00	7,650,000		
フレキャスト版	TD-1版 2295×13990×240 緊張含む	枚	1.000	7,620,000.00	7,620,000		
合 計	作業能力：1.00式			60,610,000.00	60,610,000		

番号：524

名称：フレキャストPC版製作(2) AP版 1枚 特許料含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキャスト版	AP版 2500×13990×240-210	枚	1.000	8,150,000.00	8,150,000		
合 計	作業能力：1.00式			8,150,000.00	8,150,000		

番号：525

名称：ビニルフィルム敷設 塩化ビニル

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.300	48,080.00	14,424		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	14,424.00	716		
合 計	作業能力：100.00m 2			151.40	15,140		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：526

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄPC版仮据付 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄPC版

3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	66,230.00	33,115		
ブロック工		人	2.000	58,250.00	116,500		
特殊作業員		人	2.000	57,860.00	115,720		
普通作業員		人	2.000	48,080.00	96,160		
トラッククレーン賃料	160t吊	日	0.500	389,000.00	194,500		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
諸雑費(率+まるめ)	上記計の%	%	20.000	626,145.00	125,155		
合 計	作業能力：3.00枚			250,433.33	751,300		

番号：527

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄPC版本据付 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄPC版

3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
ブロック工		人	5.000	58,250.00	291,250		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	8.000	48,080.00	384,640		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
散水車運転	3800L	日	1.000	60,900.00	60,900		
諸雑費(率+まるめ)	上記計の%	%	20.000	1,162,470.00	231,530		
合 計	作業能力：3.00枚			464,666.66	1,394,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：528

名称：フキャストPC版据付後処理 フキャストPC版

3枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
特殊作業員		人	3.000	57,860.00	173,580		
普通作業員		人	10.000	48,080.00	480,800		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
諸雑費(率+まるめ)	上記計の%	%	20.000	790,760.00	158,140		
合 計	作業能力：3.00枚			316,300.00	948,900		

番号：529

名称：AP版据付及び据付後処理 AP版

2枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
ブロック工		人	5.000	58,250.00	291,250		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	10.000	48,080.00	480,800		
トラッククレーン賃料	160t吊	日	1.000	389,000.00	389,000		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	70,150.00	70,150		
散水車運転	3800L	日	1.000	60,900.00	60,900		
諸雑費(率+まるめ)	上記計の%	%	20.000	1,647,630.00	329,370		
合 計	作業能力：2.00枚			988,500.00	1,977,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：530

名称：材料費 PC棒鋼グラウト、シール材、裏込グラウト、パッキン、緩衝材等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC棒鋼グラウト	超速硬セメント $\sigma 2h=3N/mm^2$	t	1.233	249,000.00	307,017		
シール材	高止水性タイフ 30w×30 t	m	294.000	1,380.00	405,720		
裏込グラウト	超速硬セメント $\sigma 2h=3N/mm^2$	t	4.205	249,000.00	1,047,045		
パッキン材(1)	□120×φ80 t=20	個	243.000	604.00	146,772		
パッキン材(2)	□150×φ86 t=20	個	154.000	604.00	93,016		
膨張目地	ゴム発泡体 t=10cm	m ²	36.520	1,600.00	58,432		
注入目地	常温式ホリサルファイト系 w10mm×t20mm	kg	70.000	1,940.00	135,800		
タウエルバー	φ42mm×700mm 緩衝材含む	本	243.000	1,780.00	432,540		
タウエルバー	φ42mm×700mm R1400 緩衝材含む	本	154.000	5,030.00	774,620		
ジョイントグラウト	超速硬セメント $\sigma 3h=20N/mm^2$	t	1.958	252,000.00	493,416		
バックアップ材	発泡ポリエチレン製 φ13mm	m	188.670	30.00	5,660		
樹脂モルタル	樹脂モルタル	m ³	0.185	3,696,000.00	683,760		
合 計	作業能力：1.00式			4,583,798.00	4,583,798		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：531

名称：張芝工(1) 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：532

名称：張芝工(2) 鹿の子張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	50.000	560.00	28,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	15.000	250.00	3,750		
土木一般世話役		人	0.130	66,230.00	8,609		
普通作業員		人	2.230	48,080.00	107,218		
植栽割増し費		%	0.500	147,728.00	738		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	148,466.00	34		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,485.00	148,500		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：533

名称：誘導路中心線標識 黄色 実線 W=15cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	21.000	1,080.00	22,680		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	591.00	1,713		
土木一般世話役		人	0.680	66,230.00	45,036		
特殊作業員		人	0.680	57,860.00	39,344		
普通作業員		人	0.680	48,080.00	32,694		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.900	12,910.00	37,439		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	22,680.00	394		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,793.00	179,300		

番号：534

名称：誘導路中心線標識 黄色 実線 W=15cm 常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,411.00	241,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：535

名称：誘導路縁標識 黄色 実線 W=15cm×2本 常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント(1種B)	JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄色	L	42.000	1,080.00	45,360		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	591.00	1,247		
土木一般世話役		人	0.620	66,230.00	41,062		
特殊作業員		人	0.620	57,860.00	35,873		
普通作業員		人	1.860	48,080.00	89,428		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	12,910.00	27,240		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	45,360.00	890		
合 計	作業能力：100.00m2			2,411.00	241,100		

番号：536

名称：掘削

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	426.1	426.1		
合 計	作業能力：1.00m3			426.1	426.1		

番号：537

名称：埋戻し 土砂 t=0～125cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 t=0～125cm	m3	1.000	1,950	1,950		
合 計	作業能力：1.00m3			1,950	1,950		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：538

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：539

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：540

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

番号：541

名称：下層路盤 再生クラッシャー t=11.2cm(平均厚)

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	153.440	1,700.00	260,848		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	229.5	229,500		
合 計	作業能力：1,000.00m2			490.34	490,348		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：542

名称：上層路盤(1) 再生粒度調整碎石 t=3.0cm(平均厚)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	RM-25	m ³	4.110	2,200.00	9,042		
上層路盤(空港)		m ²	100.000	4,017	401,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,107.42	410,742		

番号：543

名称：上層路盤(2) 再生アスファルト安定処理 t=3.5cm(平均厚)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	85.540	11,800.00	1,009,372		
混合材夜間割増額		t	85.540	500.00	42,770		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	2,116	2,116,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,168.14	3,168,142		

番号：544

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=7.3cm(平均厚)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	178.412	12,300.00	2,194,467		
混合材夜間割増額		t	178.412	500.00	89,206		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	430	430,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,713.67	2,713,673		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：545

名称：路面切削(1) アスファルト舗装版 平均t=3cmを超え6cm以下

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	66,230.00	4,172		
特殊作業員		人	0.063	57,860.00	3,645		
普通作業員		人	0.313	48,080.00	15,049		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.063	328,800.00	20,714		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.063	134,900.00	8,498		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	52,078.00	12,492		
合 計	作業能力：100.00m ²			645.70	64,570		

番号：546

名称：路面切削(2) アスファルト舗装版 平均t=6cmを超え16cm以下

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m ³	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,063.00	106,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：547

名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：548

名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：549

名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,742	1,742		

番号：550

名称：処分費 アスファルト切削屑

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：551
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：552
 名称：路面切削 アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m 3	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費（率＋まるめ）		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,063.00	106,300		

番号：553
 名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=8cm 1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（昼間単価）	t	195.520	15,600.00	3,050,112		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m 2	1,000.000	1,349	1,349,000		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			4,496.87	4,496,872		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：554
 名称：タックコート PKM-T-Q 0.3L/m2 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K M - T - Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m 2	1,000.000	3.363	3,363		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	105,570.00	2,067		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			111.00	111,000		

番号：555
 名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m 3			633.90	63,390		

番号：556
 名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6) 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m 3			247	247		

番号：557
 名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,742	1,742		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：558
 名称：処分費 アスファルト切削屑 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：559
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：560
 名称：路面切削 アスファルト舗装版 t=6cmを超え16cm以下 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	66,230.00	6,291		
特殊作業員		人	0.095	57,860.00	5,496		
普通作業員		人	0.476	48,080.00	22,886		
路面切削機運転	[クローラ式・廃材積込装置付]排対型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	日	0.095	354,700.00	33,696		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m 3	日	0.095	134,900.00	12,815		
諸雑費（率＋まるめ）		%	31.000	81,184.00	25,116		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,063.00	106,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：561

名称：切削屑運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	0.700	90,550.00	63,385		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,385.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			633.90	63,390		

番号：562

名称：切削屑積込 仮置ヤード(A6)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：563

名称：切削屑運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切削屑運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,742	1,742		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,742	1,742		

番号：564

名称：処分費 アスファルト切削屑

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：565
 名称：アスファルト舗装(予備機械) クローラ型 1.4～3.0m 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅 1.4～3.0m	供用日	2.000	16,800.00	33,600		
合 計	作業能力：1.00式			33,600.00	33,600		

番号：566
 名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブルジョイント	(32A-400L) U-M型	個	13.000	14,600.00	189,800		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	13.000	16,300.00	211,900		
LAカップリング	32A	個	34.000	1,390.00	47,260		
砂	再生砂	m3	0.237	2,450.00	580		
合 計	作業能力：1.00式			449,540.00	449,540		

番号：567
 名称：基台設置ボ-リング 270φ×245.5H 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.833	66,230.00	55,169		
特殊作業員		人	1.667	57,860.00	96,452		
普通作業員		人	0.833	48,080.00	40,050		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径φ350mm	供用日	1.667	4,450.00	7,418		
発動発電機運転	3kVA ガソリン	日	1.667	2,526.00	4,210		
ダイヤモンドビット	10インチ	個	0.400	73,700.00	29,480		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	232,779.00	18,621		
合 計	作業能力：10.00本			25,140.00	251,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：568

名称：基台設置 L1-A型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L1型基台	3 2 A A 2 *	基	1.000	50,700.00	50,700		
保護板A	L 1	個	1.000	47,900.00	47,900		
電工		人	0.120	57,660.00	6,919		
普通作業員		人	0.110	48,080.00	5,288		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	110,807.00	93		
合 計	作業能力：1.00基			110,900.00	110,900		

番号：569

名称：配管用炭素鋼管敷設(1) SGP32A 白衫[〃] 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：570

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電気		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

番号：571

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP65A 白衫[〃] 付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	6 5 A	m	1.010	3,060.00	3,090		
雑材料費	材料価格の%	%	2.000	3,090.00	61		
電気		人	0.060	57,660.00	3,459		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,610.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			6,610.00	6,610		

番号：572

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電気		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：573

名称：配管貫通口はつり φ88 t=100～150mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり	φ88 t=100～150mm	孔	1.000	10,410	10,410		
合 計	作業能力：1.00孔			10,410	10,410		

番号：574

名称：配管溝充填 人力施工 保護砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管溝充填	人力施工 保護砂	m3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m3			11,540	11,540		

番号：575

名称：基台設置跡復旧 φ270 t=130mm 密粒度アスコン(13)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	19.380	57,860.00	1,121,326		
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）（夜間単価）[夜間割増含む]	t	6.270	16,100.00	100,947		
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	3.990	306.00	1,220		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	102,167.00	3,065		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,226,558.00	442		
合 計	作業能力：100.00m			12,270.00	1,227,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：576

名称：材料費 フレキシブルジョイント、LAカップリング、再生砂、コンクリートベース

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートベース	350×350×200H	個	1.000	36,600.00	36,600		
コンクリートベース	φ320×200H	個	1.000	32,900.00	32,900		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) U-M型	個	6.000	14,600.00	87,600		
フレキシブルジョイント	(32A-400L) M-M型	個	6.000	16,300.00	97,800		
LAカップリング	32A	個	6.000	1,390.00	8,340		
砂	再生砂	m3	0.072	2,450.00	176		
合 計	作業能力：1.00式			263,416.00	263,416		

番号：577

名称：基台設置棒-リング(1) 320φ×50.0H

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.217	66,230.00	14,371		
特殊作業員		人	0.435	57,860.00	25,169		
普通作業員		人	0.217	48,080.00	10,433		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径φ350mm	供用日	0.435	4,450.00	1,935		
発動発電機運転	3kVA ガソリン	日	0.435	2,526.00	1,098		
ダイヤモンドビット	12インチ	個	0.087	84,200.00	7,325		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	60,331.00	4,819		
合 計	作業能力：10.00本			6,515.00	65,150		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：578

名称：基台設置棒-リング(2) 110φ×100.0H

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基台設置棒-リング(2)	110φ×100.0H	孔	1.000	11,320	11,320		
合 計	作業能力：1.00孔			11,320	11,320		

番号：579

名称：基台設置(1) 地上型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地上型基台	舗装内用基台（鉄製） 埋込配管用（100φ×95）32A用	基	1.000	6,525.00	6,525		
保護プラグ	50Aねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	1.000	419.00	419		
電工		人	0.100	57,660.00	5,766		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,710.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			12,710.00	12,710		

番号：580

名称：基台設置(2) コンクリートベース

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.167	66,230.00	11,060		
特殊作業員		人	0.167	57,860.00	9,662		
普通作業員		人	0.167	48,080.00	8,029		
ラフレンクレーン賃料	25t吊	日	0.167	64,100.00	10,704		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	28,751.00	2,875		
合 計	作業能力：1.00基			42,330.00	42,330		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：581

名称：配管用炭素鋼管敷設(1) SGP32A 白衫[〃] 無 配管溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.030	1,230.00	1,266		
付属品	管材価格の%	%	15.000	1,266.00	189		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	1,455.00	43		
電工		人	0.098	57,660.00	5,650		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,148.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			7,148.00	7,148		

番号：582

名称：配管用炭素鋼管敷設(2) SGP32A 白衫[〃] 無 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ無し管	3 2 A	m	1.010	1,230.00	1,242		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,242.00	24		
電工		人	0.035	57,660.00	2,018		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,284.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,284.00	3,284		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：583

名称：配管用炭素鋼管敷設(3) SGP32A 白錆付 地中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管（SGP）白ねじ付き管	3 2 A	m	1.010	1,360.00	1,373		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	1,373.00	27		
電工		人	0.042	57,660.00	2,421		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,821.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,821.00	3,821		

番号：584

名称：接地線設置 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬銅より線	H-14sq	m	1.020	350.00	357		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	357.00	10		
電工		人	0.013	57,660.00	749		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,116.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,116.00	1,116		

番号：585

名称：配管貫通口はつり φ50 t=100～150mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管貫通口はつり	φ50 t=100～150mm	孔	1.000	1,707	1,707		
合 計	作業能力：1.00孔			1,707	1,707		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：586

名称：配管溝充填 人力施工 保護砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管溝充填	人力施工 保護砂	m 3	1.000	11,540	11,540		
合 計	作業能力：1.00m3			11,540	11,540		

番号：587

名称：基礎碎石 再生クラッシュラン t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クラッシュラン t=10cm	m 2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m2			2,301	2,301		

番号：588

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m2			17,540	17,540		

番号：589

名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：590
 名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 B型 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,554.00	155,400		
ハンドホール鉄蓋	B型600×400 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	99,000.00	9,900,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,055,400.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00枚			100,600.00	10,060,000		

番号：591
 名称：基礎砕石 再生クッション t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クッション t=10cm	m2	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m2			2,301	2,301		

番号：592
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	17,540	17,540		
合 計	作業能力：1.00m2			17,540	17,540		

番号：593
 名称：コンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	68,230	68,230		
合 計	作業能力：1.00m3			68,230	68,230		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：594

名称：鉄蓋設置 ハンドホール蓋 D型

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	100.000	689.00	68,900		
ハンドホール鉄蓋	D型320×320 T-10以上航空局 マーク刻印	組	100.000	30,400.00	3,040,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,108,900.00	100		
合 計	作業能力：100.00枚			31,090.00	3,109,000		

番号：595

名称：床掘り(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	機械施工	m3	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m3			3,847	3,847		

番号：596

名称：床掘り(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	人力施工	m3	1.000	20,200	20,200		
合 計	作業能力：1.00m3			20,200	20,200		

番号：597

名称：埋戻し(1) 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	機械施工	m3	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m3			7,442	7,442		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：598

名称：埋戻し(2) 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	人力施工	m 3	1.000	14,780	14,780		
合 計	作業能力：1.00m3			14,780	14,780		

番号：599

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：600

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(A6)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(A6)～施工箇所	m 3	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m3			665.9	665.9		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：601

名称：張芝 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

番号：602

名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：603

名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え30cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	2,232	2,232		
合 計	作業能力：1.00m			2,232	2,232		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：604

名称：アスファルト舗装版切断(3) t=30cmを超え40cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	1.000	3,646	3,646		
合 計	作業能力：1.00m			3,646	3,646		

番号：605

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m 2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,006	1,006		

番号：606

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m 2	1.000	1,404	1,404		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,404	1,404		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：607							
名称：アスファルト舗装版破碎(3) t=38cm							
100m ² 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	4.348	66,230.00	287,968		
普通作業員		人	4.348	48,080.00	209,051		
大型ブレイク運転	0.8m3BH装着、1300kg	日	4.348	100,200.00	435,669		
コンクリート圧砕機運転	0.45m ³ 、550～980kN	日	4.348	93,690.00	407,364		
バックホウ運転	0.8m ³	日	4.348	88,920.00	386,624		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	1,726,676.00	51,324		
合 計	作業能力：100.00m ²			17,780.00	1,778,000		

番号：608							
名称：はつり清掃 人力施工 配管溝部 基台部							
1m ³ 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	16.000	57,860.00	925,760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	925,760.00	40		
合 計	作業能力：1.00m ³			925,800.00	925,800		

番号：609							
名称：はつり殻集積 人力施工 施工箇所							
1m ³ 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり殻集積	人力施工 施工箇所	m ³	1.000	9,616	9,616		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,616	9,616		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：610
 名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

番号：611
 名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：612
 名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：613
 名称：処分費 アスファルト殻 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,700.00	170,000		

番号：614
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	1.000	4,622	4,622		
合 計	作業能力：1.00m2			4,622	4,622		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：615

名称：プライムコート PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	169.6	169,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			308.40	308,400		

番号：616

名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,159	1,159		
合 計	作業能力：1.00m			1,159	1,159		

番号：617

名称：アスファルト舗装版破碎 t=15cm以下

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下	m2	1.000	1,006	1,006		
合 計	作業能力：1.00m2			1,006	1,006		

番号：618

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m3	1.000	1,283	1,283		
合 計	作業能力：1.00m3			1,283	1,283		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：619

名称：アスファルト殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：620

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,912	1,912		
合 計	作業能力：1.00m3			1,912	1,912		

番号：621

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m 2	1.000	4,166	4,166		
合 計	作業能力：1.00m2			4,166	4,166		

番号：622

名称：タックコート PKM-T-Q 0.3L/m2

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	306.00	105,570		
タックコート		m 2	1,000.000	63.58	63,580		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	105,570.00	2,050		
合 計	作業能力：1,000.00m2			171.20	171,200		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：623
 名称：処分費 アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

番号：624
 名称：床掘り 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1.000	388	388		
合 計	作業能力：1.00m 3			388	388		

番号：625
 名称：基面整正 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.000	961.6	961.6		
合 計	作業能力：1.00m 2			961.6	961.6		

番号：626
 名称：埋戻し 小規模 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	小規模	m 3	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m 3			7,442	7,442		

番号：627
 名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	1,332	1,332		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,332	1,332		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：628

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m3			247	247		

番号：629

名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m3			1,355	1,355		

番号：630

名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6) 再生クラッシュラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) 再生クラッシュラン	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m3			337.6	337.6		

番号：631

名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシュラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシュラン	m 3	1.000	1,332	1,332		
合 計	作業能力：1.00m3			1,332	1,332		

番号：632

名称：処分費 土砂

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：633

名称：基礎碎石 再生クラッシュラン t=15cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クラッシュラン t=15cm	m 2	1.000	2,403	2,403		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,403	2,403		

番号：634

名称：コンクリート型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート型枠		m 2	1.000	19,310	19,310		
合 計	作業能力：1.00m 2			19,310	19,310		

番号：635

名称：コンクリート打設 21N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	49,010	49,010		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,010	49,010		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：636

名称：収縮目地設置 t=8mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式ホリタルライト系 W10mm×t20mm	k g	48.400	1,940.00	93,896		
バックアップ材	φ10mm 冷工型	m	100.000	24.00	2,400		
トラック[クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	2.000	13,830.00	27,660		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	58,670.00	55,853		
カッタブレード損耗	径8インチ	枚	0.625	14,800.00	9,250		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	62,010.00	7,255		
普通作業員		人	0.680	48,080.00	32,694		
諸雑費（率+まるめ）		%	28.000	93,896.00	26,192		
合 計	作業能力：100.00m			2,552.00	255,200		

番号：637

名称：膨張目地設置 t=10mm 瀝青繊維質目地板

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
膨張目地設置	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m 2	1.000	6,845	6,845		
合 計	作業能力：1.00m2			6,845	6,845		

番号：638

名称：材料費 無収縮モルタル

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	Uグ ラウト フレックス	m 3	0.006	290,000.00	1,740		
合 計	作業能力：1.00式			1,740.00	1,740		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：639

名称：L型管(B形管)布設 φ300 外圧管1種

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L型管(B形管)布設	φ300 外圧管1種	m	1.000	19,030	19,030		
合 計	作業能力：1.00m			19,030	19,030		

番号：640

名称：無収縮モルタル充填

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.500	66,230.00	165,575		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	2.500	48,080.00	120,200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	575,075.00	28,725		
合 計	作業能力：1.00m ³			603,800.00	603,800		

番号：641

名称：既設水路削孔 450×400 t=77mm

3箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	57,860.00	57,860		
普通作業員		人	1.000	48,080.00	48,080		
発動発電機賃料	ガソリン・1kVA	日	1.000	585.00	585		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	105,940.00	10,575		
合 計	作業能力：3.00箇所			39,033.33	117,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：642

名称：鉄筋コンクリート殻積込 人力施工 施工箇所

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻積込	人力施工 施工箇所	m 3	1.000	9,136	9,136		
合 計	作業能力：1.00m3			9,136	9,136		

番号：643

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	5,978	5,978		
合 計	作業能力：1.00m3			5,978	5,978		

番号：644

名称：鉄筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：645

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	6,082	6,082		
合 計	作業能力：1.00m3			6,082	6,082		

番号：646

名称：処分費 鉄筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：647

名称：張芝工 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：648

名称：種子吹付工

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パビアグラス		k g	16.050	3,420.00	54,891		
コロニアルベントグラス		k g	5.350	4,350.00	23,272		
バミューダグラス		k g	10.700	4,030.00	43,121		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	192.00	15,408		
ファイバー類	吹付け養生材	k g	160.500	280.00	44,940		
粘着剤	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,763.00	3,481		
トラック[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	13,890.00	9,723		
土木一般世話役		人	0.070	66,230.00	4,636		
特殊作業員		人	0.180	57,860.00	10,414		
普通作業員		人	0.400	48,080.00	19,232		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	34,282.00	331		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			230.70	230,700		

番号：649

名称：床掘り 小規模

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	小規模	m ³	1.000	3,847	3,847		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,847	3,847		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：650

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	961.6	961.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			961.6	961.6		

番号：651

名称：埋戻し(1) 1m≦W<4m

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	1m≦W<4m	m ³	1.000	3,671	3,671		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,671	3,671		

番号：652

名称：埋戻し(2) 小規模

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	小規模	m ³	1.000	7,442	7,442		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,442	7,442		

番号：653

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	2,944	2,944		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,944	2,944		

番号：654

名称：土砂積込 仮置ヤード(A6)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：655
 名称：土砂等運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,355	1,355		

番号：656
 名称：土砂積込(2) 仮置ヤード(A6) 再生クラッシュラン 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(2)	仮置ヤード(A6) 再生クラッシュラン	m 3	1.000	337.6	337.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			337.6	337.6		

番号：657
 名称：土砂等運搬(3) 仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシュラン 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置ヤード(A6)～施工箇所 再生クラッシュラン	m 3	1.000	1,332	1,332		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,332	1,332		

番号：658
 名称：処分費 土砂 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（土砂）（昼間単価）	t	100.000	2,200.00	220,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,200.00	220,000		

番号：659
 名称：基礎碎石 再生クラッシュラン t=15cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クラッシュラン t=15cm	m 2	1.000	2,403	2,403		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,403	2,403		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：660

名称：コンクリート型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート型枠		m ²	1.000	19,310	19,310		
合 計	作業能力：1.00m ²			19,310	19,310		

番号：661

名称：コンクリート打設 21N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	1.000	49,010	49,010		
合 計	作業能力：1.00m ³			49,010	49,010		

番号：662

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	302,300.00	302,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	283,800.00	283,800		
合 計	作業能力：1.00 t			586,100.00	586,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：663

名称：収縮目地設置 t=8mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式ホリタルライト系 W10mm×t20mm	k g	48.400	1,940.00	93,896		
バックアップ材	φ10mm 冷工型	m	100.000	24.00	2,400		
トラック[クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	2.000	13,830.00	27,660		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	58,670.00	55,853		
カッタブレード損耗	径8インチ	枚	0.625	14,800.00	9,250		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	62,010.00	7,255		
普通作業員		人	0.680	48,080.00	32,694		
諸雑費（率+まるめ）		%	28.000	93,896.00	26,192		
合 計	作業能力：100.00m			2,552.00	255,200		

番号：664

名称：材料費 無収縮モルタル

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	Uケラウト フレミックス	m 3	0.011	290,000.00	3,190		
合 計	作業能力：1.00式			3,190.00	3,190		

番号：665

名称：基礎碎石 再生クランシャラン t=15cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クランシャラン t=15cm	m 2	1.000	2,403	2,403		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,403	2,403		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：666

名称：コンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート型枠		m ²	1.000	19,310	19,310		
合 計	作業能力：1.00m ²			19,310	19,310		

番号：667

名称：コンクリート打設 24N-12-25(BB) W/C=55%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m ³	1.000	66,960	66,960		
合 計	作業能力：1.00m ³			66,960	66,960		

番号：668

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	302,300.00	302,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	283,800.00	283,800		
合 計	作業能力：1.00 t			586,100.00	586,100		

番号：669

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D19

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	252,700.00	252,700		
鉄筋工 組立		t	1.000	232,800.00	232,800		
合 計	作業能力：1.00 t			485,500.00	485,500		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：670

名称：ヒュ-ム管(B形管)布設 φ300 外圧管1種

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒュ-ム管(B形管)布設	φ300 外圧管1種	m	1.000	19,030	19,030		
合 計	作業能力：1.00m			19,030	19,030		

番号：671

名称：無収縮モルタル充填

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.500	66,230.00	165,575		
特殊作業員		人	5.000	57,860.00	289,300		
普通作業員		人	2.500	48,080.00	120,200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	575,075.00	28,725		
合 計	作業能力：1.00m3			603,800.00	603,800		

番号：672

名称：既設水路削孔 500×450 t=90mm

3箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	57,860.00	57,860		
普通作業員		人	1.000	48,080.00	48,080		
発動発電機賃料	ガソリン・1kVA	日	1.000	585.00	585		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	105,940.00	10,575		
合 計	作業能力：3.00箇所			39,033.33	117,100		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：673

名称：鉄筋コンクリート殻積込 人力施工 施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻積込	人力施工 施工箇所	m 3	1.000	9,136	9,136		
合 計	作業能力：1.00m3			9,136	9,136		

番号：674

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	5,978	5,978		
合 計	作業能力：1.00m3			5,978	5,978		

番号：675

名称：鉄筋コンクリート殻積込 仮置ヤード(A6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻積込	仮置ヤード(A6)	m 3	1.000	294.3	294.3		
合 計	作業能力：1.00m3			294.3	294.3		

番号：676

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m 3	1.000	6,082	6,082		
合 計	作業能力：1.00m3			6,082	6,082		

番号：677

名称：処分費 鉄筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（昼間単価）	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：678

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	302,300.00	302,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	283,800.00	283,800		
合 計	作業能力：1.00 t			586,100.00	586,100		

番号：679

名称：グレーチング 蓋設置 500×500

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,554.00	155,400		
グレーチング 蓋	500×500 A350-900(W' 荷重)	組	100.000	110,000.00	11,000,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,155,400.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00枚			111,600.00	11,160,000		

番号：680

名称：集水樹 500×500×800

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹	500×500×800	箇所	1.000	138,200	138,200		
合 計	作業能力：1.00箇所			138,200	138,200		

番号：681

名称：膨張目地設置 t=10mm 瀝青繊維質目地板

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
膨張目地設置	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m ²	1.000	6,845	6,845		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,845	6,845		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：682

名称：張芝工 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	30.000	250.00	7,500		
土木一般世話役		人	0.150	66,230.00	9,934		
普通作業員		人	2.780	48,080.00	133,662		
植栽割増し費		%	0.500	207,247.00	1,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	208,283.00	17		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,083.00	208,300		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：683

名称：種子吹付工

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パビアグラス		k g	16.050	3,420.00	54,891		
コロニアルベントグラス		k g	5.350	4,350.00	23,272		
バミューダグラス		k g	10.700	4,030.00	43,121		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	192.00	15,408		
ファイバー類	吹付け養生材	k g	160.500	280.00	44,940		
粘着剤	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,763.00	3,481		
トラック[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	13,890.00	9,723		
土木一般世話役		人	0.070	66,230.00	4,636		
特殊作業員		人	0.180	57,860.00	10,414		
普通作業員		人	0.400	48,080.00	19,232		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	34,282.00	331		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			230.70	230,700		

番号：684

名称：材料費 調整リンク φ600 t200、M16 6個

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整リンク	φ600 t200	個	1.000	16,500.00	16,500		
ボルト	M16 L=684	個	6.000	599.00	3,594		
合 計	作業能力：1.00式			20,094.00	20,094		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：685

名称：調整リグ設置

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	66,230.00	66,230		
普通作業員		人	2.000	48,080.00	96,160		
クレーン装置付トラック運転	4t積・2.9t吊	日	1.000	75,720.00	75,720		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	15.000	238,110.00	35,690		
合 計	作業能力：10.00個			27,380.00	273,800		

番号：686

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	3.000	70,900.00	212,700		
技師（A）		人	3.000	62,600.00	187,800		
技師（B）		人	3.000	49,300.00	147,900		
合 計	作業能力：1.00式			548,400.00	548,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：687

名称：測線設定

1237m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.000	57,630.00	57,630		
測量助手		人	1.000	41,220.00	41,220		
測量補助員		人	2.000	32,370.00	64,740		
木杭（頭部色付き）	杉・60×60×600mm	本	60.000	254.00	15,240		
諸雑費（率）	材料費の%	%	10.000	15,240.00	1,524		
測量器具損料		日	1.000	14,000.00	14,000		
パソコン	労務費の%	%	3.000	163,590.00	4,907		
ライトバン運転	1.5L	日	1.000	3,205.00	3,205		
合 計	作業能力：1,237.00m ²			163.67	202,466		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：688

名称：水平探査

1237m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.000	77,530.00	77,530		
技師（A）		人	1.000	68,450.00	68,450		
技師（B）		人	1.000	53,910.00	53,910		
測量補助員		人	2.000	32,370.00	64,740		
電池類		式	1.000	2,100.00	2,100		
記録紙		巻	4.000	1,100.00	4,400		
雑材料（率）	材料費の%	%	10.000	6,500.00	650		
磁気探査機		式	1.000	7,292.00	7,292		
パソコン	労務費の%	%	3.000	264,630.00	7,938		
ライトバン運転	1.5L	日	1.000	3,205.00	3,205		
合 計	作業能力：1,237.00m ²			234.61	290,215		

番号：689

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	48,080.00	96,160		
クレーン装置付トラック運転	4～4.5t 積・2t 吊	日	1.500	90,590.00	135,885		
諸雑費（率）	上記計の%	%	1.000	232,045.00	2,320		
合 計	作業能力：1.00式			234,365.00	234,365		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：690
 名称：表土除去 t=10cm 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	56,260.00	56,260		
軽油		L	79.000	153.00	12,087		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量0.8m ³	供用日	1.250	17,300.00	21,625		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	89,972.00	8		
合 計	作業能力：100.00m ³			899.80	89,980		

番号：691
 名称：表土運搬(1) 施工箇所～仮置ヤード(A6) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(1)	施工箇所～仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	665.9	665.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			665.9	665.9		

番号：692
 名称：表土積込 仮置ヤード(A6) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土積込	仮置ヤード(A6)	m ³	1.000	247	247		
合 計	作業能力：1.00m ³			247	247		

番号：693
 名称：表土運搬(2) 仮置ヤード(A6)～再資源化施設 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(2)	仮置ヤード(A6)～再資源化施設	m ³	1.000	1,355	1,355		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,355	1,355		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：694

名称：処分費 表土

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設発生土（表土）（昼間単価）	t	100.000	3,300.00	330,000		
合 計	作業能力：100.00 t			3,300.00	330,000		

番号：695

名称：建設機械運搬費(1) ストライザ(1台)片道分

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

番号：696

名称：建設機械運搬費(2) 路面切削機(1台)片道分

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

番号：697

名称：建設機械運搬費(3) アスファルトフィニッシャ(1台)片道分

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：698							
名称：重建設機械分解組立輸送(1) 160t吊トラックレン(1台)往復分							
1回当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.700	29,000.00	165,300		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力70t吊 【夜間割増含む】 (長期割引あり)	日	1.900	142,000.00	269,800		
運搬費等率		%	409.000	435,100.00	1,779,559		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,214,659.00	341		
合 計	作業能力：1.00回			2,215,000.00	2,215,000		

番号：699							
名称：重建設機械分解組立輸送(2) クローラレン80t吊(1台)往復分							
1回当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.500	29,000.00	159,500		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊 (長期割引あり)	日	1.500	53,200.00	79,800		
運搬費等率		%	434.000	239,300.00	1,038,562		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,277,862.00	138		
合 計	作業能力：1.00回			1,278,000.00	1,278,000		

番号：700							
名称：乳剤散布 PK-3 0.8L/m2							
1000m2当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	148.00	136,160		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	5.6	5,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	136,160.00	2,640		
合 計	作業能力：1,000.00m2			144.40	144,400		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：701

名称：夜間照明(投光車) 1,000W×6灯 2t車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	136.000	9,680.00	1,316,480		
軽油		L	158.000	153.00	24,174		
運転手（一般）		人	4.938	36,600.00	180,730		
軽油		L	869.000	153.00	132,957		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,654,341.00	659		
合 計	作業能力：1.00式			1,655,000.00	1,655,000		

番号：702

名称：夜間照明(投光機) 400W×2灯

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	144.000	1,900.00	273,600		
軽油		L	249.000	153.00	38,097		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	311,697.00	3		
合 計	作業能力：1.00式			311,700.00	311,700		

単価表・施工パッケージ

令和8年度福岡空港誘導路(E-8・E-9)改良外工事

番号：703

名称：FWD調査費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	1.000	46,470.00	46,470		
技術員		人	1.000	40,130.00	40,130		
FWD測定車損料		日	1.000	176,000.00	176,000		
ガソリン	レギュラー	L	10.000	151.00	1,510		
諸雑費（率）	上記計の%	%	5.000	264,110.00	13,205		
合 計	作業能力：1.00式			277,315.00	277,315		

番号：704

名称：六価クロム溶出試験費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	7,800.00	7,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			7,800.00	7,800		