

積 算 書

令和 8 年度

令和 8 年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

九州地方整備局		
港 名	志布志港	
項 目	港湾事業費	
費 目	直轄港湾改修費	
目の細分	工事費	
積算番号	18-20-26-002	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					750,328,326	
防波堤(沖)					750,328,326	
構造物撤去工					1,212,228	
撤去工					1,212,228	
被覆ブロック撤去					1,212,228	
1-1 被覆ブロック(1)撤去(1スイング)	メガロック60t型(ウインチ移動無)	個	12.00	101,019	1,212,228	
基礎工					609,736,343	
洗掘防止工					176,083,177	
洗掘防止					176,083,177	
1-2 敷布敷設		m ²	2,434.00	2,848	6,932,032	
1-3 アスファルトマット(1)敷設	23.7×(5.5+4.1)/2×0.075~0.05 (19.7t/枚)	枚	4.00	2,960,295	11,841,180	
1-4 アスファルトマット(2)敷設	23.2×(5.5+4.1)/2×0.075~0.05 (19.3t/枚)	枚	2.00	2,910,045	5,820,090	
1-5 アスファルトマット(3)敷設	22.6×(5.5+4.1)/2×0.075~0.05 (18.8t/枚)	枚	4.00	2,839,695	11,358,780	
1-6 アスファルトマット(4)敷設	22.0×(5.5+4.1)/2×0.075~0.05 (18.3t/枚)	枚	14.00	2,779,395	38,911,530	
1-7 アスファルトマット(5)敷設	22.0×(5.5+4.1)/2×0.075~0.05 (18.3t/枚)	枚	3.00	2,779,395	8,338,185	
1-8 アスファルトマット(6)敷設	21.0×5.5×0.075~0.05 (20.0t/枚)	枚	5.00	3,000,495	15,002,475	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 アスファルトマット(7)敷設	21.0×(5.5+4.3)/2×0.075~0.05 (18.0t/枚)	枚	2.00	2,719,095	5,438,190	
1-10 アスファルトマット(8)敷設	21.0×(5.5+4.3)/2×0.075~0.05 (18.0t/枚)	枚	7.00	2,719,095	19,033,665	
1-11 アスファルトマット(9)敷設	20.5×(5.5+4.3)/2×0.075~0.05 (17.6t/枚)	枚	3.00	2,658,795	7,976,385	
1-12 アスファルトマット(10)敷設	20.0×5.5×0.075~0.05 (19.1t/枚)	枚	4.00	2,879,895	11,519,580	
1-13 アスファルトマット(11)敷設	20.0×(5.5+4.3)/2×0.075~0.05 (17.2t/枚)	枚	13.00	2,608,545	33,911,085	
基礎捨石工					433,653,166	
基礎捨石					328,861,354	
1-14 基礎捨石(1)(ICT)	雑石50~200kg/個程度	m ³	8,254.00	15,298	126,269,692	
1-15 基礎捨石(2)(ICT)	雑石500~700kg/個程度	m ³	11,739.00	17,258	202,591,662	
捨石荒均し					104,791,812	
1-16 捨石荒均し(水中)(1)	雑石50~700kg/個程度(±30cm)、水深10~15m	m ²	4,660.00	14,004	65,258,640	
1-17 捨石荒均し(水中)(2)	雑石50~700kg/個程度(±30cm)、水深15~20m	m ²	2,364.00	16,723	39,533,172	
被覆・根固工					139,379,755	
被覆ブロック工					139,379,755	
被覆ブロック据付					139,379,755	
1-18 被覆ブロック(1)据付(1スイング)	メガロック60t型(ウインチ移動無)(流用材)	個	12.00	123,129	1,477,548	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-19 被覆ブロック(2)運搬・仮置(陸上連携方式)	メガロック30t型(支給材)	個	65.00	14,062	914,030	
1-20 被覆ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式)	メガロック30t型(支給材) 水深15m未満	個	65.00	176,702	11,485,630	
1-21 被覆ブロック(3)運搬・仮置(陸上連携方式)	メガロック60t型(支給材)	個	451.00	21,668	9,772,268	
1-22 被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)①	メガロック60t型(支給材) 水深15m未満	個	230.00	254,455	58,524,650	
1-23 被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)②	メガロック60t型(支給材) 水深15m～30m未満	個	221.00	258,849	57,205,629	
共通仮設費(積上)					41,353,541	
共通仮設					41,353,541	
共通仮設費					41,353,541	
回航・えい航費					13,149,332	
回航					13,149,332	
1-24 回航費(1)	起重機船(非航旋回)鋼D250t吊(細島港～志布志港)(往路)	回	1.00	6,574,666	6,574,666	
1-25 回航費(2)	起重機船(非航旋回)鋼D250t吊(志布志港～細島港)(復路)	回	1.00	6,574,666	6,574,666	
運搬費					11,587,306	
建設機械器具等運搬					11,553,426	
1-26 分解組立運搬(1)	クローラクレーン(油)200t吊×1台(往復)	式	1.00	5,776,713	5,776,713	
1-27 分解組立運搬(2)	クローラクレーン(油)200t吊×1台(往復)	式	1.00	5,776,713	5,776,713	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬					33,880	
1-28 灯浮標等運搬	ゼニライトNC5型×4基、NC5型シンカー×4個	式	1.00	33,880	33,880	
安全費					16,496,903	
標識					1,013,920	
1-29 灯浮標撤去	ゼニライトNC5型	基	4.00	253,480	1,013,920	
安全対策					15,482,983	
1-30 安全監視船	FRP260PS	式	1.00	15,482,983	15,482,983	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-31 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)	式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					5,610,086	
測量業務					5,610,086	
マルチビーム測深					5,610,086	
ICT基礎工					2,356,689	
測量準備					369,658	
2-1 測量準備(ICT)		式	1.00	202,202	202,202	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	167,456	167,456	
水深測量					1,556,003	
2-3 艀装テスト(ICT)		式	1.00	807,587	807,587	
2-4 測深(ICT)		式	1.00	748,416	748,416	
成果					431,028	
2-5 測深データ整理(MBC)(ICT)		式	1.00	431,028	431,028	
ICTブロック据付工					3,143,397	
測量準備					369,658	
2-6 測量準備(ICT)	水中部	式	1.00	202,202	202,202	
2-7 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	167,456	167,456	
水深測量					2,773,739	
2-8 艀装テスト(ICT)		式	1.00	807,587	807,587	
2-9 測深(ICT)		式	1.00	748,416	748,416	
2-10 測深データ整理	水中部	式	1.00	1,217,736	1,217,736	
直接経費					110,000	
成果					110,000	

合併積算内訳表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-11 成果報告		式	1.00	110,000	110,000	
直接原価					579,374	
設計業務					579,374	
ICT基礎工					289,687	
直接人件費					281,250	
成果					281,250	
3-1 3次元設計データ作成 (ICT)		施設	1.00	281,250	281,250	
直接経費					8,437	
成果					8,437	
3-2 事務用品費		式	1.00	8,437	8,437	
ICTブロック据付工					289,687	
直接人件費					289,687	
成果					289,687	
3-3 3次元設計データ作成		式	1.00	289,687	289,687	

合併積算総括表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					750,328,326	
間接工事費	97,703,197 + 196,997,722				294,700,919	
共通仮設費（計）	41,353,541 + 54,248,737 + 2,100,919				97,703,197	
共通仮設費（積上）					41,353,541	
共通仮設費（率）	$750,328,326 \times 7.23\% ((3.33\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				54,248,737	
現場環境改善費	$750,328,326 \times 0.28\%$				2,100,919	
現場管理費	$848,031,523 \times 23.23\% ((21.19\% + 1.36\%) \times 1.03)$				196,997,722	
工事原価	$750,328,326 + 294,700,919$				1,045,029,245	
一般管理費等	$1,045,029,245 \times 12.02\% (12.02\% \times 1.00) - 9,771$				125,602,744	
契約保証費	$1,045,029,245 \times 0.04\%$				418,011	
工事価格	$1,045,029,245 + 125,602,744 + 418,011$				1,171,050,000	
直接測量費					5,610,086	
諸経費	$5,610,086 \times 78.2\% - 7,173$				4,379,914	
測量作業費	$5,610,086 + 4,379,914$				9,990,000	
測量業務価格					9,990,000	
直接原価	$562,500 + 16,874$				579,374	

合併積算総括表

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費					562,500	
直接経費					16,874	
その他原価	$562,500 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				302,906	
業務原価	$579,374 + 302,906$				882,280	
一般管理費等	$882,280 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 7,387$				467,720	
業務価格	$882,280 + 467,720$				1,350,000	
合計価格	$1,171,050,000 + 9,990,000 + 1,350,000$				1,182,390,000	
消費税等相当額	$1,182,390,000 \times 10.00\%$				118,239,000	
請負工事費					1,300,629,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-1

名称：被覆ブロック(1)撤去(1スイング)

メガロック60t型(ウインチ移動無)

1日当り(34個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,417,583.00	17,087		
合 計	作業能力：34.00個			101,019.00	3,434,670		

番号：1-2

名称：敷布敷設

1日当り(2184m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帆布	合成繊維 T≧0.47mm(敷布縫製加工費含む)	m ²	2,402.40	1,670.00	4,012,008		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	483,371.00	483,371	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	177,467.00	177,467	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	332,806.00	1,331,224	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	7.00	22,340.00	156,380		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,190,640.00	30,953		
合 計	作業能力：2,184.00m ²			2,848.00	6,221,593		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-3

名称：アスファルトマット(1)敷設 23.7×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (19.7t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットA	23.7×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (19.7t/枚)	枚	9.00	2,560,000.00	23,040,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	26,510,113.00	132,550		
合 計	作業能力：9.00枚			2,960,295.00	26,642,663		

番号：1-4

名称：アスファルトマット(2)敷設 23.2×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (19.3t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットB	23.2×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (19.3t/枚)	枚	9.00	2,510,000.00	22,590,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	26,060,113.00	130,300		
合 計	作業能力：9.00枚			2,910,045.00	26,190,413		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-5

名称：アスファルトマット(3)敷設 22.6×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.8t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットC	22.6×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.8t/枚)	枚	9.00	2,440,000.00	21,960,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	25,430,113.00	127,150		
合 計	作業能力：9.00枚			2,839,695.00	25,557,263		

番号：1-6

名称：アスファルトマット(4)敷設 22.0×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.3t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットD	22.0×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.3t/枚)	枚	9.00	2,380,000.00	21,420,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	24,890,113.00	124,450		
合 計	作業能力：9.00枚			2,779,395.00	25,014,563		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-7

名称：アスファルトマット(5)敷設 22.0×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.3t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットD	22.0×(5.5+4.1)/2×0.075～0.05 (18.3t/枚)	枚	9.00	2,380,000.00	21,420,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	24,890,113.00	124,450		
合 計	作業能力：9.00枚			2,779,395.00	25,014,563		

番号：1-8

名称：アスファルトマット(6)敷設 21.0×5.5×0.075～0.05 (20.0t/枚)

1日当り (9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットE	21.0×5.5×0.075～0.05 (20.0t/枚)	枚	9.00	2,600,000.00	23,400,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	26,870,113.00	134,350		
合 計	作業能力：9.00枚			3,000,495.00	27,004,463		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-9

名称：アスファルトマット(7)敷設 21.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05 (18.0t/枚)

1日当たり(9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットF	21.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05 (18.0t/枚)	枚	9.00	2,320,000.00	20,880,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	24,350,113.00	121,750		
合 計	作業能力：9.00枚			2,719,095.00	24,471,863		

番号：1-10

名称：アスファルトマット(8)敷設 21.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05 (18.0t/枚)

1日当たり(9枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットF	21.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05 (18.0t/枚)	枚	9.00	2,320,000.00	20,880,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	24,350,113.00	121,750		
合 計	作業能力：9.00枚			2,719,095.00	24,471,863		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-11							1日当たり（9枚）
名称：アスファルトマット(9)敷設 20.5×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05（17.6t/枚）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットG	20.5×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05（17.6t/枚）	枚	9.00	2,260,000.00	20,340,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	23,810,113.00	119,050		
合 計	作業能力：9.00枚			2,658,795.00	23,929,163		

番号：1-12							1日当たり（9枚）
名称：アスファルトマット(10)敷設 20.0×5.5×0.075～0.05（19.1t/枚）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットH	20.0×5.5×0.075～0.05（19.1t/枚）	枚	9.00	2,480,000.00	22,320,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	25,790,113.00	128,950		
合 計	作業能力：9.00枚			2,879,895.00	25,919,063		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-13							1日当り（9枚）
名称：アスファルトマット(11)敷設 20.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05（17.2t/枚）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマットI	20.0×(5.5+4.3)/2×0.075～0.05（17.2t/枚）	枚	9.00	2,210,000.00	19,890,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	23,360,113.00	116,800		
合 計	作業能力：9.00枚			2,608,545.00	23,476,913		

番号：1-14							1000m 3 当り
名称：基礎捨石(1)(ICT) 雑石50～200kg/個程度							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	50～200kg/個程度(海上投入渡し)	m 3	1,300.00	11,500.00	14,950,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	250,829.00	250,829	8H	
施工管理システム		日	1.00	21,736.00	21,736		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,222,565.00	76,112		
合 計	作業能力：1,000.00m 3			15,298.00	15,298,677		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-15
 名称：基礎捨石(2)(ICT) 雑石500～700kg/個程度 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	500～700kg/個程度(海上投入渡し)	m ³	1,300.00	13,000.00	16,900,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	250,829.00	250,829	8H	
施工管理システム		日	1.00	21,736.00	21,736		
雑材料	全体の%	%	0.50	17,172,565.00	85,862		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			17,258.00	17,258,427		

番号：1-16
 名称：捨石荒均し(水中)(1) 雑石50～700kg/個程度(±30cm)、水深10～15m 1日当り(18m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	250,829.00	250,829	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	250,829.00	1,254		
合 計	作業能力：18.00m ²			14,004.00	252,083		

番号：1-17
 名称：捨石荒均し(水中)(2) 雑石50～700kg/個程度(±30cm)、水深15～20m 1日当り(20m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	332,806.00	332,806	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	332,806.00	1,664		
合 計	作業能力：20.00m ²			16,723.00	334,470		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-18
 名称：被覆ブロック(1)据付(1スイング) メガロック60t型(ウインチ移動無)(流用材) 1日当り(34個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	332,806.00	665,612	8H	
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,165,583.00	20,827		
合 計	作業能力：34.00個			123,129.00	4,186,410		

番号：1-19
 名称：被覆ブロック(2)運搬・仮置(陸上連携方式) メガロック30t型(支給材) 1日当り(68個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	122,344.00	122,344	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	122,344.00	122,344	8H	
トレーラ	32t積	日	6.00	92,849.00	557,094	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	30,190.00	60,380		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	951,522.00	4,757		
合 計	作業能力：68.00個			14,062.00	956,279		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-20

名称：被覆ブロック(2)運搬・据付(海上一連方式) メガロック30t型(支給材) 水深15m未満

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,953,909.00	1,953,909	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	340,862.00	340,862	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	250,829.00	200,663	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,340,644.00	16,703		
合 計	作業能力：19.00個			176,702.00	3,357,347		

番号：1-21

名称：被覆ブロック(3)運搬・仮置(陸上連携方式) メガロック60t型(支給材)

1日当り(58個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,262.00	166,262	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,262.00	166,262	8H	
トレーラ	60t積	日	5.00	153,650.00	768,250	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	30,190.00	60,380		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,250,514.00	6,252		
合 計	作業能力：58.00個			21,668.00	1,256,766		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-22

名称：被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)① メガロック60t型(支給材) 水深15m未満

1日当り(15個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	250,829.00	200,663	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,797,844.00	18,989		
合 計	作業能力：15.00個			254,455.00	3,816,833		

番号：1-23

名称：被覆ブロック(3)運搬・据付(海上一連方式)② メガロック60t型(支給材) 水深15m～30m未満

1日当り(15個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,362,009.00	2,362,009	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	389,962.00	389,962	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	332,806.00	266,244	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,863,425.00	19,317		
合 計	作業能力：15.00個			258,849.00	3,882,742		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-24

名称：回航費(1) 起重機船(非航旋回)鋼D250t吊(細島港～志布志港)(往路) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	1,176,980.00	1,176,980		
損料		式	1.00	2,854,900.00	2,854,900		
回航保険料		式	1.00	141,241.00	141,241		
旅費等		式	1.00	21,545.00	21,545		
合 計	作業能力：1.00回			6,574,666.00	6,574,666		

番号：1-25

名称：回航費(2) 起重機船(非航旋回)鋼D250t吊(志布志港～細島港)(復路) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	1,176,980.00	1,176,980		
損料		式	1.00	2,854,900.00	2,854,900		
回航保険料		式	1.00	141,241.00	141,241		
旅費等		式	1.00	21,545.00	21,545		
合 計	作業能力：1.00回			6,574,666.00	6,574,666		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-26
 名称：分解組立運搬(1) クローラクレーン(油)200t吊×1台(往復) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	128,000.00	729,600	8H	
特殊作業員		人	20.50	32,640.00	669,120		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,398,720.00	4,377,993		
合 計	作業能力：1.00式			5,776,713.00	5,776,713		

番号：1-27
 名称：分解組立運搬(2) クローラクレーン(油)200t吊×1台(往復) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	128,000.00	729,600	8H	
特殊作業員		人	20.50	32,640.00	669,120		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,398,720.00	4,377,993		
合 計	作業能力：1.00式			5,776,713.00	5,776,713		

番号：1-28
 名称：灯浮標等運搬 ゼニライトNC5型×4基、NC5型シンカー×4個 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃	10t車(片道)	式	1.00	20,470.00	20,470		
取卸し・積込み費用		式	1.00	13,410.00	13,410		
合 計	作業能力：1.00式			33,880.00	33,880		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：1-29
 名称：灯浮標撤去 ゼニライトNC5型 4基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	483,371.00	483,371	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	177,467.00	177,467	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	250,829.00	250,829	8H	
とび工		人	1.00	30,190.00	30,190		
普通作業員		人	3.00	22,340.00	67,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,008,877.00	5,044		
合 計	作業能力：4.00基			253,480.00	1,013,921		

番号：1-30
 名称：安全監視船 FRP260PS 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 260PS型	日	101.00	151,707.00	15,322,407	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	101.00	827.20	83,547		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,405,954.00	77,029		
合 計	作業能力：1.00式			15,482,983.00	15,482,983		

番号：1-31
 名称：技術管理費 諸経費動向調査(1工事) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-1
名称：測量準備(ICT) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	3.00	35,533.00	106,599	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	165,799.00	1,657		
合 計	作業能力：1.00式			167,456.00	167,456		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-3

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,455.00	3,455	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	68,917.00	68,917	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	34,320.00	34,320		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	453,200.00	453,200		
雑材料	全体の%	%	1.00	799,592.00	7,995		
合 計	作業能力：1.00式			807,587.00	807,587		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-4
名称：測深(1CT) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,455.00	3,455	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	68,917.00	68,917	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	34,320.00	34,320		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	453,200.00	453,200		
雑材料	全体の%	%	2.00	733,742.00	14,674		
合 計	作業能力：1.00式			748,416.00	748,416		

番号：2-5
名称：測深データ整理(MBC)(1CT) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-6
 名称：測量準備(ICT) 水中部 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-7
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	3.00	35,533.00	106,599	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	165,799.00	1,657		
合 計	作業能力：1.00式			167,456.00	167,456		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-8

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,455.00	3,455	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	68,917.00	68,917	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	34,320.00	34,320		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	453,200.00	453,200		
雑材料	全体の%	%	1.00	799,592.00	7,995		
合 計	作業能力：1.00式			807,587.00	807,587		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-9
名称：測深(1CT) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,455.00	3,455	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	68,917.00	68,917	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	34,320.00	34,320		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	453,200.00	453,200		
雑材料	全体の%	%	2.00	733,742.00	14,674		
合 計	作業能力：1.00式			748,416.00	748,416		

番号：2-10
名称：測深データ整理 水中部 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.30	52,700.00	542,810		
測量技師補		人	9.30	41,300.00	384,090		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,170,900.00	46,836		
合 計	作業能力：1.00式			1,217,736.00	1,217,736		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：2-11
名称：成果報告

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	110,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		

番号：3-1
名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00施設			281,250.00	281,250		

番号：3-2
名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	8,437.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00式			8,437.00	8,437		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事

番号：3-3

名称：3次元設計データ作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00式			289,687.00	289,687		