

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）地盤改良工事（第4次）

九州地方整備局

港 名 北九州港(国際港湾)

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-11-26-043

合併積算内訳表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					71,523,032	
土砂処分場(Ⅱ期)					71,523,032	
海上地盤改良工					71,523,032	
床掘工					27,903,096	
グラブ床掘(試行的取組)					27,903,096	
1-1 グラブ床掘(1)(能力補正型)	粘土質土砂 N値10未満 水深15m未満	m ³	7,956.00	2,146	17,073,576	
1-2 グラブ床掘(2)(能力補正型)	粘土質土砂 N値10未満 水深15～30m未満	m ³	3,128.00	2,212	6,919,136	
1-3 グラブ床掘(3)(能力補正型)	砂質土砂 N値10未満 水深15～30m未満	m ³	158.00	2,548	402,584	
1-4 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型)	鋼D23m3	式	1.00	3,507,800	3,507,800	
土運船運搬工					7,886,750	
土運船運搬(試行的取組)					7,886,750	
1-5 土運船運搬(能力現行型)	押航土運船[密閉式]	m ³	11,242.00	617	6,936,314	
1-6 土運船拘束(能力現行型)		式	1.00	638,800	638,800	
1-7 土運船内排水		式	1.00	311,636	311,636	
置換工					35,733,186	
置換材					35,733,186	
1-8 材料費(置換材)	岩ズリ(碎石) 0～300mm	m ³	7,320.00	3,800	27,816,000	
1-9 置換材投入		m ³	5,631.00	1,406	7,917,186	

合併積算内訳表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					35,227,720	
共通仮設					35,227,720	
共通仮設費					35,227,720	
回航・えい航費					23,534,505	
回航					20,793,705	
1-10 回航費(1)	トレミー船 苅田港～大阪港(復路)	回	1.00	20,793,705	20,793,705	
えい航					2,740,800	
1-11 えい航費(1)	土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路)	回	1.00	913,600	913,600	
1-12 えい航費(2)	土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路)	回	1.00	913,600	913,600	
1-13 えい航費(3)	土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路)	回	1.00	913,600	913,600	
事業損失防止施設費					11,170,000	
水質汚濁防止枠					11,170,000	
1-14 汚濁防止枠設置	22m×22m	基	1.00	1,370,000	1,370,000	
1-15 汚濁防止枠撤去	22m×22m	基	1.00	1,160,000	1,160,000	
1-16 汚濁防止枠損料等	22m×22m H=22m	式	1.00	8,640,000	8,640,000	
安全費					335,580	
探査					335,580	
1-17 設標		地点	1.00	10,982	10,982	
1-18 潜水探査		m ²	707.00	268	189,476	

合併積算内訳表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-19 報告書作成		式	1.00	125,122	125,122	
1-20 業務成果品		式	1.00	10,000	10,000	
水雷・傷害等保険料					67,635	
水雷保険料					64,908	
1-21 水雷保険料(1)	グラブ浚渫船 鋼D23m3級×1隻	式	1.00	46,727	46,727	
1-22 水雷保険料(2)	押航土運船[密閉式] 1300m3×3隻	式	1.00	13,636	13,636	
1-23 水雷保険料(3)	潜水土船 D320PS型×1隻	式	1.00	4,545	4,545	
傷害保険料					2,727	
1-24 傷害保険料	潜水土×1人	式	1.00	2,727	2,727	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-25 技術管理費	諸経費動向調査×1工事	式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					5,893,916	
測量業務					5,893,916	
マルチビーム測深					5,893,916	
マルチビーム測深					5,783,916	
測量準備					386,224	
2-1 測量準備		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(1)	床掘工起工測量 2往復当り	式	1.00	92,011	92,011	

合併積算内訳表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-3 機材運搬(2)	置換工竣工測量 2往復当り	式	1.00	92,011	92,011	
水深測量					2,578,888	
2-4 艀装テスト(1)	床掘工起工測量	式	1.00	674,964	674,964	
2-5 艀装テスト(2)	置換工竣工測量	式	1.00	674,964	674,964	
2-6 マルチビーム測深(1)	床掘工起工測量	式	1.00	614,480	614,480	
2-7 マルチビーム測深(2)	置換工竣工測量	式	1.00	614,480	614,480	
成果					2,818,804	
2-8 起工時データ整理(MBC)	床掘工起工測量	式	1.00	431,028	431,028	
2-9 3次元出来形管理(施工履歴)データ整理	床掘工竣工	式	1.00	1,193,888	1,193,888	
2-10 3次元出来形管理(マルチビーム)データ整理	置換工竣工測量	式	1.00	1,193,888	1,193,888	
直接経費					110,000	
成果					110,000	
2-11 業務成果品		式	1.00	110,000	110,000	
直接原価					289,687	
設計業務					289,687	
ICT地盤改良工					289,687	
直接人件費					281,250	
成果					281,250	
3-1 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	281,250	281,250	

合併積算内訳表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					8,437	
事務用品費					8,437	
3-2 事務用品費		式	1.00	8,437	8,437	

合併積算総括表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					71,523,032	
間接工事費	44,472,800 + 28,755,366				73,228,166	
共通仮設費(計)	35,227,720 + 8,674,499 + 570,581				44,472,800	
共通仮設費(積上)					35,227,720	
共通仮設費(率)	$82,693,032 \times 10.49\% ((4.93\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				8,674,499	
現場環境改善費	$82,693,032 \times 0.69\%$				570,581	
現場管理費	$115,995,832 \times 24.79\% ((22.56\% + 1.51\%) \times 1.03)$				28,755,366	
工事原価	71,523,032 + 73,228,166				144,751,198	
一般管理費等	$144,751,198 \times 17.50\% (17.50\% \times 1.00) - 557$				25,330,902	
契約保証費	$144,751,198 \times 0.04\%$				57,900	
工事価格	144,751,198 + 25,330,902 + 57,900				170,140,000	
直接測量費					5,893,916	
諸経費	$5,893,916 \times 77.9\% - 5,276$				4,586,084	
測量作業費	5,893,916 + 4,586,084				10,480,000	
測量業務価格					10,480,000	
直接原価	281,250 + 8,437				289,687	

合併積算総括表

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費					281,250	
直接経費					8,437	
その他原価	$281,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				151,453	
業務原価	$289,687 + 151,453$				441,140	
一般管理費等	$441,140 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,693$				228,860	
業務価格	$441,140 + 228,860$				670,000	
合計価格	$170,140,000 + 10,480,000 + 670,000$				181,290,000	
消費税等相当額	$181,290,000 \times 10.00\%$				18,129,000	
請負工事費					199,419,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-1
 名称：グラブ床掘(1)(能力補正型) 粘土質土砂 N値10未満 水深15m未満 1日当り (3845m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,727,630.00	7,727,630	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	484,751.00	484,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,212,381.00	41,061		
合 計	作業能力：3,845.00m ³			2,146.00	8,253,442		

番号：1-2
 名称：グラブ床掘(2)(能力補正型) 粘土質土砂 N値10未満 水深15～30m未満 1日当り (3730m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,727,630.00	7,727,630	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	484,751.00	484,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,212,381.00	41,061		
合 計	作業能力：3,730.00m ³			2,212.00	8,253,442		

番号：1-3
 名称：グラブ床掘(3)(能力補正型) 砂質土砂 N値10未満 水深15～30m未満 1日当り (3239m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,727,630.00	7,727,630	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	484,751.00	484,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,212,381.00	41,061		
合 計	作業能力：3,239.00m ³			2,548.00	8,253,442		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-4

名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 鋼D23m3

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	3,245,800.00	3,245,800	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	262,000.00	262,000	供用	
合 計	作業能力：1.00式			3,507,800.00	3,507,800		

番号：1-5

名称：土運船運搬(能力現行型) 押航土運船[密閉式]

1日当り (3802m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	2.00	588,062.00	1,176,124	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,334,424.00	11,672		
合 計	作業能力：3,802.00m3			617.00	2,346,096		

番号：1-6

名称：土運船拘束(能力現行型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	1.50	234,000.00	351,000	供用	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	287,800.00	287,800	供用	
合 計	作業能力：1.00式			638,800.00	638,800		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-7
 名称：土運船内排水 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.90	33,200.00	29,880		
特殊作業員		人	0.30	29,000.00	8,700		
普通作業員		人	4.50	24,100.00	108,450		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	日	1.50	61,500.00	92,250		
水中サンドポンプ賃料	φ100mm	日	72.00	445.00	32,040		
軽油		L	102.00	153.00	15,606		
発動発電機賃料	25KVA	日	12.00	1,930.00	23,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	310,086.00	1,550		
合 計	作業能力：1.00式			311,636.00	311,636		

番号：1-8
 名称：材料費(置換材) 岩ズリ(碎石) 0～300mm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ(碎石)	0～300mm	m3	1.00	3,800.00	3,800		
合 計	作業能力：1.00m3			3,800.00	3,800		

番号：1-9
 名称：置換材投入 1日当り (3298m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トレミー船		日	1.00	3,856,208.00	3,856,208	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	582,417.00	582,417	8H	
土運船(曳航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	1.00	201,200.00	201,200	供用	
合 計	作業能力：3,298.00m3			1,406.00	4,639,825		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-10

名称：回航費(1) トレミー船 苅田港～大阪港（復路）1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	3,800,000.00	3,800,000		
運転費		式	1.00	5,939,152.00	5,939,152		
損料		式	1.00	10,377,800.00	10,377,800		
回航保険料		式	1.00	625,445.00	625,445		
旅費等		式	1.00	51,308.00	51,308		
合 計	作業能力：1.00回			20,793,705.00	20,793,705		

番号：1-11

名称：えい航費(1) 土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路)1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	497,100.00	497,100		
損料		式	1.00	416,500.00	416,500		
合 計	作業能力：1.00回			913,600.00	913,600		

番号：1-12

名称：えい航費(2) 土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路)1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	497,100.00	497,100		
損料		式	1.00	416,500.00	416,500		
合 計	作業能力：1.00回			913,600.00	913,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-13
 名称：えい航費(3) 土運船(押航) 密閉式 1,300m3×1隻引 苅田港～戸畑港(復路) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	497,100.00	497,100		
損料		式	1.00	416,500.00	416,500		
合 計	作業能力：1.00回			913,600.00	913,600		

番号：1-14
 名称：汚濁防止柵設置 22m×22m 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵設置	陸上クレーン込み(柵寸22×22m級)	基	1.00	1,370,000.00	1,370,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,370,000.00	1,370,000		

番号：1-15
 名称：汚濁防止柵撤去 22m×22m 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵撤去	陸上クレーン込み(柵寸22×22m級)	基	1.00	1,160,000.00	1,160,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,160,000.00	1,160,000		

番号：1-16
 名称：汚濁防止柵損料等 22m×22m H=22m 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵		式	1.00	508,800.00	508,800		
汚濁防止膜費用		式	1.00	8,131,200.00	8,131,200		
合 計	作業能力：1.00式			8,640,000.00	8,640,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-17

名称：設標

1日当り（17.9地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,692.00	58,692	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,642.00	1,946		
合 計	作業能力：17.90地点			10,982.00	196,588		

番号：1-18

名称：潜水探査

1日当り（969.5m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,521.00	233,521	8H	
機雷探査機	潜水式 20型	日	1.00	19,470.00	19,470		
雑材料	全体の%	%	3.00	252,991.00	7,589		
合 計	作業能力：969.50m ²			268.00	260,580		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-19
名称：報告書作成 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,500.00	622		
合 計	作業能力：1.00式			125,122.00	125,122		

番号：1-20
名称：業務成果品 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00式			10,000.00	10,000		

番号：1-21
名称：水雷保険料(1) グラブ浚渫船 鋼D23m3級×1隻 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	46,727.00	46,727		
合 計	作業能力：1.00式			46,727.00	46,727		

番号：1-22
名称：水雷保険料(2) 押航土運船[密閉式] 1300m3×3隻 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	13,636.00	13,636		
合 計	作業能力：1.00式			13,636.00	13,636		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：1-23

名称：水雷保険料(3) 潜水士船 D320PS型×1隻

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：1-24

名称：傷害保険料 潜水士×1人

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	2,727.00	2,727		
合 計	作業能力：1.00式			2,727.00	2,727		

番号：1-25

名称：技術管理費 諸経費動向調査×1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-2

名称：機材運搬(1) 床掘工起工測量 2往復当り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	31,900.00	31,900	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	91,100.00	911		
合 計	作業能力：1.00式			92,011.00	92,011		

番号：2-3

名称：機材運搬(2) 置換工竣工測量 2往復当り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	31,900.00	31,900	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	91,100.00	911		
合 計	作業能力：1.00式			92,011.00	92,011		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-4

名称：艀装テスト(1) 床掘工起工測量

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,692.00	58,692	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,282.00	6,682		
合 計	作業能力：1.00式			674,964.00	674,964		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-5

名称：艀装テスト(2) 置換工竣工測量

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,692.00	58,692	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,282.00	6,682		
合 計	作業能力：1.00式			674,964.00	674,964		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-6

名称：マルチビーム測深(1) 床掘工起工測量

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,692.00	58,692	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	602,432.00	12,048		
合 計	作業能力：1.00式			614,480.00	614,480		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-7
 名称：マルチビーム測深(2) 置換工竣工測量 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,692.00	58,692	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	602,432.00	12,048		
合 計	作業能力：1.00式			614,480.00	614,480		

番号：2-8
 名称：起工時データ整理(MBC) 床掘工起工測量 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：2-9
 名称：3次元出来形管理(施工履歴)データ整理 床掘工竣工 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.10	52,700.00	532,270		
測量技師補		人	9.00	41,300.00	371,700		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,147,970.00	45,918		
合 計	作業能力：1.00式			1,193,888.00	1,193,888		

番号：2-10
 名称：3次元出来形管理(マルチビーム)データ整理 置換工竣工測量 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.10	52,700.00	532,270		
測量技師補		人	9.00	41,300.00	371,700		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,147,970.00	45,918		
合 計	作業能力：1.00式			1,193,888.00	1,193,888		

番号：2-11
 名称：業務成果品 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	110,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

番号：3-1
名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00施設			281,250.00	281,250		

番号：3-2
名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	8,437.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00式			8,437.00	8,437		