

# 予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 熊本港

件名 令和6年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）土砂撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	286,756,145	
岸壁(-7.5m)			
	1式	286,756,145	
土砂撤去工			
	1式	97,324,028	
土砂撤去工			グラブ浚渫(1) 84,830.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(2) 691.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
	1式	97,324,028	
土捨工			
	1式	189,432,117	
排砂管設備工			排砂管設備 1.00式、陸上受枠設置・撤去 721.00m、排砂管設置・撤去 721.00m、フロータ管設置・撤去 279.00m、排砂管保守 8.00日
	1式	15,225,398	
土運船運搬工			土運船運搬 85,521.00m <sup>3</sup> 、土運船排水 1.00式
	1式	27,236,414	
揚土土捨工			空気圧送揚土 85,521.00m <sup>3</sup> 、空気圧送船拘束 1.00式
	1式	146,970,305	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	286,756,145	
間接工事費	1式	166,786,933	
共通仮設費(計)	1式	89,815,657	
共通仮設費(積上)	1式	64,237,778	回航・えい航費、事業損失防止施設費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	24,811,722	
現場環境改善費	1式	766,157	
現場管理費	1式	76,971,276	
工事原価	1式	453,543,078	
一般管理費等	1式	62,715,505	
契約保証費	1式	181,417	
工事価格	1式	516,440,000	
予定工事価格	1式	516,440,000	