

予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 下関港

件名 令和6年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|------------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 273,265,860 | |
| 【護岸(宮崎水門)】 | 1式 | 273,265,860 | |
| 仮設工 | 1式 | 54,425,633 | |
| 仮設ヤード工 | 1式 | 54,425,633 | 帆布敷設 837.00m ² 、瀬取り投入(自積方式) 3,978.00m ³ 、袋詰玉石製作・仮置 640.00袋、袋詰玉石設置(陸上) 346.00個、袋詰玉石設置(水中) 294.00個、敷鉄板設置・撤去 19.00m ² |
| 構造物撤去工 | 1式 | 38,769,350 | |
| 撤去工 | 1式 | 31,356,486 | ブロック撤去(陸上)(1スイング内) 968.00個、ブロック撤去(水中)(1スイング内) 320.00個、ブロック運搬据付(陸上)(海上一連方式) 293.00個、ブロック運搬据付(水中)(海上一連方式) 995.00個、被覆石撤去(陸上) 895.00m ³ 、被覆石撤去(水中) 32.00m ³ |
| 運搬工 | 1式 | 7,412,864 | 被覆石運搬(海上運搬) 928.00m ³ |
| 本体工 | 1式 | 180,070,877 | |
| 鋼管矢板工 | 1式 | 127,518,070 | 鋼管矢板先行掘削(1) 12.00本、鋼管矢板先行掘削(2) 1.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板荷卸 14.00本、鋼管矢板打設(1) 14.00本、鋼管矢板打設(2) 14.00本、導材賃料 1.00式、導材設置撤去 26.00m、継手管内排土工 204.00m、継手管内止水材注入工 204.00m |
| 鋼管杭工 | 1式 | 30,971,660 | 鋼管杭先行掘削 4.00本、鋼管杭材料 1.00式、鋼管杭荷卸 4.00本、鋼管杭打設(1) 4.00本、鋼管杭打設(2) 4.00本 |
| 運搬工 | 1式 | 21,581,147 | 置換材運搬(海上運搬) 1,212.00m ³ 、先行掘削残土運搬(海上運搬) 835.00m ³ 、積込(ルーズ) 835.00m ³ 、土砂等運搬 835.00m ³ 、土砂等運搬 1,054.00m ³ 、処分費 1,502.00 t |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-------------------------|
| 直接工事費 | 1式 | 273,265,860 | |
| 間接工事費 | 1式 | 239,716,208 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 148,559,704 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 126,129,625 | 運搬費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 21,287,410 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 1,142,669 | |
| 現場管理費 | 1式 | 91,156,504 | |
| 工事原価 | 1式 | 512,982,068 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 69,552,740 | |
| 契約保証費 | 1式 | 205,192 | |
| 工事価格 | 1式 | 582,740,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 582,740,000 | |