

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 関門航路

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	165,998,457	
航路(-14m)			
	1式	165,998,457	
浚渫工			
	1式	123,415,906	
グラブ浚渫工			
	1式	123,415,906	硬土盤浚渫① 4.00m <sup>3</sup> 、硬土盤浚渫② 941.00m <sup>3</sup> 、硬土盤浚渫③ 1,046.00m <sup>3</sup> 、硬土盤浚渫④ 3,968.00m <sup>3</sup> 、硬土盤浚渫⑤ 3,280.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束 1.00式
土捨工			
	1式	42,582,551	
土運船運搬工			
	1式	25,896,917	土運船運搬 9,239.00m <sup>3</sup>
土捨工			
	1式	16,685,634	瀬取り投入 9,239.00m <sup>3</sup>
直接測量費			
	1式	3,968,756	
測量業務			
	1式	3,968,756	
マルチビーム測深			
	1式	3,968,756	
マルチビーム測深			
	1式	3,868,756	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.04km <sup>2</sup> 、測深(ICT)(2) 0.04km <sup>2</sup> 、起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式
直接経費			
	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価			
	1式	267,285	
測量業務			
	1式	267,285	
マルチビーム測深			
	1式	267,285	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	165,998,457	
間接工事費	1式	78,211,636	
共通仮設費(計)	1式	37,713,666	
共通仮設費(積上)	1式	22,710,985	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,483,558	
現場環境改善費	1式	519,123	
現場管理費	1式	40,497,970	
工事原価	1式	244,210,093	
一般管理費等	1式	37,042,223	
契約保証費	1式	97,684	
工事価格	1式	281,350,000	
直接測量費	1式	3,968,756	
諸経費	1式	2,891,244	
測量作業費	1式	6,860,000	
測量業務価格	1式	6,860,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	288,830,000	