

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港海岸

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	87,795,907	
護岸(改良)			
	1式	87,795,907	
仮設工			
	1式	11,552,896	
仮設鋼矢板工			鋼矢板賃料 1.00式、鋼矢板圧入 128.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 4.00回
	1式	4,872,883	
大型土のう工			大型土のう製作 549.00袋、大型土のう運搬 1.00式、大型土のう設置(1) 15.00袋、大型土のう設置(2) 534.00袋
	1式	5,437,351	
安全対策			交通誘導整理 1.00式
	1式	1,242,662	
地盤改良工			
	1式	25,513,300	
固化工			高圧噴射攪拌工(1) 9.00本、高圧噴射攪拌工(2) 8.00本、汚泥吸排車運搬 228.00m <sup>3</sup> 、造成機械据付 1.00回、造成機械解体 1.00回、特許使用料 1.00式、排泥処分費 274.00 t
	1式	25,513,300	
構造物撤去工			
	1式	6,741,663	
撤去工			構造物取壊し 515.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 515.00m <sup>3</sup> 、既設無孔管積込み・荷卸し 0.30 t、既設無孔管運搬 0.30 t、処分費(1) 1,185.00 t、処分費(2) 0.30 t
	1式	6,741,663	
土工			
	1式	1,640,670	
作業土工			床掘り 1,264.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,264.00m <sup>3</sup> 、整地 1,264.00m <sup>3</sup>
	1式	1,640,670	
上部工			
	1式	42,347,378	
基礎井桁運搬・据付			基礎井桁積込 4.00基、基礎井桁海上運搬 1.00回、基礎井桁吊卸 4.00基、基礎井桁陸上運搬 4.00回、基礎井桁据付 4.00基、現場切断(1) 60.00m、現場切断(2) 68.00m、現場切断(3) 47.00m、ガス切断(1) 524.00m、ガス切断(2) 539.00m、ガス切断(3) 14.00m、ガス切断(4) 14.00m、ガス切断(5) 94.00m、スクラップ材運搬 1.00式
	1式	42,347,378	
調査費			
	1式	1,030,788	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
土質調査業務	1式	1,030,788	
直接調査	1式	624,300	
直接調査	1式	624,300	陸上ボーリング 11.10m、力学試験 1.00式
間接調査	1式	406,488	
間接調査	1式	406,488	足場仮設 3.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接製作費(工場製作)	1式	80,733,048	
間接労務費(工場製作)	1式	32,072,400	
工場管理費(工場製作)	1式	22,210,791	
直接工事費	1式	87,795,907	
間接工事費	1式	121,454,553	
共通仮設費(計)	1式	82,733,541	
共通仮設費(積上)	1式	74,196,937	回航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,946,585	
現場環境改善費	1式	590,019	
現場管理費	1式	38,721,012	
工事原価	1式	344,266,699	
一般管理費等	1式	49,498,123	
契約保証費	1式	137,218	
スクラップ	1式	2,482,040	
工事価格	1式	391,420,000	
直接調査費	1式	624,300	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
間接調査費	1式	406,488	間接調査
諸経費	1式	609,212	
一般調査業務費	1式	1,640,000	
調査業務費	1式	1,640,000	
合併予定工事価格	1式	393,060,000	