

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港

件名 令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	710,683,962	
岸壁(-9m)			
	1式	710,683,962	
構造物撤去工(1)			
	1式	14,490,434	
作業土工			路盤材撤去(1) 758.00m ³ 、路盤材撤去(2) 13.00m ³ 、床掘 433.00m ³ 、積込(ルーズ) 205.00m ³ 、土砂等運搬 205.00m ³ 、埋戻し 574.00m ³
	1式	730,874	
取壊し工			既設構造物取壊し(1) 255.00m ³ 、既設構造物取壊し(2) 647.00m ³ 、既設構造物取壊し(3) 128.00m ³ 、殻運搬 1,030.00m ³ 、スクラップ材積込運搬・荷卸 1.00式、袋型根固め撤去 10.00個、殻運搬 17.00m ³ 、袋型根固め撤去・据付(1)(1スイング内) 28.00個、袋型根固め撤去・据付(2)(1スイング内) 9.00個、大型土嚢撤去(1) 110.00個、大型土嚢撤去(2) 9.00個、ブルーシート撤去 1.00m ³ 、現場発生品運搬 1.00t、処分費 2,408.00t、処分費 1.00t
	1式	13,759,560	
構造物撤去工(2)			
	1式	32,820,655	
作業土工			床掘 4,501.00m ³ 、土砂等運搬(1) 4,501.00m ³ 、積込(ルーズ) 4,762.00m ³ 、土砂等運搬(2) 4,762.00m ³ 、埋戻し 4,286.00m ³
	1式	9,234,775	
撤去工			鋼矢板撤去(1) 208.00枚、鋼矢板撤去(2) 1.00枚、H型杭撤去 53.00本、タイロッド・腹起し撤去 19.00t、鋼材切断(1) 3,070.00m、鋼材切断(2) 644.00m、スクラップ材積込運搬・荷卸 1.00式
	1式	23,585,880	
裏込・裏埋工			
	1式	409,613,405	
裏込工			防砂目地板取付(1) 146.00m、防砂目地板取付(2) 219.00m、防砂目地板取付(3) 153.00m、防砂目地板取付(4) 132.00m、裏込石(1) 3,717.00m ³ 、裏込石(2) 5,625.00m ³ 、裏込石(3) 545.00m ³ 、裏込石(4) 7,093.00m ³ 、裏込石(5) 5,934.00m ³ 、裏込石(6) 9,320.00m ³ 、裏込石(7) 5,830.00m ³ 、裏込均し(1) 1,424.00m ² 、裏込均し(2) 2,664.00m ² 、裏込均し(3) 146.00m ² 、裏込均し(4) 317.00m ² 、裏込均し(5) 290.00m ² 、裏込均し(6) 103.00m ² 、裏込均し(7) 554.00m ² 、碎石 443.00m ³ 、防砂シート(1) 1,006.00m ² 、防砂シート(2) 93.00m ² 、防砂シート(1) 612.00m ² 、防砂シート(2) 94.00m ² 、防砂シート(3) 789.00m ² 、防砂シート(4) 38.00m ² 、敷鉄板設置・撤去 37.00m ² 、敷鉄板賃料 4.00枚
	1式	396,110,365	
裏埋工			積込(ルーズ) 3,458.00m ³ 、土砂等運搬 3,458.00m ³ 、埋戻し 3,112.00m ³ 、積込(ルーズ) 6,573.00m ³ 、土砂等運搬 6,573.00m ³ 、埋戻し 5,916.00m ³
	1式	13,503,040	
上部工			
	1式	72,145,241	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工	1式	72,145,241	陸上コンクリート打設 1,524.00m ³ 、圧送管組立・撤去 757.00m ³ 、鋼製型枠組立組外(重力式) 1,570.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 95.00m ² 、伸縮目地 91.00m ² 、支保組立組外(重力式) 315.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 253.00m ²
付属工	1式	119,465,559	
係船柱工	1式	16,024,310	架台取付 12.00基、係船柱取付 12.00基、係船柱塗装 18.00m ² 、中詰めコンクリート 2.00m ³
防舷材工	1式	86,444,820	埋込栓取付(1) 24.00基、防舷材取付 24.00基、埋込栓取付(2) 1.00基、梯子取付 1.00基
車止・縁金物工	1式	16,734,429	車止取付(1) 185.00m、車止取付(2) 44.00m、縁金物取付 240.00m
ガードレール工	1式	262,000	ガードレール設置 1.00式
舗装工	1式	62,148,668	
エプロン舗装	1式	60,833,828	路盤材敷均し転圧(1) 3,367.00m ² 、路盤材敷均し転圧(2) 703.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 632.00m、軌条設置撤去 800.00m、コンクリート舗装材料費 3,644.00kg、大型機械舗設(1) 2,147.00m ² 、大型機械舗設(2) 1,026.00m ² 、簡易機械舗設 897.00m ² 、舗設機械移動 4.00回、木製型枠設置撤去 8.00m ² 、縦施工目地 632.00m、横収縮目地 968.00m、横膨張目地 27.00m、構造物隣接目地 655.00m、型枠製作・設置・撤去 242.00m ² 、コンクリート 24.00m ³ 、目地材 3.00m ²
水叩き舗装	1式	1,314,840	路盤材敷均し転圧 101.00m ² 、人力舗設 101.00m ² 、施工目地 100.00m、型枠製作・設置・撤去 3.00m ² 、コンクリート 0.30m ³ 、目地材 0.20m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	710,683,962	
間接工事費	1式	237,598,689	
共通仮設費(計)	1式	65,833,113	
共通仮設費(積上)	1式	11,899,242	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	51,879,929	
現場環境改善費	1式	2,053,942	
現場管理費	1式	171,765,576	
工事原価	1式	948,282,651	
一般管理費等	1式	115,968,929	
契約保証費	1式	379,313	
スクラップ	1式	27,340,893	
工事価格	1式	1,037,290,000	
予定工事価格	1式	1,037,290,000	