

予定価格の積算内訳書

令和5年度

空港名 宮崎空港

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
エプロン改良	1式	423,060,973	
構造物撤去工	1式	37,373,654	
舗装取壊し工	1式	37,373,654	1-1 コンクリート舗装版切断① 140.00m、1-2 コンクリート舗装版切断② 77.00m、1-3 コンクリート舗装版切断③ 170.00m、 1-4 コンクリート舗装版撤去① 4,410.00m ² 、1-5 コンクリート舗装版撤去② 441.00m ² 、 1-6 コンクリート舗装版撤去③ 5,450.00m ² 、1-7 コンクリート殻運搬① 2,072.00m ³ 、1-8 コンクリート殻運搬② 1,871.00m ³ 、 1-9 コンクリート殻積み 1,900.00m ³ 、1-10 コンクリート殻運搬③ 1,872.00m ³ 、1-11 処分費 9,070.00 t
空港土工	1式	1,740,207	
切土工	1式	1,740,207	1-12 土砂掘削① 910.00m ³ 、1-13 土砂掘削② 1,000.00m ³ 、1-14 土砂運搬① 910.00m ³ 、 1-15 土砂運搬② 1,020.00m ³
地盤改良工	1式	374,690,139	
地盤改良工	1式	374,690,139	1-16 変位緩衝孔① 68.00本、1-17 変位緩衝孔② 22.00本、1-18 変位緩衝孔③ 20.00本、 1-19 変位緩衝孔④ 22.00本、1-20 変位緩衝孔⑤ 20.00本、1-21 変位緩衝孔⑥ 24.00本、 1-22 変位緩衝孔⑦ 40.00本、1-23 変位緩衝孔⑧ 48.00本、1-24 変位緩衝孔⑨ 48.00本、 1-25 変位緩衝孔⑩ 34.00本、1-26 変位緩衝孔⑪ 24.00本、1-27 変位緩衝孔⑫ 75.00本、 1-28 変位緩衝壁① 1.00式、1-29 変位緩衝壁② 1.00式、1-30 サンドコンパクションパイル① 58.00本、 1-31 サンドコンパクションパイル② 145.00本、1-32 サンドコンパクションパイル③ 145.00本、 1-33 サンドコンパクションパイル④ 145.00本、1-34 サンドコンパクションパイル⑤ 145.00本、 1-35 サンドコンパクションパイル⑥ 145.00本、1-36 サンドコンパクションパイル⑦ 290.00本、 1-37 サンドコンパクションパイル⑧ 319.00本、1-38 サンドコンパクションパイル⑨ 348.00本、 1-39 サンドコンパクションパイル⑩ 232.00本、1-40 サンドコンパクションパイル⑪ 145.00本、 1-41 サンドコンパクションパイル⑫ 116.00本、1-42 サンドコンパクションパイル施工機械拘束費 21.00日
飛行場標識工	1式	138,550	
飛行場標識工	1式	138,550	1-43 仮マーキング設置 20.00m ² 、1-44 マーキング削除 11.00m ²
仮設工	1式	9,118,423	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事

名称	数量	金額	内訳
交通誘導警備員	1式	5,126,420	1-45 ゲート保安要員① 72.00人日、1-46 ゲート保安要員② 133.00人日、1-47 GSE保安要員 126.00人日
水替工	1式	3,992,003	1-48 舗装版切断 16.00m、1-49 舗装版破碎 4.00m ² 、1-50 コンクリート殻運搬 0.90m ³ 、1-51 塩ビ管設置 16.00m、1-52 フィルター材 0.40m ³ 、1-53 アスファルト舗装 4.00m ² 、1-54 ポンプ設置 1.00箇所、1-55 ポンプ運転 190.00日、1-56 コンクリート削孔 1.00孔
調査費	1式	6,044,436	
土質調査業務	1式	6,044,436	
直接調査費	1式	4,399,420	
直接調査	1式	4,399,420	2-1 陸上ボーリング(1)① 6.00m、2-2 陸上ボーリング(1)② 18.40m、2-3 陸上ボーリング(1)③ 1.00m、2-4 陸上ボーリング(2)① 18.60m、2-5 陸上ボーリング(2)② 87.40m、2-6 陸上ボーリング(2)③ 4.00m、2-7 標準貫入試験(1)① 6.00回、2-8 標準貫入試験(1)② 16.00回、2-9 標準貫入試験(1)③ 2.00回、2-10 標準貫入試験(2)① 24.00回、2-11 標準貫入試験(2)② 72.00回、2-12 標準貫入試験(2)③ 8.00回、2-13 物理試験 1.00式
間接調査費	1式	1,645,016	
間接調査	1式	1,645,016	2-14 調査準備 1.00式、2-15 足場仮設① 8.00箇所、2-16 足場仮設② 2.00箇所、2-17 交通車 1.00式、2-18 機材運搬 1.00式、2-19 試料運搬 1.00式、2-20 調査孔閉塞① 8.00箇所、2-21 調査孔閉塞② 2.00箇所、2-22 施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)耐震対策工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	423,060,973	
間接工事費	1式	511,851,105	
共通仮設費(計)	1式	306,484,153	
共通仮設費(積上)	1式	277,649,082	準備費、運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	27,202,820	
現場環境改善費	1式	1,632,251	
現場管理費	1式	205,366,952	
工事原価	1式	934,912,078	
一般管理費等	1式	114,613,958	
契約保証費	1式	373,964	
工事価格	1式	1,049,900,000	
直接調査費	1式	4,399,420	
間接調査費	1式	1,645,016	間接調査
諸経費	1式	2,955,564	
一般調査業務費	1式	9,000,000	
調査業務費	1式	9,000,000	
合併予定工事価格	1式	1,058,900,000	