

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	516,194,954	
用地造成	1式	507,134,279	
土工(用地造成)	1式	64,591,855	
土工	1式	64,591,855	1 掘削(1) 70,000.00m ³ 、2 掘削(2) 23,400.00m ³ 、3 路体盛土(1) 18,900.00m ³ 、 4 路体盛土(2) 3,400.00m ³ 、5 土砂等運搬(1) 21,010.00m ³ 、6 土砂等運搬(2) 3,740.00m ³ 、 7 土砂等運搬(3) 48,990.00m ³ 、8 土砂等運搬(4) 19,650.00m ³
土側溝工	1式	29,787,033	
土側溝工	1式	29,787,033	9 掘削 3,600.00m ³ 、10 路体盛土 140.00m ³ 、11 土砂等運搬(1) 150.00m ³ 、12 土砂等運搬(2) 3,400.00m ³ 、 13 遮水シート張(1) 10,476.00m ² 、14 遮水シート張(2) 735.00m ² 、15 基面整正(1) 2,660.00m ² 、 16 基面整正(2) 190.00m ² 、17 法面整形(1) 7,690.00m ² 、18 法面整形(2) 600.00m ²
排水工	1式	328,810,787	
暗渠排水工	1式	261,024,577	19 床掘り(1) 18,100.00m ³ 、20 床掘り(2) 6,200.00m ³ 、21 埋戻し(1) 11,600.00m ³ 、 22 埋戻し(2) 2,900.00m ³ 、23 埋戻し(3) 260.00m ³ 、24 埋戻し(4) 710.00m ³ 、 25 土砂等運搬(1) 1,630.00m ³ 、26 土砂等運搬(2) 1,030.00m ³ 、27 基面整正(1) 2,411.00m ² 、 28 基面整正(2) 913.00m ² 、29 基礎材料費(1) 2,540.00m ³ 、30 基礎材料費(2) 923.00m ³ 、 31 碎石基礎(1) 1,900.00m ³ 、32 碎石基礎(2) 690.00m ³ 、33 保護材(1) 580.00m ³ 、34 保護材(2) 290.00m ³ 、 35 保護材(3) 2,200.00m ³ 、36 保護材(4) 740.00m ³ 、37 ソイルセメント攪拌混合 239.00m ³ 、 38 ソイルセメント積込 240.00m ³ 、39 ソイルセメント運搬 240.00m ³ 、40 ソイルセメント基礎 210.00m ³ 、 41 材料費(1) 1.00式、42 材料費(2) 1.00式、43 材料費(3) 1.00式、44 材料費(4) 1.00式、45 材料費(5) 1.00式、 46 FRPM管設置(1) 79.00m、47 FRPM管設置(2) 80.00m、48 FRPM管設置(3) 79.00m、49 FRPM管設置(4) 79.00m、 50 FRPM管設置(5) 79.00m、51 FRPM管設置(6) 236.00m、52 FRPM管設置(7) 231.00m、 53 FRPM管設置(8) 204.00m、54 FRPM管設置(9) 236.00m、55 FRPM管設置(10) 35.00m、 56 FRPM管設置(11) 99.00m、57 FRPM管設置(12) 94.00m、58 FRPM管設置(13) 324.00m、 59 FRPM管設置(14) 14.00m
人孔改修工	1式	43,313,560	60 床掘り(1) 4,000.00m ³ 、61 床掘り(2) 1,100.00m ³ 、62 埋戻し(1) 2,100.00m ³ 、 63 埋戻し(2) 1,700.00m ³ 、64 埋戻し(3) 1,000.00m ³ 、65 基面整正(1) 78.00m ² 、66 基面整正(2) 28.00m ² 、 67 材料費 1.00式、68 基礎碎石(1) 78.00m ² 、69 基礎碎石(2) 24.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
			70 均しコンクリート型枠(1) 14.00m ² 、71 均しコンクリート型枠(2) 6.00m ² 、 72 均しコンクリート打設(1) 8.00m ³ 、73 均しコンクリート打設(2) 3.00m ³ 、 74 躯体コンクリート型枠(1) 650.00m ² 、75 躯体コンクリート型枠(2) 220.00m ² 、 76 躯体コンクリート打設(1) 96.00m ³ 、77 躯体コンクリート打設(2) 32.00m ³ 、 78 無収縮モルタル充填(1) 0.60m ³ 、79 無収縮モルタル充填(2) 0.20m ³ 、80 鉄筋工(1) 4.02t、 81 鉄筋工(2) 8.98t、82 鉄筋工(3) 1.35t、83 鉄筋工(4) 3.74t、84 グレーチング蓋(1) 17.00枚、 85 グレーチング蓋(2) 7.00枚、86 足場工(1) 1,050.00掛m ² 、87 足場工(2) 330.00掛m ² 、 88 支保工(1) 50.00空m ³ 、89 支保工(2) 10.00空m ³ 、90 材料費 1.00式、91 VU管取付(1) 2.00本、 92 VU管取付(2) 1.00本、93 VU管取付(3) 2.00本、94 VU管取付(4) 3.00本、95 VU管取付(5) 2.00本、 96 VU管取付(6) 2.00本、97 VU管取付(7) 1.00本、98 VU管取付(8) 1.00本、99 VU管取付(9) 1.00本
地下水対策工	1式	22,950,504	100 床掘り 2,800.00m ³ 、101 埋戻し 1,800.00m ³ 、102 土砂等運搬 820.00m ³ 、103 基面整正 937.00m ² 、 104 材料費 1.00式、105 高密度ポリエチレン管布設(1) 986.00m、106 高密度ポリエチレン管布設(2) 203.00m、 107 フィルター材敷設 927.00m ³ 、108 吸出し防止マット 2,930.00m ²
接続柵工	1式	1,522,146	109 床掘り 140.00m ³ 、110 埋戻し 130.00m ³ 、111 基面整正 9.00m ² 、112 材料費 1.00式、 113 基礎砕石 9.00m ² 、114 均しコンクリート型枠 3.00m ² 、115 均しコンクリート打設 0.90m ³ 、 116 躯体コンクリート型枠 48.00m ² 、117 躯体コンクリート打設 6.00m ³ 、118 鉄筋工(1) 0.27t、 119 鉄筋工(2) 0.11t、120 グレーチング蓋 6.00枚、121 足場工 30.00掛m ²
付帯施設工	1式	63,611,647	
ケーブルダクト工	1式	50,993,214	122 土材料費(1) 268.00m ³ 、123 土材料費(2) 136.00m ³ 、124 床掘り(1) 1,000.00m ³ 、 125 床掘り(2) 270.00m ³ 、126 埋戻し(1) 200.00m ³ 、127 埋戻し(2) 100.00m ³ 、128 埋戻し(3) 640.00m ³ 、 129 埋戻し(4) 120.00m ³ 、130 土砂等運搬(1) 310.00m ³ 、131 土砂等運搬(2) 130.00m ³ 、 132 基面整正(1) 28.00m ² 、133 基面整正(2) 4.00m ² 、134 材料費 1.00式、135 埋設管路(1) 234.00m、 136 埋設管路(2) 474.00m、137 埋設管路(3) 45.00m、138 埋設管路(4) 380.00m、139 埋設管路(5) 8.00個、 140 埋設管路(6) 12.00個、141 埋設管路(7) 3.00個、142 埋設管路(8) 6.00個、143 埋設管路(9) 113.00m、 144 埋設管路(10) 452.00m、145 埋設管路(11) 2.00個、146 埋設管路(12) 8.00個、147 接地極 2.00箇所、 148 接地線(1) 595.00m、149 接地線(2) 2.00m、150 接地線(3) 127.00m、151 埋設標識シート(1) 595.00m、 152 埋設標識シート(2) 127.00m、153 材料費 1.00式、154 マンホール設置(1) 1.00基、 155 マンホール設置(2) 4.00基、156 マンホール設置(3) 2.00基、157 マンホール設置(4) 1.00基、 158 基礎砕石(1) 28.00m ² 、159 基礎砕石(2) 4.00m ² 、160 均しコンクリート型枠(1) 3.00m ² 、 161 均しコンクリート型枠(2) 0.40m ² 、162 均しコンクリート打設(1) 1.00m ³ 、 163 均しコンクリート打設(2) 0.20m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
照明施設工	1式	12,618,433	164 床掘り(1) 150.00m ³ 、165 床掘り(2) 40.00m ³ 、166 埋戻し(1) 140.00m ³ 、167 埋戻し(2) 30.00m ³ 、 168 基面整正(1) 26.00m ² 、169 基面整正(2) 5.00m ² 、170 材料費 1.00式、171 基礎碎石 15.00m ² 、 172 簡易式進入灯基台設置 20.00基、173 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 258.00m、 174 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 10.00m、175 接地線 268.00m、176 材料費 1.00式、177 基礎碎石(1) 4.00m ² 、 178 基礎碎石(2) 3.00m ² 、179 均しコンクリート型枠(1) 0.70m ² 、180 均しコンクリート型枠(2) 0.50m ² 、 181 均しコンクリート打設(1) 0.20m ³ 、182 均しコンクリート打設(2) 0.10m ³ 、183 旋回灯基台設置(1) 3.00基、 184 旋回灯基台設置(2) 2.00基、185 配管用炭素鋼鋼管敷設(1) 416.00m、186 配管用炭素鋼鋼管敷設(2) 183.00m、 187 接地線(1) 416.00m、188 接地線(2) 183.00m、189 材料費 1.00式、190 基礎碎石(1) 3.00m ² 、 191 基礎碎石(2) 2.00m ² 、192 ハンドホール設置(1) 3.00基、193 ハンドホール設置(2) 2.00基、 194 材料費 1.00式、195 基礎碎石 4.00m ² 、196 ハンドホール設置 7.00基
撤去工	1式	13,073,689	
舗装取壊し工	1式	1,709,164	197 アスファルト舗装版切断(1) 4.00m、198 アスファルト舗装版切断(2) 6.00m、 199 アスファルト舗装版破碎(1) 1,310.00m ² 、200 アスファルト舗装版破碎(2) 1,000.00m ² 、 201 アスファルト殻運搬(1) 66.00m ³ 、202 アスファルト殻運搬(2) 50.00m ³ 、 203 アスファルト殻積込 50.00m ³ 、204 アスファルト殻運搬(3) 50.00m ³ 、205 アスファルト殻処分費(t) 272.00t
構造物撤去工	1式	11,364,525	206 場周柵撤去(1) 498.00m、207 場周柵撤去(2) 664.00m、208 無筋コンクリート取壊し(1) 15.00m ³ 、 209 無筋コンクリート取壊し(2) 19.00m ³ 、210 無筋コンクリート殻運搬(1) 15.00m ³ 、 211 無筋コンクリート殻運搬(2) 19.00m ³ 、212 無筋コンクリート殻積込 20.00m ³ 、 213 無筋コンクリート殻運搬(3) 19.00m ³ 、214 スクラップ材積込・荷卸(1) 7.62t、 215 スクラップ材積込・荷卸(2) 10.17t、216 スクラップ材運搬(1) 7.62t、217 スクラップ材運搬(2) 10.17t、 218 コンクリート削孔(1) 29.00箇所、219 コンクリート削孔(2) 31.00箇所、 220 鉄筋コンクリート取壊し 9.00m ³ 、221 鉄筋コンクリート殻運搬 9.00m ³ 、 222 無筋コンクリート殻処分費 78.00t、223 鉄筋コンクリート殻処分費 22.00t、 224 無収縮モルタル充填 1.00m ³
緑地工	1式	622,468	
緑地工	1式	622,468	225 種子吹付 6,020.00m ²
仮設工(用地造成)	1式	6,636,800	
仮設工			226 仮設場周柵設置・撤去 20.00m、227 ホソソフ設置・撤去(1) 4.00箇所、228 ホソソフ設置・撤去(2) 1.00箇所、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
貯水槽設置工	1式	6,636,800	229 ホップ排水(1) 364.00日、230 ホップ排水(2) 91.00日
仮設工	1式	9,060,675	
土留・仮締切工	1式	3,899,394	
開削土工	1式	369,159	231 鋼矢板圧入(Nmax≤50) 80.00枚、232 鋼矢板引抜き 80.00枚、233 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 1.00回、 234 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 1.00回、235 鋼矢板賃料 80.00枚、236 切梁・腹起し設置 6.66 t、 237 切梁・腹起し撤去 6.66 t、238 切梁・腹起し賃料 6.66 t
土工	1式	369,159	239 床掘り(1) 70.00m ³ 、240 床掘り(2) 120.00m ³ 、241 埋戻し 130.00m ³ 、242 土砂等運搬 50.00m ³ 、 243 基面整正 27.00m ²
貯水槽設置工	1式	4,792,122	
貯水槽設置工	1式	4,792,122	244 基礎碎石 27.00m ² 、245 基礎コンクリート型枠 8.00m ² 、246 基礎コンクリート 5.00m ³ 、 247 材料費 1.00式、248 敷モルタル 0.40m ³ 、249 貯水槽設置 1.00基

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	516,194,954	
間接工事費	1式	241,219,820	
共通仮設費(計)	1式	99,330,971	
共通仮設費(積上)	1式	72,618,071	運搬費、準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	24,907,641	
現場環境改善費	1式	1,805,259	
現場管理費	1式	141,888,849	
工事原価	1式	757,414,774	
一般管理費等	1式	94,688,388	
契約保証費	1式	296,838	
工事価格	1式	852,400,000	
予定工事価格	1式	852,400,000	