

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	141,249,317	
【排水施設】海上管部			
	1式	141,249,317	
海上地盤改良工			
	1式	35,843,601	
グラブ床掘工			グラブ床掘(1) 2,626.00m <sup>3</sup> 、グラブ床掘(2) 4,037.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
	1式	8,242,999	
土運船運搬工			土運船運搬 6,663.00m <sup>3</sup> 、土運船内排水 1.00式
	1式	6,845,357	
揚土土捨工			土砂投入 6,663.00m <sup>3</sup>
	1式	20,755,245	
排水構造物工			
	1式	49,263,948	
海側管床工			沈下防止シート設置 138.00m <sup>2</sup> 、管床碎石投入 23.00m <sup>3</sup> 、管床碎石均し 30.00m <sup>2</sup> 、管床板設置 6.00枚
	1式	4,613,181	
放水口基礎工			沈下防止シート設置 144.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石投入 77.00m <sup>3</sup> 、基礎碎石均し 64.00m <sup>2</sup>
	1式	2,060,479	
管渠工			放水管運搬 1.00式、放水管据付(1) 1.00本、放水管据付(2) 2.00本、視準棒材料費 1.00式、放水口運搬 1.00式、放水口据付 1.00基
	1式	42,590,288	
被覆工			
	1式	49,496,920	
被覆工			埋戻碎石投入 5,295.00m <sup>3</sup> 、埋戻碎石均し 215.00m <sup>2</sup> 、被覆碎石投入 110.00m <sup>3</sup> 、碎石均し 215.00m <sup>2</sup>
	1式	49,496,920	
覆砂工			
	1式	6,644,848	
覆砂工			覆砂投入 930.00m <sup>3</sup> 、覆砂均し 722.00m <sup>2</sup>
	1式	6,644,848	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
放水管材料費(1) 海中管①	1式	49,602,932	
放水管材料費(2) 海中管② ③	1式	69,306,774	
放水口材料費	1式	70,546,282	
直接工事費	1式	141,249,317	
間接工事費	1式	130,554,038	
共通仮設費(計)	1式	76,716,485	
共通仮設費(積上)	1式	60,080,505	準備費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	15,778,626	
現場環境改善費	1式	857,354	
現場管理費	1式	53,837,553	
工事原価	1式	461,259,343	
一般管理費等	1式	63,606,154	
契約保証費	1式	184,503	
工事価格	1式	525,050,000	
予定工事価格	1式	525,050,000	