

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港海岸

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	327,183,109	
護岸(改良)	1式	327,183,109	
本体工〔鋼矢板式〕	1式	311,237,352	
鋼矢板工〔共通〕	1式	206,635,386	オーガ掘削(1) 533.00本、オーガ掘削(2) 93.00本、鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 384.00枚・本、クランプクレーン設置・撤去 3.00回、搬送用レール設置・撤去 530.00m、圧入引抜機据付 3.00回、圧入引抜機解体 3.00回
鋼矢板工	1式	104,601,966	鋼矢板打設① 42.00枚、鋼矢板打設② 10.00枚、鋼矢板打設③ 68.00枚、鋼矢板打設④ 19.00枚、鋼矢板打設⑤ 80.00枚、鋼矢板打設⑥ 19.00枚、鋼矢板打設⑦ 34.00枚、鋼矢板打設⑧ 8.00枚、鋼矢板切断 73.00m、スクラップ材積込・運搬 1.00式
構造物撤去工	1式	5,397,665	
撤去工	1式	5,397,665	構造物取壊し(1) 119.00m ³ 、構造物取壊し(2) 4.00m ³ 、床掘り 204.00m ³ 、埋戻し 364.00m ³ 、積込(ルーズ) 200.00m ³ 、土砂等運搬 200.00m ³ 、パイプサポート設置・撤去 71.00箇所、材料費 1.00式、舗装版切断 218.00m、舗装版破碎 28.00m ² 、床版撤去(1スイング内) 106.00個、構造物取壊し 61.00m ³ 、アスファルト殻運搬 1.00m ³ 、コンクリート殻運搬(1) 119.00m ³ 、コンクリート殻運搬(2) 61.00m ³ 、コンクリート殻運搬(3) 4.00m ³ 、コンクリート殻運搬(4) 4.00m ³ 、アスファルト殻処分費 2.00t、コンクリート殻処分費(1) 283.00t、コンクリート殻処分費(2) 159.00t
雑工	1式	8,211,347	
排水工	1式	8,211,347	掘削 106.00m ³ 、土砂等運搬 106.00m ³ 、コンクリート切断 218.00m、縁切目地設置 131.00m ² 、型枠 45.00m ² 、コンクリート打設(ミキサー車) 109.00m ³
仮設工	1式	2,336,745	
安全対策	1式	2,336,745	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	327,183,109	
間接工事費	1式	102,776,823	
共通仮設費(計)	1式	26,780,777	
共通仮設費(積上)	1式	2,407,678	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	23,099,127	
現場環境改善費	1式	1,273,972	
現場管理費	1式	75,996,046	
工事原価	1式	429,959,932	
一般管理費等	1式	59,933,595	
契約保証費	1式	171,983	
スクラップ	1式	325,510	
工事価格	1式	489,740,000	
予定工事価格	1式	489,740,000	