

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 大分空港

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,420,360	
【エプロン新設(ステップ1)】	1式	98,833,845	
構造物撤去工	1式	3,964,637	
舗装取壊し工	1式	2,880,416	1 アスファルト舗装版切断 220.00m、2 アスファルト舗装版撤去 6,020.00m ² 、 3 コンクリート舗装版撤去 0.50m ² 、4 アスファルト殻運搬 295.00m ³ 、5 無筋コンクリート殻運搬 0.05m ³ 、 6 アスファルト殻処分費 694.00 t、7 無筋コンクリート殻処分費 0.10 t
排水施設撤去工	1式	691,788	8 PU側溝撤去 5.00m ³ 、9 U型側溝撤去 9.00m ³ 、10 L型側溝撤去 14.00m ³ 、11 集水桝撤去 2.00m ³ 、 12 雨水マンホール撤去 2.00m ³ 、13 ヒューム管撤去 19.00m ³ 、14 塩化ビニル管撤去 3.00m、 15 塩化ビニル管積込み・荷卸し 0.04 t、16 塩化ビニル管運搬 0.04 t、17 無筋コンクリート殻運搬 44.00m ³ 、 18 鉄筋コンクリート殻運搬 7.00m ³ 、19 無筋コンクリート殻処分費 102.00 t、 20 鉄筋コンクリート殻処分費 16.00 t
構造物取壊し工	1式	382,711	21 縁石撤去 20.00m ³ 、22 擁壁撤去 10.00m ³ 、23 バリカー基礎撤去 0.70m ³ 、 24 無筋コンクリート殻運搬 32.00m ³ 、25 無筋コンクリート殻処分費 73.00 t
運搬処理工	1式	9,722	26 スクラップ材積込み・荷卸し 0.72 t、27 スクラップ材運搬 0.72 t
空港土工	1式	11,966,263	
切土工	1式	692,790	28 土砂掘削 2,100.00m ³
路床盛土工	1式	5,383	29 路床盛土 1.00m ³
残土処理工	1式	11,268,090	30 土砂等運搬 2,070.00m ³ 、31 土砂等処分費 3,718.00 t
空港舗装工	1式	71,310,776	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
コンクリート舗装工 (エプロン)	1式	34,717,140	32 上層路盤 2,100.00m ² 、33 散水車 4,210.00m ² 、34 プライムコート 2,100.00m ² 、 35 コンクリート材料費 1.00式、36 鉄網材料費 1.00式、37 コンクリート運搬 778.00m ³ 、 38 コンクリート舗設 (1) 1,680.00m ² 、39 コンクリート舗設 (2) 421.00m ² 、40 舗設機械移動 7.00日、 41 舗設用型枠設置撤去 405.00m、42 軌条設置撤去 306.00m、43 コンクリート初期養生 2,100.00m ² 、 44 コンクリート後期養生 2,100.00m ² 、45 目地材料費 1.00式、46 縦方向施工目地 (1) 153.00m、 47 縦方向施工目地 (2) 51.00m、48 縦横方向施工目地 101.00m、49 横方向収縮目地 (1) 116.00m、 50 横方向収縮目地 (2) 50.00m、51 横方向収縮目地 (3) 33.00m、52 膨張目地 101.00m
コンクリート舗装工 (GSE)	1式	33,550,556	53 上層路盤 2,600.00m ² 、54 散水車 5,200.00m ² 、55 プライムコート 2,600.00m ² 、 56 コンクリート材料費 1.00式、57 鉄網材料費 1.00式、58 コンクリート運搬 591.00m ³ 、 59 コンクリート舗設 (1) 1,500.00m ² 、60 コンクリート舗設 (2) 1,100.00m ² 、61 舗設機械移動 9.00日、 62 舗設用型枠設置撤去 (1) 395.00m、63 舗設用型枠設置撤去 (2) 45.00m、64 舗設用型枠設置撤去 (3) 160.00m、 65 軌条設置撤去 650.00m、66 コンクリート初期養生 2,600.00m ² 、67 コンクリート後期養生 2,600.00m ² 、 68 目地材料費 1.00式、69 縦方向施工目地 (1) 370.00m、70 縦方向施工目地 (2) 40.00m、 71 横方向収縮目地 (1) 380.00m、72 横方向収縮目地 (2) 40.00m、73 横方向収縮目地 (3) 60.00m、 74 横方向収縮目地 (4) 40.00m
アスファルト舗装工	1式	3,043,080	75 上層路盤 1,200.00m ² 、76 プライムコート 1,200.00m ² 、77 表層 1,200.00m ²
排水構造物工	1式	11,523,271	
作業土工	1式	1,317,074	78 床掘 460.00m ³ 、79 埋戻し 300.00m ³ 、80 土砂等運搬 120.00m ³ 、81 土砂等処分費 223.00 t
開渠工及び側溝工	1式	6,770,450	82 U型側溝 110.00m、83 グレーチング蓋設置 220.00枚、84 U型側溝 44.00m、85 グレーチング蓋設置 87.00枚
管渠工	1式	2,443,178	86 材料費 (1) 1.00式、87 硬質ポリ塩化ビニル管設置 114.00m、88 材料費 (2) 1.00式、89 埋戻し 97.00m ³
集水樹工	1式	251,360	90 現場打ち集水樹 1.00箇所、91 グレーチング蓋設置 1.00枚、92 現場打ち集水樹 1.00箇所、 93 グレーチング蓋設置 1.00枚
マンホール工	1式	741,209	94 材料費 1.00式、95 コア削孔 1.00孔、96 組立マンホール設置 1.00箇所、97 材料費 1.00式、 98 組立マンホール設置 1.00箇所
付帯施設工	1式	68,898	
標識工	1式	68,898	99 材料費 1.00式、100 アースリング設置工 2.00ヶ所、101 アースリング標識 0.50m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
【エプロン新設(ステップ2)】	1式	23,248,525	
構造物撤去工	1式	2,673,825	
舗装取壊し工	1式	337,005	102 アスファルト舗装版切断 110.00m、103 アスファルト舗装版撤去 381.00m ² 、 104 アスファルト殻運搬(1) 15.00m ³ 、105 積込 20.00m ³ 、106 アスファルト殻運搬(2) 15.00m ³ 、 107 アスファルト殻処分費 36.00 t
構造物取壊し工	1式	2,280,269	108 縁石撤去 1.00m ³ 、109 擁壁撤去 81.00m ³ 、110 場周柵撤去 173.00m、111 場周柵基礎撤去 6.00m ³ 、 112 無筋コンクリート殻運搬(1) 89.00m ³ 、113 積込 90.00m ³ 、114 無筋コンクリート殻運搬(2) 89.00m ³ 、 115 無筋コンクリート殻処分費 204.00 t
運搬処理工	1式	56,551	116 スクラップ材積込み・荷卸し 2.64 t、117 スクラップ材運搬 2.64 t
空港土工	1式	965,692	
切土工	1式	53,742	118 土砂掘削 130.00m ³
残土処理工	1式	911,950	119 土砂等運搬 130.00m ³ 、120 土砂等処分費 226.00 t
空港舗装工	1式	3,465,379	
コンクリート舗装工(GSE)	1式	3,222,033	121 上層路盤 200.00m ² 、122 散水車 400.00m ² 、123 プライムコート 200.00m ² 、 124 コンクリート材料費 1.00式、125 鉄網材料費 1.00式、126 コンクリート舗設 200.00m ² 、 127 舗設用型枠設置撤去(1) 40.00m、128 舗設用型枠設置撤去(2) 10.00m、129 舗設用型枠設置撤去(3) 20.00m、 130 コンクリート初期養生 200.00m ² 、131 コンクリート後期養生 200.00m ² 、132 目地材料費 1.00式、 133 縦方向施工目地(1) 30.00m、134 横方向収縮目地(1) 20.00m、135 横方向収縮目地(2) 20.00m、 136 横方向収縮目地(3) 20.00m
アスファルト舗装工	1式	243,346	137 上層路盤 83.00m ² 、138 プライムコート 83.00m ² 、139 表層 83.00m ²
排水構造物工	1式	1,053,075	
作業土工	1式	265,802	140 床掘 30.00m ³ 、141 埋戻し 20.00m ³ 、142 土砂等運搬 6.00m ³ 、143 土砂等処分費 10.00 t

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
開渠工及び側溝工	1式	447,490	144 U型側溝 9.00m、145 グレーチング蓋設置 17.00枚
管渠工	1式	96,737	146 材料費(1) 1.00式、147 硬質ポリ塩化ビニル管設置 4.00m、148 材料費(2) 1.00式、149 埋戻し 3.00m ³
マンホール工	1式	243,046	150 材料費 1.00式、151 組立マンホール設置 1.00箇所
付帯施設工	1式	15,090,554	
作業土工	1式	935,850	152 床掘 90.00m ³ 、153 埋戻し 60.00m ³ 、154 土砂等運搬 30.00m ³ 、155 土砂等処分費 60.00 t
路側防護柵工	1式	14,154,704	156 基礎砕石 22.00m ² 、157 場周柵設置 146.00m、158 小型擁壁 55.00m ³
【エプロン新設(共通)】	1式	1,337,990	
仮設工	1式	1,337,990	
交通管理工	1式	1,337,990	159 保安要員 67.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分空港エプロン新設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,420,360	
間接工事費	1式	37,961,301	
共通仮設費(計)	1式	10,601,392	
共通仮設費(積上)	1式	1,652,200	安全費
共通仮設費(率)	1式	8,158,182	
現場環境改善費	1式	791,010	
現場管理費	1式	27,359,909	
工事原価	1式	161,381,661	
一般管理費等	1式	25,678,929	
契約保証費	1式	63,890	
スクラップ	1式	144,480	
工事価格	1式	186,980,000	
予定工事価格	1式	186,980,000	