

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	119,578,997	
臨港道路	1式	119,578,997	
構造物撤去工	1式	18,892,405	
撤去工	1式	18,892,405	消波ブロック撤去・仮置(1) 285.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 235.00個
基礎工	1式	34,667,157	
基礎捨石工	1式	34,667,157	基礎捨石①投入 758.00m ³ 、基礎捨石②投入 1,587.00m ³ 、捨石①本均し 238.00m ² 、 捨石②荒均し(1) 153.00m ² 、捨石②荒均し(2) 659.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	8,425,428	
本体ブロック据付工	1式	8,425,428	セルラーブロック転置 12.00個、セルラーブロック運搬・据付 12.00個、中詰材投入 681.00m ³ 、 中詰均し 115.00m ²
裏込・裏埋工	1式	28,591,121	
裏込工	1式	28,591,121	裏込材投入 3,035.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 19.00m、防砂目地板取付(2) 37.00m
上部工	1式	9,565,642	
上部コンクリート工	1式	9,565,642	支保組立組外 60.00m、鋼製型枠組立組外 88.00m ² 、伸縮目地 15.00m ² 、コンクリート運搬 166.00m ³ 、 コンクリート打設 166.00m ³
被覆・根固工	1式	9,690,194	
被覆工	1式	9,690,194	被覆石投入 181.00m ³ 、被覆石均し 187.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 103.00個、 被覆ブロック運搬・据付 103.00個
消波工	1式	9,747,050	
消波ブロック工	1式	9,747,050	消波ブロック据付(1) 227.00個、消波ブロック据付(2) 91.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	119,578,997	
間接工事費	1式	47,809,968	
共通仮設費(計)	1式	14,859,173	
共通仮設費(積上)	1式	2,793,653	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,360,004	
現場環境改善費	1式	705,516	
現場管理費	1式	32,950,795	
工事原価	1式	167,388,965	
一般管理費等	1式	26,744,080	
契約保証費	1式	66,955	
工事価格	1式	194,200,000	
予定工事価格	1式	194,200,000	