

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	110,645,163	
臨港道路			
	1式	110,645,163	
構造物撤去工			
	1式	21,617,568	
撤去工			消波ブロック撤去・仮置(1) 326.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 269.00個
	1式	21,617,568	
基礎工			
	1式	36,087,542	
基礎捨石工			基礎捨石①投入 1,365.00m ³ 、基礎捨石②投入 1,399.00m ³ 、捨石①本均し 206.00m ² 、捨石②荒均し 566.00m ²
	1式	36,087,542	
本体工〔ブロック式〕			
	1式	7,481,907	
本体ブロック据付工			セルラーブロック転置 5.00個、セルラーブロック運搬・据付 10.00個、中詰材投入 568.00m ³ 、中詰均し 96.00m ²
	1式	7,481,907	
裏込・裏埋工			
	1式	18,731,026	
裏込工			裏込材投入 1,975.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 13.00m、防砂目地板取付(2) 25.00m
	1式	18,731,026	
上部工			
	1式	6,481,629	
上部コンクリート工			支保組立組外 40.00m、鋼製型枠組立組外 64.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート運搬 111.00m ³ 、コンクリート打設 111.00m ³
	1式	6,481,629	
被覆・根固工			
	1式	9,507,951	
被覆工			被覆石投入 359.00m ³ 、被覆石均し 276.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 121.00個、被覆ブロック運搬・据付 121.00個
	1式	9,507,951	
消波工			
	1式	10,737,540	
消波ブロック工			消波ブロック据付(1) 279.00個、消波ブロック据付(2) 69.00個
	1式	10,737,540	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	110,645,163	
間接工事費	1式	44,738,081	
共通仮設費(計)	1式	14,090,523	
共通仮設費(積上)	1式	2,793,653	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,621,935	
現場環境改善費	1式	674,935	
現場管理費	1式	30,647,558	
工事原価	1式	155,383,244	
一般管理費等	1式	25,074,603	
契約保証費	1式	62,153	
工事価格	1式	180,520,000	
予定工事価格	1式	180,520,000	