

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	97,836,137	
臨港道路	1式	97,836,137	
構造物撤去工	1式	21,617,568	
撤去工	1式	21,617,568	消波ブロック撤去・仮置(1) 326.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 269.00個
基礎工	1式	29,812,229	
基礎捨石工	1式	29,812,229	基礎捨石①投入 1,046.00m ³ 、基礎捨石②投入 1,139.00m ³ 、捨石①本均し 199.00m ² 、捨石②荒均し 517.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	7,498,901	
本体ブロック据付工	1式	7,498,901	セルラーブロック転置(1) 5.00個、セルラーブロック転置(2) 2.00個、セルラーブロック運搬・据付 10.00個、中詰材投入 568.00m ³ 、中詰均し 96.00m ²
裏込・裏埋工	1式	18,690,833	
裏込工	1式	18,690,833	裏込材投入 1,959.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 16.00m、防砂目地板取付(2) 31.00m
上部工	1式	9,565,642	
上部コンクリート工	1式	9,565,642	支保組立組外 60.00m、鋼製型枠組立組外 88.00m ² 、伸縮目地 15.00m ² 、コンクリート運搬 166.00m ³ 、コンクリート打設 166.00m ³
被覆・根固工	1式	10,650,964	
被覆工	1式	10,650,964	被覆石投入 408.00m ³ 、被覆石均し 314.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 132.00個、被覆ブロック運搬・据付 132.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	97,836,137	
間接工事費	1式	40,329,649	
共通仮設費(計)	1式	12,997,961	
共通仮設費(積上)	1式	2,793,653	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,578,157	
現場環境改善費	1式	626,151	
現場管理費	1式	27,331,688	
工事原価	1式	138,165,786	
一般管理費等	1式	22,658,948	
契約保証費	1式	55,266	
工事価格	1式	160,880,000	
予定工事価格	1式	160,880,000	