

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	115,048,645	
臨港道路			
	1式	115,048,645	
構造物撤去工			
	1式	36,174,056	
撤去工			消波ブロック撤去・仮置(1) 560.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 424.00個、 石材撤去(能力補正型) 92.00m ³
	1式	36,174,056	
基礎工			
	1式	26,739,619	
基礎捨石工			基礎捨石①投入 459.00m ³ 、基礎捨石②投入 598.00m ³ 、基礎捨石③投入 854.00m ³ 、捨石①本均し 167.00m ² 、 捨石②本均し 61.00m ² 、捨石③荒均し(1) 65.00m ² 、捨石③荒均し(2) 372.00m ²
	1式	26,739,619	
本体工〔ブロック式〕			
	1式	7,155,541	
本体ブロック据付工			セルラーブロック転置 8.00個、セルラーブロック運搬・据付 8.00個、方塊ブロック運搬・据付(1) 9.00個、 方塊ブロック運搬・据付(2) 1.00個、中詰材投入 454.00m ³ 、中詰均し 77.00m ²
	1式	7,155,541	
裏込・裏埋工			
	1式	21,638,742	
裏込工			裏込材投入 2,249.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 42.00m、防砂目地板取付(2) 30.00m
	1式	21,638,742	
上部工			
	1式	6,411,149	
上部コンクリート工			支保組立組外 40.00m、鋼製型枠組立組外 60.00m ² 、伸縮目地 9.00m ² 、コンクリート運搬 111.00m ³ 、 コンクリート打設 111.00m ³
	1式	6,411,149	
被覆・根固工			
	1式	13,125,368	
被覆工			被覆石投入 371.00m ³ 、被覆石均し(1) 193.00m ² 、被覆石均し(2) 149.00m ² 、 被覆ブロック運搬・仮置 97.00個、被覆ブロック運搬・据付 97.00個
	1式	13,125,368	
消波工			
	1式	3,804,170	
消波ブロック工			消波ブロック据付(1) 65.00個、消波ブロック据付(2) 61.00個
	1式	3,804,170	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	115,048,645	
間接工事費	1式	58,211,475	
共通仮設費(計)	1式	24,127,289	
共通仮設費(積上)	1式	12,449,853	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,987,145	
現場環境改善費	1式	690,291	
現場管理費	1式	34,084,186	
工事原価	1式	173,260,120	
一般管理費等	1式	27,560,576	
契約保証費	1式	69,304	
工事価格	1式	200,890,000	
予定工事価格	1式	200,890,000	