

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	816,666,456	
土砂処分場(Ⅱ期)	1式	816,666,456	
構造物撤去工	1式	7,342,860	
撤去工	1式	7,342,860	既設消波ブロック撤去・仮置 105.00個
基礎工	1式	147,570,362	
基礎捨石工	1式	147,570,362	基礎捨石投入(ⅠCT) 9,425.00m ³ 、捨石本均し 280.00m ² 、捨石荒均し(Ⅰ) 113.00m ² 、捨石荒均し(Ⅱ)-Ⅰ 350.00m ² 、捨石荒均し(Ⅱ)-Ⅱ 155.00m ² 、捨石荒均し(Ⅱ)-Ⅲ 1,018.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	5,802,742	
本体ブロック据付工	1式	5,802,742	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 33.00個、ブロック運搬・据付(海上一連方式) 34.00個
排水工	1式	1,224,623	
排水渠等製作・据付	1式	1,224,623	ルーフィング敷設 7.00m ² 、鋼製枠組足場架組 15.00m ² 、支保材設置・撤去 10.00空m ³ 、型枠組立組外 41.00m ² 、吊アンカー材料費 4.00個、吊アンカー組立 12.00kg、鉄筋加工組立(Ⅰ) 317.00kg、鉄筋加工組立(Ⅱ) 247.00kg、鉄筋加工組立(Ⅲ) 315.00kg、コンクリート打設 13.00m ³ 、ルーフィング敷設 10.00m ² 、鋼製型枠組立組外 2.00m ² 、吊アンカー材料費 2.00個、吊アンカー組立 1.00kg、鉄筋加工組立 78.00kg、コンクリート打設 2.00m ³ 、連結材材料費 1.00式、コンクリート削孔 16.00孔、土砂流出防止蓋設置 1.00基
被覆工	1式	394,259,998	
被覆石工	1式	394,259,998	被覆石投入(Ⅰ) 4,847.00m ³ 、被覆石投入(Ⅱ) 2,278.00m ³ 、被覆石均し(Ⅰ)-Ⅰ-① 346.00m ² 、被覆石均し(Ⅰ)-Ⅰ-② 152.00m ² 、被覆石均し(Ⅰ)-Ⅰ-③ 1,351.00m ² 、被覆石均し(Ⅰ)-Ⅱ-① 457.00m ² 、被覆石均し(Ⅰ)-Ⅱ-② 129.00m ² 、被覆均し(Ⅱ) 236.00m ² 、袋詰め雑石材料費 1.00式、袋詰め雑石製作・据付(Ⅰ) 313.00個、袋詰め雑石製作・据付(Ⅱ) 557.00個
上部工	1式	21,886,498	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工	1式	21,886,498	支保組立組外(重力式) 102.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 218.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 479.00m ² 、伸縮目地 17.00m ² 、コンクリート打設 229.00m ³ 、圧送管組立・撤去 28.00m ³
裏込・裏埋工	1式	41,114,385	
裏込工	1式	41,114,385	裏込材投入 1,490.00m ³ 、裏込均し(1) 738.00m ² 、裏込均し(2) 109.00m ² 、防砂シート敷設(1) 1,846.00m ² 、防砂シート敷設(2) 694.00m ² 、防砂シート敷設(3) 946.00m ²
腹付工	1式	128,082,070	
腹付工	1式	128,082,070	腹付ズリ投入(1) 12,101.00m ³ 、腹付ズリ投入(2) 1,152.00m ³
消波工	1式	69,382,918	
消波ブロック工	1式	69,382,918	ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 629.00個、ブロック運搬・据付(1)-1(海上一連方式)(ICT) 338.00個、ブロック運搬・据付(1)-2(海上一連方式)(ICT) 252.00個、ブロック運搬・仮置(2)-1(海上一連方式)(ICT) 16.00個、ブロック運搬・仮置(2)-2(海上一連方式)(ICT) 23.00個
直接測量費	1式	5,992,344	
測量業務	1式	5,992,344	
マルチビーム測深	1式	5,992,344	
ICT基礎工(起工測量)	1式	1,534,744	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km ² 、測深データ整理(ICT) 1.00式
ICT基礎工(出来形測量)	1式	1,303,409	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km ² 、測深データ整理(ICT) 1.00式
ICTブロック据付工	1式	3,004,191	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 0.01km ² 、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km ² 、3次元データ処理 1.00式
直接経費	1式	150,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	641,381	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
設計業務	1式	641,381	
ICT基礎工	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式
ICTブロック据付工	1式	374,096	
直接人件費	1式	374,096	3次元モデル作成 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	816,666,456	
間接工事費	1式	430,251,744	
共通仮設費(計)	1式	193,883,994	
共通仮設費(積上)	1式	128,258,779	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	63,385,164	
現場環境改善費	1式	2,240,051	
現場管理費	1式	236,367,750	
工事原価	1式	1,246,918,200	
一般管理費等	1式	145,133,033	
契約保証費	1式	498,767	
工事価格	1式	1,392,550,000	
直接測量費	1式	5,992,344	
諸経費	1式	4,187,656	
測量作業費	1式	10,180,000	
測量業務価格	1式	10,180,000	
直接原価	1式	641,381	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	622,700	
直接経費	1式	18,681	
その他原価	1式	335,323	
業務原価	1式	976,704	
一般管理費等	1式	523,296	
業務価格	1式	1,500,000	
合併予定工事価格	1式	1,404,230,000	