

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

| 名称         | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費      | 1式 | 555,831,351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 土砂処分場(Ⅱ期)  | 1式 | 555,831,351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 基礎工        | 1式 | 86,763,649  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 基礎捨石工      | 1式 | 86,763,649  | 基礎捨石投入1(ⅠCT) 5,967.00m <sup>3</sup> 、基礎捨石投入2(ⅠCT) 1,507.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し1 107.00m <sup>2</sup> 、捨石本均し2 66.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1). 1 35.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1). 2 38.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2)-1. 1 104.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2)-1. 2 122.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2)-2. 1 110.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2)-3 911.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本体工[ブロック式] | 1式 | 2,986,607   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本体ブロック据付工  | 1式 | 2,986,607   | ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 20.00個、ブロック運搬・据付1(海上一連方式) 11.00個、ブロック運搬・据付2(海上一連方式) 9.00個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 被覆・根固工     | 1式 | 305,656,294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 被覆石工       | 1式 | 305,656,294 | 被覆石投入(1). 1 4,034.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入(1). 2 564.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入(2) 178.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入(3). 1 871.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入(3). 2 1,447.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(1)-1-①. 1 132.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-1-①. 2 104.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-1-②. 1 64.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-1-②. 2 53.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-1-③. 1 761.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-1-③. 2 745.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-2-①. 1 172.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-2-①. 2 122.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-2-②. 1 48.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(1)-2-②. 2 36.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(2) 15.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(3). 1 137.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(3). 2 15.00m <sup>2</sup> 、袋詰め雑石材料費 1.00式、袋詰め雑石製作・据付(1)-1 218.00個、袋詰め雑石製作・据付(1)-2 449.00個 |
| 上部工        | 1式 | 16,772,901  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上部コンクリート工  | 1式 | 16,772,901  | 支保組立組外(重力式) 60.00m、鋼製枠組足場架払1(重力式) 66.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払2(重力式) 66.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外1(重力式) 142.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外2(重力式) 142.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 9.00m <sup>2</sup> 、コンクリート混合 136.00m <sup>3</sup> 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 136.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 136.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 裏込・裏埋工     | 1式 | 28,267,209  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 裏込工        |    |             | 裏込材投入1 287.00m <sup>3</sup> 、裏込材投入2 633.00m <sup>3</sup> 、裏込均し(1). 1 300.00m <sup>2</sup> 、裏込均し(1). 2 153.00m <sup>2</sup> 、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

| 名称            | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 1式 | 28,267,209 | 裏込均し(2). 1 44.00m <sup>2</sup> 、裏込均し(2). 2 45.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(1). 1 522.00m <sup>2</sup> 、<br>防砂シート敷設(1). 2 950.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(2). 1 248.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(2). 2 205.00m <sup>2</sup> 、<br>防砂シート敷設(3). 1 376.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設(3). 2 203.00m <sup>2</sup> |
| 腹付工           | 1式 | 68,492,584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 腹付工           | 1式 | 68,492,584 | 腹付ズリ投入(1)-1 5,524.00m <sup>3</sup> 、腹付ズリ投入(1)-2. 1 432.00m <sup>3</sup> 、腹付ズリ投入(1)-2. 2 3,795.00m <sup>3</sup> 、<br>腹付ズリ投入(2)-1 180.00m <sup>3</sup> 、腹付ズリ投入(2)-2 362.00m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| 消波工           | 1式 | 46,892,107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 消波ブロック工       | 1式 | 46,892,107 | ブロック運搬・仮置(陸上連携方式) 516.00個、ブロック運搬・据付(1)-1. 1(海上一連方式)(ICT) 184.00個、<br>ブロック運搬・据付(1)-1. 2(海上一連方式)(ICT) 36.00個、<br>ブロック運搬・据付(1)-2. 1(海上一連方式)(ICT) 191.00個、<br>ブロック運搬・据付(1)-2. 2(海上一連方式)(ICT) 66.00個、<br>ブロック運搬・仮置(2)-1(海上一連方式)(ICT) 16.00個、<br>ブロック運搬・仮置(2)-2(海上一連方式)(ICT) 23.00個                  |
| 直接測量費         | 1式 | 5,992,344  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 測量業務          | 1式 | 5,992,344  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| マルチビーム測深      | 1式 | 5,992,344  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ICT基礎工(起工測量)  | 1式 | 1,534,744  | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km <sup>2</sup> 、<br>測深データ整理(ICT) 1.00式                                                                                                                                                                                         |
| ICT基礎工(出来形測量) | 1式 | 1,303,409  | 機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km <sup>2</sup> 、測深データ整理(ICT) 1.00式                                                                                                                                                                                                             |
| ICT消波ブロック据付工  | 1式 | 3,004,191  | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 0.01km <sup>2</sup> 、<br>艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km <sup>2</sup> 、3次元データ処理 1.00式                                                                                                                                                 |
| 直接経費          | 1式 | 150,000    | 業務成果品 1.00式                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 直接原価          | 1式 | 641,381    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 設計業務          |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

| 名称           | 数量 | 金額      | 内訳                |
|--------------|----|---------|-------------------|
|              | 1式 | 641,381 |                   |
| ICT基礎工       | 1式 | 267,285 |                   |
| 直接人件費        | 1式 | 259,500 | 3次元設計データ作成 1.00施設 |
| 直接経費         | 1式 | 7,785   | 事務用品費 1.00式       |
| ICT消波ブロック据付工 | 1式 | 374,096 |                   |
| 直接人件費        | 1式 | 374,096 | 3次元モデル作成 1.00式    |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                |
|-----------|----|-------------|-------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 555,831,351 |                   |
| 間接工事費     | 1式 | 195,192,750 |                   |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 51,105,857  |                   |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 4,471,642   | 回航・えい航費、運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 44,855,590  |                   |
| 現場環境改善費   | 1式 | 1,778,625   |                   |
| 現場管理費     | 1式 | 144,086,893 |                   |
| 工事原価      | 1式 | 751,024,101 |                   |
| 一般管理費等    | 1式 | 95,675,490  |                   |
| 契約保証費     | 1式 | 300,409     |                   |
| 工事価格      | 1式 | 847,000,000 |                   |
| 直接測量費     | 1式 | 5,992,344   |                   |
| 諸経費       | 1式 | 4,187,656   |                   |
| 測量作業費     | 1式 | 10,180,000  |                   |
| 測量業務価格    | 1式 | 10,180,000  |                   |
| 直接原価      | 1式 | 641,381     |                   |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接人件費    | 1式 | 622,700     |    |
| 直接経費     | 1式 | 18,681      |    |
| その他原価    | 1式 | 335,323     |    |
| 業務原価     | 1式 | 976,704     |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 523,296     |    |
| 業務価格     | 1式 | 1,500,000   |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 858,680,000 |    |