

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 佐伯港

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

| 名称           | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                      |
|--------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費        |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 211,604,917 |                                                                                                                         |
| 岸壁(-10m)(改良) |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 211,604,917 |                                                                                                                         |
| 上部工          |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 48,894,894  |                                                                                                                         |
| 床板製作据付工      |    |             | プレキャスト床板製作 1.00式、床板据付(1スイング)(1) 12.00個、床板据付(1スイング)(2) 26.00個、                                                           |
|              | 1式 | 43,254,934  | 足場材料費 1.00式、足場設置撤去 1.00式                                                                                                |
| 現場コンクリート工    |    |             | 木製型枠組立組外(重力式) 2.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 4,569.00kg、伸縮目地 8.00m <sup>2</sup> 、                                           |
|              | 1式 | 3,359,834   | 間詰コンクリート打設(陸上) 30.00m <sup>3</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 11.00m <sup>2</sup> 、                                                 |
|              |    |             | 上部コンクリート打設(陸上) 3.00m <sup>3</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 14.00m <sup>2</sup> 、                                                  |
|              |    |             | 地覆コンクリート打設(陸上) 2.00m <sup>3</sup> 、漏止めテープ 300.00m                                                                       |
| 土留め嵩上げ工      |    |             | 支保組立組外(重力式) 82.00m、コンクリートはつり 82.00m <sup>2</sup> 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 126.00孔、                                           |
|              | 1式 | 2,280,126   | 樹脂系アンカー材料費 126.00本、差し筋材料費 82.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 86.00m <sup>2</sup> 、                                                   |
|              |    |             | 木製型枠組立組外(重力式) 3.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 3.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 23.00m <sup>3</sup>                             |
| 舗装工          |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 11,013,736  |                                                                                                                         |
| コンクリート舗装工    |    |             | 型枠設置撤去 14.00m <sup>2</sup> 、簡易機械舗設 398.00m <sup>2</sup> 、施工目地 219.00m                                                   |
|              | 1式 | 2,843,371   |                                                                                                                         |
| アスファルト舗装工    |    |             | 路床整地転圧 2,233.00m <sup>2</sup> 、路盤材敷均し転圧 2,233.00m <sup>2</sup> 、路盤材敷均し転圧 2,233.00m <sup>2</sup> 、                       |
|              | 1式 | 8,170,365   | 機械舗設(小規模) 294.00m <sup>2</sup> 、プライムコート 294.00m <sup>2</sup> 、機械舗設(小規模) 1,939.00m <sup>2</sup> 、                        |
|              |    |             | プライムコート 1,939.00m <sup>2</sup> 、機械舗設(小規模) 294.00m <sup>2</sup> 、タックコート 294.00m <sup>2</sup>                             |
| 付属工          |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 17,986,744  |                                                                                                                         |
| 車止・縁金物工      |    |             | 車止取付(1) 12.00m、車止取付(2) 9.00m、縁金物取付 23.00m、渡版材料費 1.00式、渡版据付 23.00基、                                                      |
|              | 1式 | 17,986,744  | 受枠設置(1) 23.00基、受枠設置(2) 23.00基、電位測定装置取付 1.00個                                                                            |
| 土工           |    |             |                                                                                                                         |
|              | 1式 | 6,340,397   |                                                                                                                         |
| 作業土工         |    |             | 土砂掘削 315.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 315.00m <sup>3</sup> 、路盤掘削 499.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 499.00m <sup>3</sup> 、          |
|              | 1式 | 6,340,397   | 積込(ルーズ) 839.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 839.00m <sup>3</sup> 、購入土 1,252.00m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 1,882.00m <sup>3</sup> 、 |
|              |    |             | 床掘り 151.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 151.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 127.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 127.00m <sup>3</sup> 、        |
|              |    |             | 埋戻し 114.00m <sup>3</sup>                                                                                                |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構造物撤去工   | 1式 | 1,913,534   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 舗装版撤去工   | 1式 | 1,472,924   | 舗装版切断 86.00m、舗装版破碎 1,664.00m <sup>2</sup> 、殻運搬 166.00m <sup>3</sup> 、処分費 390.00 t                                                                                                                                                  |
| 配管・配線撤去工 | 1式 | 266,486     | 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去 109.00m、ケーブル及び電線配線撤去 109.00m、給水管撤去 77.00m、<br>ハンドホール撤去 1.00基                                                                                                                                                      |
| 排水構造物撤去工 | 1式 | 63,316      | 縦断側溝撤去 3.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 3.00m <sup>3</sup> 、処分費 7.00 t、スクラップ材運搬 1.00式                                                                                                                                                       |
| 縁金物撤去工   | 1式 | 110,808     | 縁金物撤去 57.00m                                                                                                                                                                                                                       |
| 地盤改良工    | 1式 | 123,280,920 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 中層混合処理工  | 1式 | 123,280,920 | 中層混合処理工 21,270.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| 配管・配線工   | 1式 | 797,294     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配管・配線工   | 1式 | 579,153     | 保護砂材料費 37.00m <sup>3</sup> 、保護砂埋戻し 37.00m <sup>3</sup> 、埋設シート敷設(1) 109.00m、埋設シート材料費 3.00巻、<br>埋設シート敷設(2) 77.00m、波付硬質合成樹脂管(FEP)復旧 109.00m、ケーブル及び電線配線復旧 109.00m、<br>型枠 3.00m <sup>2</sup> 、コンクリート 0.10m <sup>3</sup> 、ハンドホール復旧 1.00基 |
| 給水管復旧工   | 1式 | 218,141     | 給水管復旧 77.00m                                                                                                                                                                                                                       |
| 雑工       | 1式 | 1,377,398   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 転落防止設備工  | 1式 | 1,377,398   | 転落防止設備撤去(1) 65.00m、転落防止設備撤去(2) 21.00m、転落防止設備設置(1) 65.00m、<br>転落防止設備設置(2) 21.00m、転落防止設備積込・荷卸し(1) 26.00 t、転落防止設備運搬(1) 26.00 t、<br>転落防止設備積込・荷卸し(2) 26.00 t、転落防止設備運搬(2) 26.00 t、転落防止設備積込・荷卸し(3) 12.00 t、<br>転落防止設備運搬(3) 12.00 t        |
| 調査費      | 1式 | 5,198,394   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 土質調査業務   | 1式 | 5,198,394   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 直接調査     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

| 名称              | 数量 | 金額        | 内訳                                                                                         |
|-----------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 1式 | 3,824,010 |                                                                                            |
| 事前調査            | 1式 | 547,590   | 陸上ボーリング 12.60m、乱れの少ない試料採取 3.00本、物理試験 1.00式、化学試験 1.00式、<br>室内配合試験 1.00式、六価クロム溶出試験(事前) 1.00式 |
| 事後調査(チェックボーリング) | 1式 | 3,276,420 | 陸上ボーリング 76.60m、乱れの少ない試料採取 18.00本、力学試験 1.00式、タンクリーチング試験 1.00式、<br>六価クロム溶出試験(事後) 1.00式       |
| 間接調査            | 1式 | 1,374,384 |                                                                                            |
| 事前調査            | 1式 | 522,158   | 調査準備 1.00式、足場仮設 1.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式                                     |
| 事後調査(チェックボーリング) | 1式 | 825,934   | 足場仮設 6.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式                                                |
| 施工管理            | 1式 | 26,292    | 施工管理費 1.00式                                                                                |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                        |
|-----------|----|-------------|---------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 211,604,917 |                           |
| 間接工事費     | 1式 | 76,166,134  |                           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 20,543,398  |                           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 7,279,139   | 運搬費、技術管理費                 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 12,273,085  |                           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 991,174     |                           |
| 現場管理費     | 1式 | 55,622,736  |                           |
| 工事原価      | 1式 | 287,771,051 |                           |
| 一般管理費等    | 1式 | 42,615,591  |                           |
| 契約保証費     | 1式 | 115,108     |                           |
| スクラップ     | 1式 | 131,750     |                           |
| 工事価格      | 1式 | 330,370,000 |                           |
| 直接調査費     | 1式 | 3,824,010   |                           |
| 間接調査費     | 1式 | 1,374,384   | 事前調査、事後調査(チェックボーリング)、施工管理 |
| 諸経費       | 1式 | 3,641,606   |                           |
| 一般調査業務費   | 1式 | 8,840,000   |                           |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 調査業務費    | 1式 | 8,840,000   |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 339,210,000 |    |