

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 福岡空港

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	187,582,348	
【排水施設】接続柵			
	1式	64,613,062	
仮設工(1)			
	1式	26,890,993	
仮設道路工			1 材料費 1.00式、2 路体(築堤)盛土 200.00m ³
	1式	533,199	
土留・仮締切工			3 鋼矢板圧入 96.00枚、4 鋼矢板引抜 96.00枚、5 鋼矢板賃料 96.00枚、 6 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 1.00回、7 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 1.00回、8 ガス切断 96.00箇所、 9 鋼矢板材料費(全損) 7.31t、10 切梁・腹起し設置・撤去 46.13t、11 山留材賃料 36.61t、 12 敷鉄板設置・撤去 465.00m ² 、13 敷鉄板賃料 50.00枚
	1式	16,758,448	
仮設施設管理			14 ホップ等の賃料 1.00式、15 ホップ等の管理 8.00日
	1式	9,599,346	
地盤改良工			
	1式	18,792,100	
薬液注入工			16 二重管スレーナ工法 99.00本、17 注入設備据付・解体 1.00現場
	1式	18,792,100	
排水構造物工(1)			
	1式	18,929,969	
作業土工			18 床掘り(1) 140.00m ³ 、19 床掘り(2) 320.00m ³ 、20 床掘り(3) 290.00m ³ 、 21 掘削補助機械搬入搬出 1.00回、22 基面整正 25.00m ² 、23 埋戻し 570.00m ³ 、24 路体(築堤)盛土 6.00m ³ 、 25 敷均し(ルース) 100.00m ³ 、26 土砂等運搬(1) 450.00m ³ 、27 土砂等運搬(2) 290.00m ³ 、 28 土砂積込 640.00m ³ 、29 土砂等運搬(3) 640.00m ³
	1式	2,602,722	
接続柵工			30 材料費 1.00式、31 基礎碎石 25.00m ² 、32 均しコンクリート型枠 2.00m ² 、33 均しコンクリート 3.00m ³ 、 34 足場工 220.00掛m ² 、35 鉄筋加工・組立(1) 4.44t、36 鉄筋加工・組立(2) 0.92t、37 支保工 70.00空m ³ 、 38 型枠組立組外(1) 270.00m ² 、39 型枠組立組外(2) 1.00m ² 、40 FRPM管布設 1.00m、41 ハドル管設置 1.00基、 42 コンクリート打設 70.00m ³ 、43 フラップゲート設置 1.00基、44 グレーチング設置(1) 1.00枚、45 グレーチング設置(2) 1.00枚
	1式	16,327,247	
【排水施設】陸上管部			
	1式	122,969,286	
仮設工(2)			
	1式	93,585,857	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)

名称	数量	金額	内訳
工事ヤード造成	1式	16,529,927	46 掘削 530.00m ³ 、47 基面整正 423.00m ² 、48 土砂等運搬(1) 530.00m ³ 、49 土砂積込 580.00m ³ 、 50 土砂等運搬(2) 580.00m ³ 、51 路体(築堤)盛土 530.00m ³ 、52 整地(1) 1,100.00m ³ 、 53 整地(2) 660.00m ³ 、54 大型土のう製作 424.00袋、55 大型土のう設置(1) 424.00袋、 56 大型土のう撤去(1) 250.00袋、57 大型土のう設置(2) 238.00袋、58 大型土のう撤去(2) 412.00袋、 59 敷鉄板設置・撤去 1,914.00m ² 、60 敷鉄板賃料 206.00枚、61 掘削 200.00m ³ 、 62 路体(築堤)盛土 200.00m ³
安全対策	1式	1,847,160	63 交通誘導警備員 126.00人日
土留工	1式	75,208,770	64 鋼矢板圧入 556.00枚、65 鋼矢板引抜 556.00枚、66 鋼矢板賃料 556.00枚、 67 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 1.00回、68 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 1.00回、 69 ガス切断 556.00箇所、70 鋼矢板材料費(全損) 42.31t、71 鋼矢板頭部固定材設置撤去 12.70t、 72 鋼矢板頭部固定材材料費 1.00式
排水構造物工(2)	1式	29,383,429	
作業土工	1式	3,479,732	73 床掘り 2,300.00m ³ 、74 土砂等運搬 2,330.00m ³ 、75 掘削 610.00m ³ 、76 敷均し(ル-ｽﾞ) 2,900.00m ³
陸側管床工	1式	3,601,995	77 管床碎石投入 61.00m ³ 、78 管床碎石均し 80.00m ² 、79 管床板設置 16.00枚
管渠工	1式	8,365,168	80 放水管運搬費 1.00式、81 視準棒材料費 1.00式、82 放水管据付 8.00基
被覆工	1式	13,936,534	83 材料費 1.00式、84 埋戻し(1) 2,000.00m ³ 、85 埋戻し(2) 20.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)

名称	数量	金額	内訳
放水管製作費(1)	1式	24,636,595	
放水管製作費(2)	1式	106,954,284	
放水管製作費(3)	1式	20,969,737	
直接工事費	1式	187,582,348	
間接工事費	1式	101,115,685	
共通仮設費(計)	1式	29,876,249	
共通仮設費(積上)	1式	14,003,953	準備費、運搬費
共通仮設費(率)	1式	14,746,802	
現場環境改善費	1式	1,125,494	
現場管理費	1式	71,239,436	
工事原価	1式	441,258,649	
一般管理費等	1式	61,286,085	
契約保証費	1式	176,503	
スクラップ	1式	2,621,237	
工事価格	1式	500,100,000	
予定工事価格	1式	500,100,000	