

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	168,642,267	
岸壁(-12m)	1式	168,642,267	
基礎工	1式	18,352,144	
基礎捨石工	1式	18,352,144	捨石投入(ICT) 859.00m ³ 、捨石本均し 478.00m ² 、捨石荒均し 98.00m ²
本体工 [ケーソン式]	1式	145,388,352	
ケーソン進水据付工	1式	126,940,354	ケーソン据付用上蓋取付・取外(1) 6.00回、ケーソン据付用上蓋取付・取外(2) 1.00回、ケーソン据付準備(吊降し方式)(1) 1.00回、ケーソン据付準備(吊降し方式)(2) 1.00回、ケーソン仮置(1) 4.00回、ケーソン仮置(2) 1.00回、ケーソン据付 2.00回、ケーソン据付準備(吊降し方式)(3) 1.00回、引船拘束 1.00式
中詰工	1式	15,701,914	中詰材投入(現場投入渡し) 2,985.00m ³ 、中詰均し 218.00m ²
蓋ブロック工	1式	2,746,084	ルーフィング敷設 173.00m ² 、鉄筋加工組立 1,648.00kg、吊鉄筋材料費 64.00本、吊鉄筋組立 128.00kg、鋼製型枠組立組外 44.00m ² 、コンクリート打設 35.00m ³ 、ブロック運搬・据付 16.00個、コンクリート運搬(自積バケット) 9.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 9.00m ³
裏込・裏埋工	1式	4,901,771	
裏込工	1式	4,901,771	防砂目地板取付(1) 11.00m、防砂目地板取付(2) 31.00m、裏込材投入(直接投入) 500.00m ³
直接測量費	1式	1,602,006	
測量業務	1式	1,602,006	
マルチビーム測深	1式	1,602,006	
ICT基礎工(起工測量)	1式	1,562,006	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km ² 、起工時データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	40,000	業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
ICT基礎工	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	168,642,267	
間接工事費	1式	313,890,411	
共通仮設費(計)	1式	221,851,120	
共通仮設費(積上)	1式	205,796,377	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,177,804	
現場環境改善費	1式	876,939	
現場管理費	1式	92,039,291	
工事原価	1式	482,532,678	
一般管理費等	1式	66,054,309	
契約保証費	1式	193,013	
工事価格	1式	548,780,000	
直接測量費	1式	1,602,006	
諸経費	1式	1,287,994	
測量作業費	1式	2,890,000	
測量業務価格	1式	2,890,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	552,290,000	