

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	225,295,110	
岸壁(-13m)(改良)	1式	225,295,110	
維持補修工	1式	207,800,516	
流電陽極式	1式	49,013,760	取付金具製作(縦付け) 35.00組、取付金具材料費(横向き) 76.00組、取付金具取付 111.00組、陽極取付 111.00個、電気的導通鋼材接続(ボンド)(1) 20.00箇所、電気的導通鋼材接続(ボンド)(2) 10.00箇所
表面被覆工	1式	158,786,756	足場設置撤去 1,460.00m ² 、表面被覆工材料費 1.00式、表面被覆下地処理 2,277.00m ² 、表面被覆素地調整材塗布 2,277.00m ² 、表面被覆水中硬化型エポキシ樹脂塗装(1) 2,277.00m ² 、表面被覆水中硬化型エポキシ樹脂塗装(2) 2,277.00m ² 、下地処理(かき落とし) 100.00m ²
構造物補修工	1式	5,522,026	
断面修復工	1式	1,527,000	断面修復工(左官工法) 1.00構造物
ひび割れ補修工	1式	1,241,700	ひび割れ補修工(充てん工法) 1.00構造物、ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1.00構造物
舗装撤去・復旧工	1式	2,753,326	舗装版切断 270.00m、路面切削 435.00m ² 、アスファルト殻運搬(路面切削) 39.00m ³ 、アスファルト殻処分費 92.00t、基層 435.00m ² 、表層 435.00m ² 、タックコート(1) 435.00m ² 、タックコート(2) 435.00m ²
構造物撤去工	1式	1,605,373	
取壊し工	1式	1,605,373	コンクリート切断 30.00m、ワイヤーソー切断 5.00m ² 、コンクリート取壊し(手斫り) 3.00m ³ 、コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、コンクリート殻処分費 7.00t、係船柱積込・荷卸 7.00t、係船柱運搬 7.00t、係船柱処分費 7.00t
付属工	1式	10,333,334	
上部工復旧工	1式	915,580	支保組立組外(鋼矢板式) 12.00m、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 125.00孔、樹脂カプセル材料費 1.00式、鉄筋工(ガス圧接工) 20.00箇所、鉄筋加工組立(1) 280.00kg、鉄筋加工組立(2) 62.00kg、鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 12.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 11.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 8.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
係船柱工	1式	9,096,314	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 30.00孔、エポキシ樹脂系接着剤材料費 1.00式、係船柱取付 5.00基、係船柱架台取付 5.00基、係船柱塗装 10.00m ² 、中詰コンクリート打設(陸上) 0.90m ³
縁金物工	1式	321,440	コーナー材復旧(岸壁法線部) 13.00m、コーナー材復旧(ケーブルダクト部) 7.00m
雑工	1式	33,861	
雑工	1式	33,861	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 4.00孔、渡版撤去(1スイング内) 2.00個、渡版据付(1スイング内) 2.00個、モルタル充填 0.01m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	225,295,110	
間接工事費	1式	76,071,263	
共通仮設費(計)	1式	17,038,738	
共通仮設費(積上)	1式	1,877,395	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,126,003	
現場環境改善費	1式	1,035,340	
現場管理費	1式	59,032,525	
工事原価	1式	301,366,373	
一般管理費等	1式	44,323,081	
契約保証費	1式	120,546	
工事価格	1式	345,810,000	
予定工事価格	1式	345,810,000	