

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 志布志港

件名 令和6年度志布志港（新若浜地区）岸壁ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	209,528,359	
岸壁			
	1式	209,528,359	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	207,797,046	
ケーソン製作工	1式	204,214,237	ケーソン製作用台船係留 1.00回、ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング敷設 410.00m <sup>2</sup> 、 摩擦増大用マット取付 1.00函、鋼製枠組足場架払 1,399.00m <sup>2</sup> 、内足場架払 1,996.00m <sup>2</sup> 、 鉄筋加工組立 (D13) 58,289.00kg、鉄筋加工組立 (D16) 12,213.00kg、鉄筋加工組立 (D19) 35,203.00kg、 鉄筋加工組立 (D22) 27,601.00kg、鉄筋加工組立 (D25) 6,625.00kg、係留筋材料費 8.00本、 係留筋組立 411.00kg、鋼製型枠組立組外 6,283.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 1,195.00m <sup>3</sup>
ケーソン進水据付工	1式	3,582,809	ケーソン進水 1.00回、ケーソン仮置 1.00函
仮設工	1式	1,731,313	
安全対策	1式	1,731,313	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	209,528,359	
間接工事費	1式	68,488,845	
共通仮設費(計)	1式	14,805,704	
共通仮設費(積上)	1式	1,647,324	えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,173,597	
現場環境改善費	1式	984,783	
現場管理費	1式	53,683,141	
工事原価	1式	278,017,204	
一般管理費等	1式	41,391,590	
契約保証費	1式	111,206	
工事価格	1式	319,520,000	
予定工事価格	1式	319,520,000	