

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 名瀬港

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	170,311,267	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)	1式	170,311,267	
構造物撤去工	1式	167,219,401	
構造物撤去工	1式	167,219,401	吊金具用削孔 88.00孔、吊金具材料費 1.00式、コンクリート渡版撤去・運搬・仮置(1) 18.00個、 コンクリート渡版撤去・運搬・仮置(2) 1.00個、コンクリート渡版撤去・運搬・仮置(3) 4.00個、コンクリート渡版取壊し 83.00m³、 コンクリート殻運搬 83.00m³、コンクリート殻処分費 1.00式、グレーチング 渡版撤去 2.00箇所、 コンクリート受桁撤去・運搬・仮置 6.00個、コンクリート受桁取壊し 5.00m³、コンクリート殻運搬 5.00m³、 コンクリート殻処分費 1.00式、吊金具用削孔 162.00孔、吊金具材料費 1.00式、床版コンクリート切断 362.00m、 床版コンクリート撤去 27.00個、床版コンクリート取壊し 113.00m³、コンクリート殻運搬 113.00m³、コンクリート殻処分費 1.00式、 吊孔削孔 65.00孔、上部コンクリート切断(1) 30.00m²、上部コンクリート切断(2) 35.00m²、上部コンクリート切断(3) 72.00m²、 上部コンクリート切断(4) 35.00m²、上部コンクリート切断(5) 4.00m²、上部コンクリート撤去(1) 3.00個、 上部コンクリート撤去(2) 1.00個、上部コンクリート撤去(3) 40.00個、上部コンクリート取壊し 1,084.00m³、 コンクリート殻運搬 1,084.00m³、梯子積込荷卸 0.23 t、梯子運搬 0.23 t、コンクリート殻処分費 1.00式、 梯子処分費 1.00式、足場設置・撤去 30.00本、鋼管杭切断(1) 38.00m、鋼管杭切断(2) 19.00m、 被覆防食撤去 95.00m²、被覆防食積込荷卸 1.00 t、被覆防食運搬 1.00 t、廃プラスチック処分費 1.00式、 スクラップ 材積込運搬 1.00式、用水従量料金 1.00式
仮設工	1式	3,091,866	
仮設工	1式	3,091,866	削孔(1) 101.00孔、削孔(2) 2.00孔、削孔(3) 2.00孔、立入禁止フェンス材料費 1.00式、立入禁止フェンス設置 202.00m、 門扉材料費 1.00式、門扉設置 1.00基

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	170,311,267	
間接工事費	1式	63,873,647	
共通仮設費(計)	1式	19,844,007	
共通仮設費(積上)	1式	9,165,807	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,837,227	
現場環境改善費	1式	840,473	
現場管理費	1式	44,029,640	
工事原価	1式	234,184,914	
一般管理費等	1式	34,858,461	
契約保証費	1式	91,025	
スクラップ	1式	944,400	
工事価格	1式	268,190,000	
予定工事価格	1式	268,190,000	