

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 名瀬港

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	150,705,905	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)	1式	150,705,905	
本体工	1式	58,697,642	
本体工	1式	58,697,642	かき落とし 158.00m ² 、下地処理 1,056.00箇所、スタッド溶接 1,056.00本、電位測定端子用丸鋼材料費 1.00式、電位測定端子用丸鋼溶接 0.20m、鞘管材料費 1.00式、鞘管設置 44.00本、鞘管先端固定材料費 1.00式、鞘管先端固定取付 44.00箇所、足場設置・撤去 44.00箇所、吊型枠材料費 1.00式、グラウト注入 10.00m ³ 、中詰コンクリート打設 82.00m ³
上部工	1式	60,385,324	
上部工	1式	60,385,324	足場設置・撤去 16.00箇所、桁受プレート材料費 1.00式、桁受プレート取付溶接(1) 115.00m、桁受プレート取付溶接(2) 125.00m、桁受プレート取付溶接(3) 32.00m、桁受プレート取付溶接(4) 23.00m、鉄筋溶接準備 34.00m ² 、プレキャスト桁(1)運搬・据付 12.00個、プレキャスト桁(2)運搬・据付 12.00個、吊筋切断 6.00m、足場設置・撤去 52.00m、プレキャスト床版運搬・据付 9.00個、吊筋切断 5.00m、支保組立組外(栈橋式) 80.00m ² 、足場設置・撤去 164.00m ² 、鉄筋溶接用鋼板材料費 1.00式、鉄筋溶接用鋼板取付溶接 34.00m、鉄筋加工組立(1) 1,969.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,932.00kg、鉄筋加工組立(3) 5,640.00kg、鉄筋加工組立(4) 1,543.00kg、鉄筋加工組立(5) 2,021.00kg、鉄筋加工組立(6) 343.00kg、鉄筋溶接(1) 34.00m、鉄筋溶接(2) 20.00m、鉄筋溶接(3) 36.00m、鉄筋溶接(4) 64.00m、鉄筋溶接(5) 4.00m、鉄筋溶接(6) 56.00m、鉄筋溶接(7) 7.00m、エポキシ樹脂再塗装 34.00m ² 、木製型枠組立組外(栈橋式) 157.00m ² 、鋼製型枠組立組外(栈橋式) 112.00m ² 、コンクリート打設 145.00m ³ 、渡版受枠材料費 1.00式、木製型枠組立組外(栈橋式) 4.00m ² 、コンクリート打設 13.00m ³
構造物撤去工	1式	8,085,470	
構造物撤去工	1式	8,085,470	既設電気防食撤去 29.00m、既設電気防食積込・運搬 1.00式、消波ブロック撤去・仮置(1) 139.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 93.00個、被覆石撤去・仮置 228.00m ³ 、基礎捨石撤去・仮置 85.00m ³ 、桁受プレート切断 100.00m、桁受プレート積込・運搬 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

名称	数量	金額	内訳
復旧工	1式	5,633,506	
復旧工	1式	5,633,506	基礎捨石復旧 80.00m ³ 、被覆石復旧 205.00m ³ 、消波ブロック復旧(1) 79.00個、消波ブロック復旧(2) 118.00個
付属工	1式	17,903,963	
防食工	1式	17,903,963	ペトロラタム被覆防食材料費 1.00式、足場設置撤去 337.00m ² 、被覆防食 43.00m ² 、端部処理 86.00m、 取付金具製作 38.00組、取付金具取付 38.00組、陽極取付(1) 12.00個、陽極取付(2) 26.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	150,705,905	
間接工事費	1式	51,890,428	
共通仮設費(計)	1式	12,441,408	
共通仮設費(積上)	1式	2,464,678	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,162,919	
現場環境改善費	1式	813,811	
現場管理費	1式	39,449,020	
工事原価	1式	202,596,333	
一般管理費等	1式	31,538,379	
契約保証費	1式	81,038	
スクラップ	1式	145,750	
工事価格	1式	234,070,000	
予定工事価格	1式	234,070,000	