

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 下関港

件名 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	179,163,376	
岸壁(-10m)(改良)			
	1式	179,163,376	
仮設工			
	1式	4,229,837	
仮設工			仮設フェンス等材料費 1.00式、仮設フェンス組立・設置 197.00m、蛇腹門扉設置 2.00箇所
	1式	4,229,837	
撤去工			
	1式	44,818,731	
渡版撤去			
	1式	4,174,486	削孔(コンクリート穿孔機) 16.00孔、コアボーリング 16.00孔、削孔(ハンマドリル) 32.00孔、 渡版吊金具材料費 1.00式、渡版撤去・運搬 8.00枚、渡版コンクリート取壊し 35.00m ³ 、渡版コンクリート殻運搬 35.00m ³ 、 処分費 85.00 t
コンクリート1次撤去			
	1式	22,972,000	削孔 6.00孔、削孔(さく岩機) 4.00孔、防食FRPカバー撤去 10.00箇所、鋼管杭切断(1) 10.00箇所、 コンクリート切断 25.00m ² 、コンクリート撤去・運搬 3.00枚、コンクリート取壊し 122.00m ³ 、コンクリート殻運搬 122.00m ³ 、 鋼管杭切断(2) 10.00箇所、スクラップ運搬 1.00式、現場発生品運搬 1.00 t、現場発生品積込・荷卸 1.00 t、 処分費 299.00 t、処分費 1.00 t
コンクリート2次撤去			
	1式	17,312,062	防食FRPカバー撤去 10.00箇所、鋼管杭切断(1) 5.00箇所、鋼管杭切断(2) 5.00箇所、コンクリート切断 11.00m ² 、 コンクリート撤去・運搬 3.00枚、コンクリート取壊し 153.00m ³ 、コンクリート殻運搬 153.00m ³ 、スクラップ運搬 1.00式、 現場発生品運搬 1.50 t、現場発生品積込・荷卸 1.50 t、処分費 374.00 t、処分費 1.50 t
陸側橋座撤去			
	1式	360,183	アスファルト舗装版切断 1.00m、アスファルト舗装版破碎 14.00m ² 、アスファルト殻運搬 3.00m ³ 、床掘り 7.00m ³ 、 土砂等運搬 7.00m ³ 、コンクリート取壊し 10.00m ³ 、コンクリート殻運搬 10.00m ³ 、処分費 7.00 t、処分費 13.00 t、 処分費 25.00 t
本体工			
	1式	62,405,139	
新設鋼管杭			
	1式	53,966,417	先行掘削 5.00本、置換材材料費 100.00m ³ 、置換材材料費 91.00m ³ 、掘削土砂運搬 191.00m ³ 、 積込(ルーズ)(捨石) 91.00m ³ 、積込(ルーズ)(土砂) 100.00m ³ 、土砂等運搬(捨石) 91.00m ³ 、 土砂等運搬(土砂) 100.00m ³ 、処分費 180.00 t、処分費 237.00 t、材料費 1.00式、鋼管杭打設 5.00本、 中詰コンクリート打設 7.00m ³
既設鋼管杭			
	1式	8,438,722	材料費 1.00式、溶接 1.00m、溶接 20.00m、中詰コンクリート打設 10.00m ³
上部工			

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	34,313,043	
栈橋本体	1式	27,931,085	支保組立組外(栈橋式) 260.00m ² 、材料費 1.00式、溶接(1) 36.00m、溶接(2) 36.00m、溶接(3) 44.00m、溶接(4) 20.00m、溶接(5) 10.00m、ブロック運搬据付(1) 5.00個、ブロック運搬据付(2) 17.00個、吊筋切断(1) 1.00m、吊筋切断(2) 3.00m、吊筋切断(3) 2.00m、吊穴充填モルタル 0.04m ³ 、溶接(1) 14.00m、溶接(2) 35.00m、溶接(3) 14.00m、鋼製型枠組立組外(栈橋式) 117.00m ² 、木製型枠組立組外(栈橋式) 67.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 1,179.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,780.00kg、鉄筋加工組立(3) 5,888.00kg、鉄筋加工組立(4) 182.00kg、溶接(4) 40.00m、溶接(5) 25.00m、溶接(6) 17.00m、溶接(7) 43.00m、溶接(8) 4.00m、コンクリート打設 94.00m ³ 、ブロック運搬据付(1) 4.00個、ブロック運搬据付(2) 4.00個、吊筋切断(1) 2.00m、吊筋切断(2) 3.00m、吊穴充填モルタル 0.06m ³ 、木製型枠組立組外(栈橋式) 4.00m ² 、コンクリート打設 11.00m ³ 、伸縮目地 34.00m ²
渡版本体	1式	6,381,958	材料費 1.00式、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 294.00孔、鋼製型枠組立組外(重力式) 34.00m ² 、鉄筋加工組立 662.00kg、コンクリート打設 10.00m ³ 、伸縮目地 1.00m ² 、材料費 1.00式、コンクリート削孔(さく岩機) 16.00孔、ブロック運搬据付 8.00個、吊筋切断 4.00m、充填モルタル 0.50m ³ 、プラグ溶接 240.00箇所
付属工	1式	31,429,731	
付属物設置	1式	4,324,336	架台取付 1.00基、係船曲柱取付 1.00基、係船曲柱塗装 2.00m ² 、埋込栓取付 1.00基、防舷材取付 1.00基、車止取付 22.00m、縁金物取付 24.00m
防食工	1式	27,105,395	取付金具製作(1) 5.00組、取付金具製作(2) 12.00組、取付金具取付(1) 5.00組、取付金具取付(2) 12.00組、陽極取付(1) 5.00個、陽極取付(2) 12.00個、陽極撤去・移設 10.00個、電位測定装置取付 1.00個、水中施工形被覆材料費 43.00m ² 、水中施工形被覆 43.00m ² 、 [△] トワム被覆材料費 1.00式、 [△] トワム被覆 45.00m ² 、端部処理材料費 41.00m、端部処理 41.00m
舗装工	1式	1,966,895	
舗装工	1式	1,966,895	下層路盤(人力) 14.00m ² 、上層路盤(人力) 14.00m ² 、基層(人力舗設) 14.00m ² 、表層(人力舗設) 14.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 24.00m、コンクリート舗装 229.00m ² 、コンクリート運搬 28.00m ³ 、縦施工目地 24.00m、横収縮目地 66.00m、施工目地 45.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	179,163,376	
間接工事費	1式	123,381,596	
共通仮設費(計)	1式	64,079,085	
共通仮設費(積上)	1式	51,399,050	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,780,591	
現場環境改善費	1式	899,444	
現場管理費	1式	59,302,511	
工事原価	1式	302,544,972	
一般管理費等	1式	44,466,011	
契約保証費	1式	121,017	
スクラップ	1式	792,000	
工事価格	1式	346,340,000	
予定工事価格	1式	346,340,000	