

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	137,549,211	
用地造成	1式	137,549,211	
構造物撤去工	1式	2,042,142	
構造物撤去工	1式	2,042,142	1 照明撤去 2.00基、2 道路鋏撤去 13.00個、3 アスファルト舗装切断 5.00m、4 アスファルト舗装版撤去・積込 870.00m ² 、 5 アスファルト殻運搬 59.00m ³ 、6 路盤掘削 220.00m ³ 、7 土砂等運搬 220.00m ³ 、8 アスファルト殻処分費 59.00m ³ 、 9 残土処分費 220.00m ³
トンネル工(誘導路直下)	1式	130,415,895	
トンネル補強工	1式	130,415,895	10 下地処理(1) 225.00m ² 、11 下地処理(2) 396.00m ² 、12 下地処理(3) 270.00m ² 、 13 コンクリート削孔(1) 366.00孔、14 コンクリート削孔(2) 909.00孔、15 コンクリート削孔(3) 183.00孔、16 材料費(1) 1.00式、 17 アンカー材注入(1) 366.00箇所、18 アンカー材注入(2) 726.00箇所、19 アンカー材注入(3) 183.00箇所、 20 アンカー材注入(4) 183.00箇所、21 鉄筋加工組立(1) 2.71t、22 鉄筋加工組立(2) 2.06t、 23 鉄筋加工組立(3) 3.68t、24 鉄筋加工組立(4) 8.92t、25 鉄筋加工組立(5) 9.87t、26 材料費(2) 1.00式、 27 プライマー塗布(1) 396.00m ² 、28 プライマー塗布(2) 270.00m ² 、29 乾式吹付(1) 40.00m ³ 、 30 乾式吹付(2) 27.00m ³ 、31 表面被覆(1) 396.00m ² 、32 表面被覆(2) 270.00m ² 、33 作業用足場 1.00式、 34 床板コンクリート打設 45.00m ³ 、35 材料費(3) 1.00式、36 目地板 2.00m ² 、37 コーキング材 32.00m
舗装工	1式	2,532,948	
アスファルト舗装工	1式	2,532,948	38 不陸整正 779.00m ² 、39 上層路盤(1) 779.00m ² 、40 上層路盤(2) 85.00m ² 、41 表層(1) 779.00m ² 、 42 表層(2) 85.00m ²
付帯施設工	1式	790,586	
付帯工	1式	790,586	43 照明 2.00基、44 道路鋏 13.00個、45 道路標識 1.00枚、46 区画線 349.00m、47 文字標識 37.00m、 48 車線障害物標示 28.00m
仮設工	1式	1,767,640	
交通管理工	1式	1,767,640	49 交通誘導警備員B 118.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	137,549,211	
間接工事費	1式	75,043,400	
共通仮設費 (計)	1式	13,558,400	
共通仮設費 (積上)	1式	455,400	安全費
共通仮設費 (率)	1式	11,842,000	
現場環境改善費	1式	1,261,000	
現場管理費	1式	61,485,000	
工事原価	1式	212,592,611	
一般管理費等	1式	32,882,352	
契約保証費	1式	85,037	
工事価格	1式	245,560,000	
予定工事価格	1式	245,560,000	