

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
用地造成	1式	113,858,801	
構造物撤去工	1式	2,283,162	
構造物撤去工	1式	2,283,162	1 道路鋏撤去 24.00個、2 アスファルト舗装切断 13.00m、3 アスファルト舗装版撤去・積込 1,230.00m <sup>2</sup> 、 4 アスファルト殻運搬 89.00m <sup>3</sup> 、5 路盤掘削 230.00m <sup>3</sup> 、6 土砂等運搬 230.00m <sup>3</sup> 、7 アスファルト殻処分費 89.00m <sup>3</sup> 、 8 残土処分費 225.00m <sup>3</sup>
トンネル工(誘導路直下)	1式	104,544,806	
トンネル補強工	1式	104,544,806	9 下地処理(1) 400.00m <sup>2</sup> 、10 下地処理(2) 704.00m <sup>2</sup> 、11 コンクリート削孔(1) 324.00孔、 12 コンクリート削孔(2) 1,288.00孔、13 コンクリート削孔(3) 324.00孔、14 材料費(1) 1.00式、 15 アンカー材注入(1) 324.00箇所、16 アンカー材注入(2) 1,288.00箇所、17 アンカー材注入(3) 324.00箇所、 18 鉄筋加工組立(1) 2.99t、19 鉄筋加工組立(2) 7.54t、20 鉄筋加工組立(3) 11.82t、21 材料費(2) 1.00式、 22 プライマー塗布 704.00m <sup>2</sup> 、23 乾式吹付 35.00m <sup>3</sup> 、24 表面被覆 704.00m <sup>2</sup> 、25 作業用足場 1.00式、 26 床板コンクリート打設 80.00m <sup>3</sup> 、27 材料費(3) 1.00式、28 目地板 3.00m <sup>2</sup> 、29 コーキング材 26.00m
舗装工	1式	4,741,343	
アスファルト舗装工	1式	4,741,343	30 不陸整正 824.00m <sup>2</sup> 、31 上層路盤(1) 700.00m <sup>2</sup> 、32 上層路盤(2) 124.00m <sup>2</sup> 、33 上層路盤(3) 602.00m <sup>2</sup> 、 34 表層(1) 824.00m <sup>2</sup> 、35 表層(2) 602.00m <sup>2</sup>
付帯施設工	1式	536,830	
付帯工	1式	536,830	36 道路鋏 24.00個、37 道路標識 1.00枚、38 区画線 491.00m、39 文字標識 37.00m、 40 車線障害物標示 16.00m
仮設工	1式	1,752,660	
交通管理工	1式	1,752,660	41 交通誘導警備員B 117.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	113,858,801	
間接工事費	1式	61,650,000	
共通仮設費(計)	1式	10,890,000	
共通仮設費(率)	1式	9,803,000	
現場環境改善費	1式	1,087,000	
現場管理費	1式	50,760,000	
工事原価	1式	175,508,801	
一般管理費等	1式	27,860,996	
契約保証費	1式	70,203	
工事価格	1式	203,440,000	
予定工事価格	1式	203,440,000	