

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 宮崎空港

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	249,218,260	
【エプロン(6SP)(舗装工事)】	1式	249,218,260	
空港舗装工	1式	245,828,290	
無筋コンクリート舗装工	1式	245,828,290	1 路床改良① 5,450.00m ² 、2 路床改良② 4,850.00m ² 、3 上層路盤(ICT)① 5,450.00m ² 、 4 上層路盤(ICT)② 4,850.00m ² 、5 プライムコート① 5,450.00m ² 、6 プライムコート② 4,850.00m ² 、 7 コンクリート舗装材料費 1.00式、8 コンクリート舗設 10,300.00m ² 、9 舗設機械移動 10.00日、 10 舗設用型枠設置撤去① 692.00m、11 舗設用型枠設置撤去② 616.00m、12 木製型枠 24.00m ² 、 13 軌条設置撤去① 865.00m、14 軌条設置撤去② 770.00m、15 初期養生 10,300.00m ² 、 16 後期養生 10,300.00m ² 、17 目地材料費 1.00式、18 縦横方向施工目地 [JT-1] ① 720.00m、 19 縦横方向施工目地 [JT-1] ② 679.00m、20 縦方向施工目地 [JT-2] ① 173.00m、 21 縦方向施工目地 [JT-2] ② 154.00m、22 横方向収縮目地 [JT-3] ① 504.00m、 23 横方向収縮目地 [JT-3] ② 504.00m、24 横方向収縮目地 [JT-4] 63.00m、 25 横方向収縮目地 [JT-5] ① 189.00m、26 横方向収縮目地 [JT-5] ② 126.00m、 27 横方向施工目地 [JT-6] 63.00m、28 膨張目地 [JT-7] 63.00m、29 削孔(JT-2)① 450.00孔、 30 削孔(JT-2,6)② 558.00孔
飛行場標識工	1式	323,066	
飛行場標識工	1式	323,066	31 マーキング(1) 22.00m ² 、32 マーキング(2)① 24.00m ² 、33 マーキング(2)② 44.00m ² 、 34 マーキング(3) 4.00m ² 、35 マーキング(4) 0.30m ² 、36 マーキング(5) 0.90m ² 、 37 マーキング削除 20.00m ²
付帯施設工	1式	167,645	
付帯施設工	1式	167,645	38 アースリング材料費 1.00式、39 アースリング設置 5.00ヶ所
仮設工	1式	2,899,259	
水替工	1式	939,099	40 ポンプ運転 120.00日、41 ポンプ排水(撤去) 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
交通管理工	1式	1,960,160	42 ゲート保安要員① 28.00人日、43 ゲート保安要員② 64.00人日、44 GSE保安要員 28.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	249,218,260	
間接工事費	1式	99,656,714	
共通仮設費(計)	1式	27,338,921	
共通仮設費(積上)	1式	4,186,545	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,881,363	
現場環境改善費	1式	1,271,013	
現場管理費	1式	72,317,793	
工事原価	1式	348,874,974	
一般管理費等	1式	50,235,479	
契約保証費	1式	139,547	
工事価格	1式	399,250,000	
予定工事価格	1式	399,250,000	