

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 細島港

件名 令和6年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）床掘工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)床掘工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	94,989,940	
岸壁(-9m)	1式	94,989,940	
仮設工	1式	15,186,731	
床掘土揚土改質ボンド工	1式	909,131	床掘 2,235.00m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 1,491.00m <sup>3</sup>
改質土仮置場設置工	1式	14,277,600	大型土のう製作・設置 1,800.00袋
海上地盤改良工	1式	26,562,100	
床掘工	1式	26,562,100	グラブ床掘 9,367.00m <sup>3</sup> 、グラブ船拘束 1.00式、敷砂投入(1) 996.00m <sup>3</sup> 、敷砂投入(2) 51.00m <sup>3</sup> 、敷砂均し(1) 1,100.00m <sup>2</sup> 、敷砂均し(2) 57.00m <sup>2</sup>
土捨工	1式	53,241,109	
土運船運搬工	1式	8,038,351	土運船運搬 9,367.00m <sup>3</sup> 、土運船拘束 1.00式
揚土土捨工	1式	1,508,087	クローラクレーン揚土 9,367.00m <sup>3</sup>
安定処理工	1式	43,694,671	揚土土砂積込(ルーズ) 9,367.00m <sup>3</sup> 、揚土土砂運搬 9,367.00m <sup>3</sup> 、揚土土砂移し替え 9,367.00m <sup>3</sup> 、土砂改良(1) 9,367.00m <sup>3</sup> 、土砂改良(2) 2,460.00m <sup>3</sup> 、改質土積込(ルーズ) 10,266.00m <sup>3</sup> 、改質土運搬 10,266.00m <sup>3</sup> 、路体盛土(1) 7,889.00m <sup>3</sup> 、路体盛土(2) 2,289.00m <sup>3</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)床掘工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	94,989,940	
間接工事費	1式	65,083,862	
共通仮設費(計)	1式	33,916,569	
共通仮設費(積上)	1式	23,556,250	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,722,148	
現場環境改善費	1式	638,171	
現場管理費	1式	31,167,293	
工事原価	1式	160,073,802	
一般管理費等	1式	25,722,194	
契約保証費	1式	64,004	
工事価格	1式	185,860,000	
予定工事価格	1式	185,860,000	