

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 八代港

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	409,145,934	
土砂処分場護岸	1式	409,145,934	
基礎工	1式	8,394,335	
基礎捨石工	1式	8,394,335	捨石本均し(陸上) 751.00m ² 、捨石荒均し(陸上) 230.00m ²
被覆・根固工	1式	4,234,319	
被覆ブロック工	1式	4,234,319	ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(1) 31.00個、ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(2) 106.00個
上部工	1式	9,661,952	
上部ブロック工	1式	9,661,952	ブロック転置(1) 1.00個、ブロック横持ち(1) 3.00個、ブロック転置(2) 3.00個、 ブロック横持ち(2) 1.00個、ブロック転置(3) 36.00個、ブロック横持ち(3) 29.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) 1.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) 3.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式)(3) 3.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(4) 1.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式)(5) 36.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(6) 29.00個
裏込工	1式	386,855,328	
裏込工	1式	386,855,328	大型土のう材料陸揚(瀬取投入方式) 6,324.00m ³ 、大型土のう製作 6,324.00袋、 大型土のう運搬据付(海上一連方式) 2,151.00個、大型土のう運搬据付(海上一連方式) 4,173.00個、 防砂目地板取付(陸上) 202.00m、防砂シート敷設(陸上) 5,826.00m ² 、防砂シート端部固定 232.00m、 フィルター層(1)ー1 2,687.00m ³ 、フィルター層(1)ー2 1,844.00m ³ 、 フィルター層(1)均しー1 419.00m ² 、フィルター層(1)均しー2 1,068.00m ² 、 フィルター層(1)均しー3 350.00m ² 、フィルター層(1)均しー4 2,957.00m ² 、 フィルター層(2)ー1 2,907.00m ³ 、フィルター層(2)ー2 1,666.00m ³ 、 フィルター層(2)均し 363.00m ²
直接測量費	1式	2,256,967	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	2,256,967	
3次元測量	1式	2,256,967	
ICTブロック据付工	1式	2,199,967	測量準備 1.00式、機材運搬 1.00式、標定点設置・撤去 1.00式、UAV空中撮影 0.01km2、3次元データ処理 1.00式
業務成果品	1式	57,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	534,570	
測量業務	1式	534,570	
ICTブロック据付工	1式	534,570	
直接人件費	1式	519,000	3次元設計モデル作成 1.00式
直接経費	1式	15,570	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	409,145,934	
間接工事費	1式	252,327,598	
共通仮設費(計)	1式	116,500,548	
共通仮設費(積上)	1式	75,935,510	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	39,015,363	
現場環境改善費	1式	1,549,675	
現場管理費	1式	135,827,050	
工事原価	1式	661,473,532	
一般管理費等	1式	86,051,879	
契約保証費	1式	264,589	
工事価格	1式	747,790,000	
直接測量費	1式	2,256,967	
諸経費	1式	1,743,033	
測量作業費	1式	4,000,000	
測量業務価格	1式	4,000,000	
直接原価	1式	534,570	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	519,000	
直接経費	1式	15,570	
その他原価	1式	279,481	
業務原価	1式	814,051	
一般管理費等	1式	435,949	
業務価格	1式	1,250,000	
合併予定工事価格	1式	753,040,000	