

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	287,270,806	
離岸堤(改良)			
	1式	287,270,806	
構造物撤去工			
	1式	17,300,259	
撤去工			消波ブロック撤去・仮置(1) 220.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 341.00個、石材撤去・仮置 1,129.00m ³
	1式	17,300,259	
基礎工			
	1式	87,374,872	
洗掘防止工			帆布敷設 608.00m ² 、アスファルトマット敷設 18.00枚、アスファルトマット材料費 1.00式
	1式	33,224,941	
基礎捨石工			石材撤去・流用 837.00m ³ 、瀨取り投入(1)(ICT) 1,478.00m ³ 、瀨取り投入(2)(ICT) 104.00m ³ 、 瀨取り投入(3)(ICT) 821.00m ³ 、捨石本均し(1) 900.00m ² 、捨石本均し(2) 16.00m ² 、 捨石本均し(3) 33.00m ² 、捨石荒均し(1) 25.00m ² 、捨石荒均し(2) 165.00m ² 、捨石荒均し(3) 686.00m ²
	1式	54,149,931	
本体工〔ブロック式〕			
	1式	49,743,356	
本体ブロック据付工			摩擦増大用マット敷設 3.00枚、セルラーブロック運搬・据付(1) 2.00個、セルラーブロック運搬・据付(2) 2.00個、 セルラーブロック運搬・据付(3) 4.00個、漏えい防止シート敷設 240.00m ² 、セルラーブロック中詰 556.00m ³ 、 本体ブロック運搬・据付(1) 2.00個、本体ブロック運搬・据付(2) 87.00個
	1式	49,743,356	
被覆・根固工			
	1式	64,700,056	
被覆石工			瀨取り投入(1) 1,055.00m ³ 、瀨取り投入(2) 1,014.00m ³ 、被覆均し(1) 360.00m ² 、被覆均し(2) 222.00m ² 、 被覆均し(3) 1,026.00m ²
	1式	48,078,587	
被覆ブロック工			被覆ブロック運搬・据付(1) 116.00個、被覆ブロック運搬・据付(2) 186.00個
	1式	15,722,990	
根固ブロック工			根固ブロック運搬・据付 9.00個
	1式	898,479	
上部工			
	1式	48,399,639	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
上部コンクリート工	1式	48,399,639	支保組立組外 159.00m、鋼製型枠組立組外 248.00m ² 、化粧型枠設置撤去 86.00m ² 、化粧型枠材料費 86.00m ² 、伸縮目地 85.00m ² 、上部コンクリート打設 800.00m ³ 、係船環材料費 2.00基、使用済化粧型枠運搬 0.10 t、処分費(化粧型枠) 0.10 t
消波工	1式	19,752,624	
消波ブロック工	1式	19,752,624	消波ブロック据付 32.00個、消波ブロック運搬・据付(1) 106.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 159.00個
直接測量費	1式	1,622,684	
測量業務	1式	1,622,684	
3次元測量	1式	1,622,684	
ICT基礎工	1式	1,581,684	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料作成 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、マルチビーム測深 0.01 k m ² 、起工時データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	41,000	成果報告 1.00式
直接原価	1式	267,285	
設計業務	1式	267,285	
ICT基礎工	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	287,270,806	
間接工事費	1式	115,371,907	
共通仮設費(計)	1式	41,175,816	
共通仮設費(積上)	1式	18,998,536	回航・えい航費、運搬費、準備費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	20,712,225	
現場環境改善費	1式	1,465,055	
現場管理費	1式	74,196,091	
工事原価	1式	402,642,713	
一般管理費等	1式	56,726,230	
契約保証費	1式	161,057	
工事価格	1式	459,530,000	
直接測量費	1式	1,622,684	
諸経費	1式	1,297,316	
測量作業費	1式	2,920,000	
測量業務価格	1式	2,920,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	463,070,000	