

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港海岸

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事 (第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事 (第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
護岸(改良)	1式	137,508,955	
構造物撤去工	1式	533,426	
撤去工	1式	533,426	構造物取壊し 41.00m ³ 、コンクリート殻運搬 41.00m ³ 、暗渠排水管撤去 42.00m、 暗渠排水管積込み・荷卸し 0.50 t、暗渠排水管運搬 0.50 t、コンクリート殻処分費 95.00 t、 廃プラスチック処分費 0.50 t
本体工	1式	68,397,337	
本体工[鋼矢板式]	1式	19,692,893	鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 27.00枚・本、鋼矢板打設(1) 15.00枚、鋼矢板打設(2) 4.00枚、 圧入引抜機据付 4.00回、圧入引抜機解体 4.00回、現場切断(1) 30.00m、現場切断(2) 30.00m、 現場溶接(1) 2.00m、現場溶接(2) 234.00m、材料費 1.00式、スクラップ材積込・運搬 1.00式
本体工[鋼杭式：コンクリート壁体]	1式	48,704,444	床掘り 37.00m ³ 、土砂等運搬 37.00m ³ 、吊型枠材料費 1.00式、吊型枠設置 16.00組、 中詰コンクリート打設(ポンプ車) 37.00m ³ 、H鋼材料費 1.00式、プレート材料費 1.00式、現場溶接(1) 25.00m、 現場溶接(2) 28.00m、現場溶接(3) 17.00m、現場溶接(4) 17.00m、現場溶接(5) 66.00m、現場溶接(6) 66.00m、 現場溶接(7) 30.00m、現場溶接(8) 30.00m、現場溶接(9) 92.00m、現場溶接(10) 26.00m、 現場溶接(11) 24.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 314.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 6,349.00 k g、 鉄筋加工組立(2) 4,764.00 k g、鉄筋加工組立(3) 1,701.00 k g、鉄筋加工組立(4) 10,781.00 k g、 鉄筋加工組立(5) 9,564.00 k g、型枠 5.00m ² 、均しコンクリート打設(ポンプ車) 13.00m ³ 、 鋼製型枠組立組外(重力式) 492.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 396.00m ³ 、 二次木製型枠組立組外(重力式) 3.00m ² 、二次コンクリート打設(ポンプ車) 0.50m ³ 、材料費 1.00式、 遮水シート設置(1) 2.00箇所、遮水シート設置(2) 2.00箇所
上部工	1式	62,847,595	
上部被覆コンクリート工	1式	45,526,064	素地調整 1,653.00m ² 、ルーフィング敷設 98.00m ² 、スタッドジベル溶接 451.00本、差筋材料費 60.00 k g、 鉄筋加工組立 304.00 k g、現場溶接 7.00m、型枠 26.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 167.00m ² 、 プレキャスト型枠設置 1,117.00m ² 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 657.00m、 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 43.00m ² 、伸縮目地 63.00m ² 、均しコンクリート打設(ミキサー車) 11.00m ³ 、 調整コンクリート打設(ミキサー車) 29.00m ³ 、上部被覆コンクリート打設(ポンプ車) 328.00m ³
天端被覆コンクリート工			中詰材材料費 914.00m ³ 、中詰材積込(ルーズ) 914.00m ³ 、小型不整地運搬車運転 914.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事 (第4次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	10,087,369	中詰材埋戻し 914.00m ³ 、ルーフィング敷設 511.00m ² 、型枠 21.00m ² 、伸縮目地 88.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 104.00m ³ 、鉄網材料費 465.00m ²
水叩きコンクリート工	1式	2,880,232	ルーフィング敷設 417.00m ² 、型枠 44.00m ² 、伸縮目地 50.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 90.00m ³ 、鉄網材料費 373.00m ²
土工	1式	1,323,193	床掘り 752.00m ³ 、埋戻し 315.00m ³ 、土砂等運搬 402.00m ³ 、仮排水(フィルター材)撤去 163.00m ³ 、仮排水(フィルター材)運搬 163.00m ³
排水工	1式	3,030,737	基礎碎石敷均し 53.00m ³ 、木製型枠組立組外(重力式) 178.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 27.00m ³
付属工	1式	4,005,023	
付属工	1式	4,005,023	スイングゲート式防水扉材料費 1.00式、スイングゲート式防水扉設置 1.00基、鋼製階段材料費 1.00式、鋼製階段設置 1.00基、型枠 2.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 0.90m ³
仮設工	1式	1,725,574	
安全対策	1式	1,725,574	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事 (第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	137,508,955	
間接工事費	1式	48,384,786	
共通仮設費(計)	1式	12,453,728	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,303,236	
現場環境改善費	1式	1,030,492	
現場管理費	1式	35,931,058	
工事原価	1式	185,893,741	
一般管理費等	1式	29,294,317	
契約保証費	1式	74,357	
スクラップ	1式	422,415	
工事価格	1式	214,840,000	
予定工事価格	1式	214,840,000	