予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 熊本港

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	280,873,340	
岸壁(-7.5m)	1式	280,873,340	
構造物撤去工	1式	7,412,130	
構造物撤去工	1式	7,412,130	潜堤撤去 63.00m、潜堤とりこわし 69.00m ³ 、殻運搬 69.00m ³ 、処分費 1.00式
土砂撤去工	1式	87,696,799	
土砂撤去工	1式	87,696,799	グラブ浚渫(1) 44,885.00m ³ 、グラブ浚渫(2)-1 35,053.00m ³ 、グラブ浚渫(2)-2 265.00m ³ 、 グラブ浚渫(3) 1,781.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	185,764,411	
排砂管設備工	1式	18,932,757	排砂管設備 1.00式、陸上受枠設置・撤去 484.00m、排砂管設置・撤去 484.00m、 処分場内フロータ管設置・撤去 100.00m、フロータ管設置・撤去 208.00m、排砂管保守 7.00日
土運船運搬工	1式	31,304,153	土運船運搬 81,984.00m ³ 、土運船排水 1.00式
揚土土捨工	1式	135,527,501	空気圧送揚土 81,984.00m ³ 、空気圧送船拘束 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	280,873,340	
間接工事費	1式	183,951,203	
共通仮設費(計)	1式	101,163,763	
共通仮設費(積上)	1式	75,738,300	回航・えい航費、事業損失防止施設費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	24,497,466	
現場環境改善費	1式	927,997	
現場管理費	1式	82,787,440	
工事原価	1式	464,824,543	
一般管理費等	1式	64,049,528	
契約保証費	1式	185,929	
工事価格	1式	529,060,000	
予定工事価格	1式	529,060,000	