

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 三池港

件名 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	262,305,377	
航路(-10m)			
	1式	262,305,377	
浚渫工			
	1式	123,625,484	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(1) 9,506.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 6,337.00m ³ 、グラブ床掘(1) 18,463.00m ³ 、 グラブ床掘(2) 12,309.00m ³
	1式	123,625,484	
土捨工			
	1式	117,105,264	
排砂管設備工			排砂管設備 1.00式、陸上受枠設置・撤去(1) 388.00m、陸上受枠設置・撤去(2) 12.00m、 排砂管設置・撤去(1) 393.00m、排砂管設置・撤去(2) 7.00m、フロータ管設置・撤去 36.00m、 敷鉄板設置 74.00m ² 、敷鉄板賃料 16.00枚、敷鉄板撤去 74.00m ² 、舗装版切断 33.00m、舗装版破碎 43.00m ² 、 殻運搬 4.00m ³ 、床掘 97.00m ³ 、埋戻し 84.00m ³ 、下層路盤(1) 11.00m ² 、下層路盤(2) 8.00m ² 、 上層路盤 12.00m ² 、基層(1) 12.00m ² 、基層(2) 43.00m ² 、表層(1) 12.00m ² 、表層(2) 43.00m ² 、 殻処分 10.00 t
	1式	6,328,310	
土運船運搬工			土運船運搬(1) 27,969.00m ³ 、土運船運搬(2) 18,646.00m ³
	1式	39,865,148	
揚土土捨工			空気圧送揚土 27,969.00m ³ 、空気圧送船拘束 1.00式
	1式	70,911,806	
土工			
	1式	21,489,650	
盛土工			遮水シート撤去 819.00m ² 、廃材積込・荷卸 2.00 t、廃材運搬 2.00 t、積込(ルーズ) 5,108.00m ³ 、 土砂等運搬 5,108.00m ³ 、築堤(1) 23.00m ³ 、築堤(2) 3,243.00m ³ 、築堤(3) 5,368.00m ³ 、 法面整形 4,995.00m ² 、床掘 183.00m ³ 、埋戻し 183.00m ³ 、遮水シート敷設 2,736.00m ² 、 碎石舗装 3,415.00m ² 、廃材処分 2.00 t
	1式	21,489,650	
仮設工			
	1式	84,979	
柵工			フェンス撤去 2.00m、フェンス復旧 2.00m
	1式	26,046	
交通管理工			交通誘導警備員 1.00式
	1式	58,933	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	4,038,258	
測量業務	1式	4,038,258	
マルチビーム測深	1式	4,038,258	
マルチビーム測深	1式	3,938,258	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(1) 0.04km ² 、マルチビーム測深(2) 0.04km ² 、測深データ整理(1) 1.00式、測深データ整理(2) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	262,305,377	
間接工事費	1式	234,445,996	
共通仮設費(計)	1式	153,142,790	
共通仮設費(積上)	1式	132,968,649	回航・えい航費、運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,282,796	
現場環境改善費	1式	891,345	
現場管理費	1式	81,303,206	
工事原価	1式	496,751,373	
一般管理費等	1式	67,699,927	
契約保証費	1式	198,700	
工事価格	1式	564,650,000	
直接測量費	1式	4,038,258	
諸経費	1式	2,941,742	
測量作業費	1式	6,980,000	
測量業務価格	1式	6,980,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	572,250,000	