

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	207,173,892	
岸壁(-11m)(改良)	1式	207,173,892	
構造物撤去工	1式	497,443	
取壊し工	1式	497,443	コンクリート取壊し 34.00m ³ 、コンクリート殻運搬 34.00m ³ 、コンクリート取壊し(ハンド・ホール) 1.00m ³ 、 コンクリート殻運搬(ハンド・ホール) 1.00m ³ 、コンクリート殻処分費(1) 77.00t、コンクリート殻処分費(2) 1.00t、 舗装版切断 23.00m、舗装版破碎 47.00m ² 、アスファルト殻運搬 5.00m ³ 、アスファルト殻処分費 11.00t
本体工	1式	126,787,739	
鋼管杭工	1式	119,120,447	かき落とし 447.00m ² 、鋼管杭(さや管)材料費 1.00式、鋼管杭荷卸し 15.00本、さや管①設置 4.00本、 さや管②設置 1.00本、さや管③設置 5.00本、さや管④設置 5.00本、中詰コンクリート打設 69.00m ³ 、 杭内蓋材料費 1.00式、杭内蓋設置 15.00個、鉄筋溶接用鋼板材料費 1.00式、杭頭結合材材料費 1.00式
現場鋼材溶接工	1式	7,667,292	アーク溶接 61.00m、水中被覆アーク溶接(1) 4.00m、水中被覆アーク溶接(2) 26.00m、 水中被覆アーク溶接(3) 15.00m、水中被覆アーク溶接(4) 15.00m、水中被覆アーク溶接(5) 15.00m、 水中被覆アーク溶接(6) 12.00m
上部工	1式	76,725,848	
上部コンクリート工①	1式	57,378,538	支保組立組外(棧橋式) 294.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 2,120.00kg、鉄筋加工組立(1)' 2,091.00kg、 鉄筋加工組立(2) 9,727.00kg、鉄筋加工組立(2)' 2,515.00kg、鉄筋加工組立(3) 513.00kg、 鉄筋加工組立(3)' 1,117.00kg、鉄筋加工組立(4) 456.00kg、鉄筋加工組立(4)' 1,219.00kg、 鉄筋加工組立(5) 1,587.00kg、鉄筋加工組立(5)' 1,465.00kg、鉄筋溶接準備 3.00m ² 、アーク溶接(1) 7.00m、 アーク溶接(2) 21.00m、アーク溶接(3) 61.00m、水中被覆アーク溶接 4.00m、エポキシ樹脂再塗装 3.00m ² 、 鋼製型枠組立組外(棧橋式) 353.00m ² 、木製型枠組立組外(棧橋式) 299.00m ² 、伸縮目地 13.00m ² 、 コンクリート打設(陸上) 379.00m ³
上部コンクリート工②	1式	1,778,138	支保組立組外(重力式) 21.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 70.00m ² 、伸縮目地 7.00m ² 、 コンクリート打設(陸上) 38.00m ³
渡版①製作	1式	6,787,245	コンクリート渡版材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外(底型枠) 24.00m ² 、鉄筋加工組立 489.00kg、 吊鉄筋 16.00本、吊鉄筋組立 32.00kg、鋼製型枠組立組外 23.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 10.00m ³ 、 設置用鋼材材料費 1.00式、設置用鋼材取付 4.00組
渡版①設置	1式	50,688	コンクリート渡版据付 4.00枚、モルタル充填 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
渡版②	1式	10,427,379	グレーチング渡版材料費 1.00式、受枠材料費 1.00式、受枠取付 8.00組、グレーチング渡版据付 8.00枚

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
作業土工	1式	303,860	床掘り 56.00m ³ 、埋戻し 50.00m ³
付属工	1式	3,162,862	
係船柱工	1式	1,895,048	架台取付 1.00基、係船柱取付 1.00基、係船柱塗装 2.00m ²
縁金物工	1式	313,614	縁金物取付 21.00m
防舷材工	1式	913,660	埋込栓取付(1) 2.00基、埋込栓取付(2) 2.00基
防食工	1式	40,540	電位測定装置取付 1.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 （諸経費集計）

件名 令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	207,173,892	
間接工事費	1式	80,719,830	
共通仮設費（計）	1式	24,010,339	
共通仮設費（積上）	1式	9,922,975	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費（率）	1式	13,114,107	
現場環境改善費	1式	973,257	
現場管理費	1式	56,709,491	
工事原価	1式	287,893,722	
一般管理費等	1式	42,631,121	
契約保証費	1式	115,157	
工事価格	1式	330,640,000	
予定工事価格	1式	330,640,000	