

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 志布志港

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)災害復旧工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)災害復旧工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	171,540,179	
岸壁(-14m)	1式	171,540,179	
構造物撤去工	1式	31,176,398	
舗装打換え工	1式	22,654,732	舗装版切断 665.00m、舗装版破碎 6,164.00m ² 、殻運搬 1,849.00m ³ 、処分費(t) 4,253.00t、 路盤撤去 622.00m ³ 、路盤材運搬 609.00m ³ 、路盤材処分 607.00m ³
路面切削工	1式	8,521,666	路面切削 1,851.00m ² 、殻運搬(路面切削) 47.00m ³ 、処分費(t) 107.00t
土工	1式	5,081	
土工	1式	5,081	路床盛土 13.00m ³
舗装工	1式	140,358,700	
コンクリート舗装工	1式	106,806,552	路盤材敷均し転圧 6,164.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 605.00m、コンクリート舗装材料費 5,268.00kg、 簡易機械舗設 6,164.00m ² 、縦施工目地 584.00m、横収縮目地(1) 1,173.00m、横収縮目地(2) 21.00m、 横膨張目地 21.00m、施工目地 1,236.00m
薄層コンクリート舗装工	1式	31,600,295	既設舗装版処理 3,280.00m ² 、簡易機械舗設 3,280.00m ² 、目地切り・清掃 1,561.00m、 目地材(材料費) 1,561.00m
コンクリート舗装補修工	1式	1,951,853	舗装版切断 288.00m、クラック補修 288.00m、注入材(材料費) 288.00m、目地清掃 125.00m、アスファルト注入工 3.00t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)災害復旧工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	171,540,179	
間接工事費	1式	56,047,564	
共通仮設費(計)	1式	12,126,279	
共通仮設費(積上)	1式	2,017,038	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,109,241	
現場管理費	1式	43,921,285	
工事原価	1式	227,587,743	
一般管理費等	1式	34,502,331	
契約保証費	1式	89,926	
工事価格	1式	262,180,000	
予定工事価格	1式	262,180,000	