予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	164,247,299	
岸壁(-12m)改良	1式	164,247,299	
維持補修工	1式	129,481,322	
外部電源陽極式	1式	126,842,609	足場設置撤去(足場材料費) 451.00m ² 、足場設置撤去(足場設置) 451.00m ² 、 足場設置撤去(足場撤去) 451.00m ² 、溝切り(1) 16.00箇所、溝切り(2) 2,675.00m、溝切り(3) 173.00m、 照合電極材料費 1.00式、照合電極設置 4.00個、測定端子・排流端子材料費 1.00式、測定端子設置 4.00個、 排流端子設置 8.00個、鉄筋間導通試験 12.00箇所、リボンメッシュ陽極設置 2,675.00m、 コンダクターバー設置 173.00m、被覆工材料費 1.00式、被覆工(1) 4.00箇所、被覆工(2) 12.00箇所、 被覆工(3) 2,675.00m、被覆工(4) 2,848.00m、プルボックス材料費 1.00式、プルボックス設置(1) 49.00個、 プルボックス設置(2) 80.00個、プルボックス設置(3) 1.00個、復極量試験 1.00式、 直流電源装置据付(1)(ユニット増設) 1.00ユニット、直流電源装置据付(2)(ユニット増設) 1.00ユニット、 直流電源装置調整(1)(ユニット増設) 1.00ユニット、直流電源装置調整(2)(ユニット増設) 1.00ユニット
配管・配線工	1式	2,638,713	コンクリート削孔 24.00孔、配管材料費 1.00式、配管支持材料費 1.00式、合成樹脂可とう電線管敷設(1) 195.00m、 合成樹脂可とう電線管敷設(2) 90.00m、合成樹脂可とう電線管敷設(3) 69.00m、 合成樹脂可とう電線管敷設(4) 11.00m、合成樹脂可とう電線管敷設(5) 6.00m、配線材料費 1.00式、 屋外管内配線(1) 620.00m、屋外管内配線(2) 137.00m、屋外管内配線(3) 51.00m
構造物補修工	1式	412,500	
断面修復工	1式	225,600	断面修復工(左官工法) 1.00構造物
ひび割れ補修工	1式	186,900	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1.00構造物
舗装工	1式	33,870,466	
コンクリート舗装工	1式	33,870,466	舗装版破碎 3,938.00m ² 、コンクリート殻運搬 394.00m ³ 、コンクリート殻処分費 906.00t、 鋼製型枠設置撤去 870.00m、軌条設置撤去(コンクリート上) 643.00m、コンクリート運搬 410.00m ³ 、 コンクリート舗装(大型機械舗設) 3,938.00m ² 、機械移設 10.00回、施工目地 187.00m、 横収縮目地・縦施工目地 835.00m、端部目地 319.00m、アスファルト破碎 162.00m ² 、 アスファルト殻運搬 18.00m ³ 、アスファルト殻処分費 41.00t、人力舗設 162.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
撤去工	1式	79,170	
既設渡版撤去工	1式	79,170	コンクリート削孔(1) 4.00孔、コンクリート削孔(2) 2.00孔、アンカー切断 0.04m、 渡版撤去(1スイング内) 1.00個、渡版取り壊し 1.00m ³ 、コンクリート殻運搬 1.00m ³ 、 コンクリート殻処分費 3.00 t
復旧工	1式	403,841	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
渡版製作	1式	381,788	ルーフィング敷設 4.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 70.00kg、鉄筋加工組立(2) 27.00kg、 鋼製型枠組立組外 3.00m ² 、コンクリート打設 1.00m ³ 、渡版製作材料費 1.00式
渡版据付	1式	22,053	コンクリート削孔 2.00孔、伸縮目地 3.00m ² 、渡版据付(1スイング内) 1.00個、渡版据付材料費 1.00式、 モルタル充填 0.01m ³ 、モルタル充填材料費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
機器間接費(技術者間接費+ 機器管理費)	1式	801,312	
直接工事費	1式	164,247,299	
間接工事費	1式	58,411,978	
共通仮設費(計)	1式	14,165,584	
共通仮設費(積上)	1式	2,612,399	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,708,923	
現場環境改善費	1式	844,262	
現場管理費	1式	44,246,394	
工事原価	1式	223,460,589	
一般管理費等	1式	34,320,027	
契約保証費	1式	89,384	
機器単体費	1式	4,360,000	
工事価格	1式	262,230,000	
予定工事価格	1式	262,230,000	