

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港用地造成外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	229,347,204	
【用地造成】	1式	229,347,204	
構造物撤去工	1式	23,473,629	
舗装取壊し工	1式	1,367,253	1 アスファルト舗装版破砕 2,370.00m ²
排水構造物撤去工	1式	17,180,510	2 無筋コンクリート取壊し 259.00m ³ 、3 鉄筋コンクリート取壊し 8.00m ³ 、4 FRPM管撤去(1) 99.00m、 5 FRPM管撤去(2) 99.00m、6 コア削孔(1) 92.00孔、7 コア削孔(2) 3.00孔
運搬処理工	1式	4,925,866	8 アスファルト殻運搬(1) 119.00m ³ 、9 アスファルト殻積込 120.00m ³ 、10 アスファルト殻運搬(2) 119.00m ³ 、 11 無筋コンクリート殻運搬(1) 259.00m ³ 、12 無筋コンクリート殻積込 260.00m ³ 、 13 無筋コンクリート殻運搬(2) 259.00m ³ 、14 鉄筋コンクリート殻運搬(1) 8.00m ³ 、 15 鉄筋コンクリート殻積込 8.00m ³ 、16 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 8.00m ³ 、17 FRPM管運搬(1) 20.48 t、 18 FRPM管積込・荷卸(1) 20.48 t、19 FRPM管積込・荷卸(2) 20.48 t、20 FRPM管運搬(2) 20.48 t、 21 アスファルト殻処分費 279.00 t、22 無筋コンクリート殻処分費 595.00 t、 23 鉄筋コンクリート殻処分費 21.00 t、24 FRPM管処分費 20.00 t
空港土工	1式	81,954,642	
空港土工	1式	81,954,642	25 切土 6,400.00m ³ 、26 路体盛土 11,800.00m ³ 、27 路床盛土 220.00m ³ 、28 床掘り 620.00m ³ 、 29 埋戻し(1) 360.00m ³ 、30 埋戻し(2) 5,400.00m ³ 、31 基面整正 664.00m ² 、 32 土砂等運搬(1) 7,050.00m ³ 、33 土砂積込(1) 7,000.00m ³ 、34 土砂等運搬(2) 7,050.00m ³ 、 35 土砂積込(2) 11,400.00m ³ 、36 土砂等運搬(3) 11,400.00m ³
空港舗装工	1式	18,214,080	
アスファルト舗装工	1式	18,214,080	37 下層路盤 3,600.00m ² 、38 上層路盤 3,600.00m ² 、39 表層 3,100.00m ² 、40 プライムコート 3,100.00m ²
排水工	1式	87,646,872	
側溝工	1式	42,039,466	41 材料費 1.00式、42 自由勾配側溝(1) 287.00m、43 自由勾配側溝(2) 68.00m、44 コンクリート蓋 278.00枚、 45 グレーチング蓋 36.00枚

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
集水柵工	1式	1,477,181	46 自由勾配側溝用柵(材料費) 1.00式、47 自由勾配側溝用柵 3.00基、48 均しコンクリート型枠 1.00m ² 、 49 均しコンクリート打設 0.30m ³ 、50 インバートコンクリート打設 0.08m ³ 、 51 自由勾配側溝用柵(材料費) 1.00式、52 自由勾配側溝用柵 2.00基、53 均しコンクリート型枠 0.70m ² 、 54 均しコンクリート打設 0.20m ³ 、55 インバートコンクリート打設 0.05m ³ 、 56 自由勾配側溝用柵(材料費) 1.00式、57 自由勾配側溝用柵 1.00基、58 均しコンクリート型枠 0.40m ² 、 59 均しコンクリート打設 0.09m ³ 、60 インバートコンクリート打設 0.03m ³
取付管工	1式	596,568	61 取付管(材料費) 1.00式、62 VU管取付 6.00m、63 砂基礎 2.00m ³ 、64 砂基礎積込 2.00m ³ 、 65 砂基礎運搬 2.00m ³
暗渠排水工	1式	29,479,200	66 基礎材料費(1) 314.00m ³ 、67 基礎材料費(2) 23.00m ³ 、68 砕石基礎 340.00m ³ 、69 保護材(1) 40.00m ³ 、 70 保護材(2) 540.00m ³ 、71 材料費(1) 1.00式、72 材料費(2) 1.00式、73 FRPM管渠(1) 30.00m、 74 FRPM管渠(2) 92.00m、75 FRPM管渠(3) 125.00m
人孔工	1式	11,239,317	76 材料費 1.00式、77 基礎砕石 17.00m ² 、78 均しコンクリート型枠 3.00m ² 、 79 均しコンクリート打設 2.00m ³ 、80 躯体コンクリート型枠 150.00m ² 、81 躯体コンクリート打設 23.00m ³ 、 82 珪砂充填 0.05m ³ 、83 鉄筋工(1) 1.65t、84 鉄筋工(2) 0.31t、85 足場工 220.00掛m ² 、 86 支保工 8.00空m ³ 、87 グレーチング蓋(1) 3.00枚、88 グレーチング蓋(2) 1.00枚
人孔改修工	1式	2,815,140	89 材料費 1.00式、90 基礎砕石 1.00m ² 、91 均しコンクリート型枠 0.40m ² 、 92 均しコンクリート打設 0.10m ³ 、93 躯体コンクリート型枠 36.00m ² 、94 躯体コンクリート打設 4.00m ³ 、 95 珪砂充填 0.10m ³ 、96 無収縮モルタル充填 0.20m ³ 、97 鉄筋工 0.28t、98 グレーチング蓋 4.00枚
貯水槽改修工	1式	658,913	
貯水槽改修工	1式	658,913	99 躯体コンクリート型枠 8.00m ² 、100 躯体コンクリート打設 1.00m ³ 、101 鉄筋工 0.16t、 102 珪砂充填 0.09m ³ 、103 マンホール蓋 4.00枚
緑地工	1式	11,565,828	
植生工	1式	11,565,828	104 張芝工(1) 1,630.00m ² 、105 張芝工(2) 1,060.00m ² 、106 種子吹付 26,510.00m ²
仮設工	1式	5,833,240	
交通管理工	1式	5,833,240	107 保安要員 251.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	229,347,204	
間接工事費	1式	161,104,132	
共通仮設費(計)	1式	79,276,937	
共通仮設費(積上)	1式	64,594,612	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	13,452,640	
現場環境改善費	1式	1,229,685	
現場管理費	1式	81,827,195	
工事原価	1式	390,451,336	
一般管理費等	1式	55,182,653	
契約保証費	1式	156,011	
工事価格	1式	445,790,000	
予定工事価格	1式	445,790,000	